

D 1749



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Exp. 0217/21

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDFNREF/20-OP-004
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000140
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE JUNIO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$624,332.00 (SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DIRECTO POR FINANCIAMIENTO (REFRENDO 2020), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 01-12354010001-999999-04-07015- 221-000-02K1002-61401-2-0-PF20-12	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$624,332.00

OBRA

1. NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VÁLVULAS II EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERONICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDFNREF/20-OP-004

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021						
				CONCEPTO			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS II EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA		PRESUPUESTO						
		NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO EXISTENTE DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 50 cms.INCLUYE: CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEHASTA 2.50 X 1.50 Mts. CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION Y REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE HASTA 2.50 x 1.50 x 0.22 mts., COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA, DESPLANTE Y LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO CON TABIQUE RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3 Y CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 Kg./cm2 UTILIZANDO CEMENTO TIPO FRAGUAMAX, CURADO A BASE DE RIEGO CONTINUO DE AGUA, EL ACERO DE REFUERZO QUE SEA NECESARIO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE ACERO DE 6" PARA ASENTAR CONTRAMARCO, ENJARRE INTERIOR EN CASO DE MURO DE TABIQUE, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 200 Kg./cm2 UTILIZANDO CEMENTO TIPO FRAGUAMAX, ARMADO Y CIMBRA PARA CONTRAMARCO TIPO J.M.A.S., COLOCACION Y NIVELACION DE MARCOS Y CONTRAMARCOS, CARGA, RETIRO Y TIRO DE ESCOMBRO A DEPOSITOS AUTORIZADOS Y EN GENAERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, SE ANEXA PLANO CON ESPECIFICACIONES.			PZA.	15.00	9,100.00	158,340.00		
		NIVELACION A RAZ DE PAVIMENTO EXISTENTE DE POZO DE VISITA EN DIFERENTES UBICACIONES DE LA CIUDAD, HASTA UNA ALTURA MAXIMA DE 50 cms.INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL NUEVO, CORTE DEL PAVIMENTO EXISTENTE DE 1.45 X 1.45 Mts.CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO Y ASFALTO, EXCAVACION Y REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN UNA SECCION DE 1.45 x 1.45 x 0.22 mts., COMPACTACION DE LA SUPERFICIE EXPUESTA, DESPLANTE Y LEVANTAMIENTO DE LAS PAREDES DEL POZO CON TABIQUE RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO - ARENA EN PROPORCION 1:3, ENJARRE INTERIOR DEL POZO, SUMINISTRO, COLOCACION Y VIBRADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c= 250 Kg./cm2 UTILIZANDO CEMENTO FRAGUAMAX, CURADO A BASE DE RIEGO CONTINUO DE AGUA, ARMADO A BASE DE UN ARMEX CIRCULAR DE 3 VRS. Y VARILLAS No. 8 A CADA 10 CM, CIMBRADO PARA CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO PASADOR DE LA TAPA, CARGA, REMOCION Y RETIRO DE ESCOMBRO A DEPOSITOS AUTORIZADOS Y EN GENAERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, SE ANEXA PLANO CON ESPECIFICACIONES			PZA.	123.00	9,400.00	1,341,192.00		
No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000140 REFERENDO		ESTRUCTURA FINANCIERA								
		PDFN/20			624,332.00					
		FODESM/19			875,200.00					
		TOTAL			1,499,532.00			TOTAL		
								1,499,532.00		

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EXP: 0217/21



No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	NIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJAS DE VALVULAS II EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,499.53	\$ 1,499,532.00	\$ 1,499,532.00		OBRA	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 499,844.00
TOTAL					\$	\$ 1,499,532.00	\$ 1,499,532.00	\$					

126

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN