

D1830

H. CUESTA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2021-PDM-FODESM-OP-022
NO. EXPEDIENTE: 2021OP000142
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 06 DE JULIO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$1,537,090.02 (UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA PESOS 02/100 M.N.) COMO AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL (FODESM), PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12352010001-999999-04-07063-224-000-02E1205-61201-2-0-PEPD-26	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$1,537,090.02

OBRA

1. AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.



ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000142	PRESUPUESTO				0.00	
		PRELIMINARES					
		Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas, pisos, guarniciones y tajetas de concreto). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	6.00	430.25	2,584.54	
		Demolición de muro de block de 20 cm. Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, retiro de escombros a lugar fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	21.83	78.83	1,698.20	
		Retiro y desmantelamiento de puertas 0.90 x 2.1 m. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	340.51	3,159.83	
		Retiro y desmantelamiento de ventanas de aluminio de 0.90 x 0.60. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	340.51	1,874.96	
		Demolición de muro de tablaroca de 10 cm de espesor de dos caras. Incluye: retiro fuera de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.40	59.91	722.75	
		Retiro de talladores de concreto de 4.4 x 0.60 x 73. Incluye: retiro de escombros fuera de obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	682.90	792.16	
		Desmantelamiento y retiro de techumbre de lamina galvanizada, con estructura de madera. Incluye: retiro de material fuera de la obra, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.70	274.27	3,404.24	
		Desmantelamiento y retiro de aire acondicionado con recuperación. Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	682.90	792.16	
		Desmantelamiento y retiro de W.C. Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	509.23	1,181.41	
		Desmantelamiento y retiro de lavabo. Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	509.23	1,181.41	
		CEMENTACION				0.00	
		Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicio, no se pagaran sobrecargos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acameos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	36.82	242.21	10,345.08	
		Aline y compactación por unidad de obra terminada: del área de desplante al 90% de su P.V.S.M. Incluye: incorporación del agua empleada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.40	32.28	988.54	
		Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.40	161.54	4,947.00	
		Suministro y compactación de material de banco por unidad de obra terminada, compactado al noventa y cinco por ciento (95%). Del banco que elija el Contratista, en capas no mayores de 20 cm. Incluye: materiales, acameos, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	14.73	295.02	5,040.95	
SUB-TOTAL					39,521.35		

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL	PRESUPUESTO Zapata aislada Z-1 de 1.50 x 1.50 x 0.20 m, refuerzo con 7 varillas de No. 3, en ambas direcciones, en ambas parrillas, concreto f'= 200kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. Zapata aislada Z-2 de 1.50 x 2.00 x 0.20 m, refuerzo con 8 varillas de No. 3 sentido corto y 10 varillas No 3 sentido largo, ambas parrillas, concreto f'= 200kg/cm2, premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. Dado de 25 x 25 x 100 cm, armado con 4vs No.3 y estribos No 2 @15cm, de concreto F'=200kg/cm2, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Dado de 25 x 35 x 100 cm, armado con 4 vs No.3 y estribos No 2 @15 cm, de concreto F'=200kg/cm2, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de anda con varilla lisa de 5/8" A36 y de 0.70 m de desarrollo, Incluye: 10 cm de roscado, 3 tuercas para su nivelación y sujeción, colocación, fijación y nivelación. Suministro y colocación de anda con varilla lisa de 5/8" A36 y de 0.70 m de desarrollo, Incluye: 10 cm de roscado, 4 tuercas para su nivelación y sujeción, colocación, fijación y nivelación. Suministro y colocación de placa base de 25 x 25 cm de 3/8", para desplante de columna, Incluye: corte de la placa, tres barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación. Suministro y colocación de placa base de 25 x 35 cm de 3/8", para desplante de columna, Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación. ESTRUCTURA METALICA Suministro, habilitado y montaje de Columna a base de perfil HSS de 6" x 1/8" H-50. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Losa de entrepiso a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor densidad 16 kg/m3, con canal de 12 cm calibre 20, fijación por medios mecánicos con tornillo de 15 cm cabeza hexagonal. Incluye: capa de compresión de concreto f'= 210 kg/cm2 de 4 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. Losa de azotea a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor densidad 16 kg/m3, con canal de 12 cm calibre 20, fijación por medios mecánicos con tornillo de 15 cm cabeza hexagonal. Incluye: capa de compresión de concreto f'= 210 kg/cm2 de 4 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución. Capón con 3 aristas a base de rdo liso de 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T. Suministro, habilitado y montaje de Strut a base de 2 polines de 8" Cal 14. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, montaje, herramienta, pintura, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro, habilitado y montaje de Conexiones a base de placa y ángulo. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución. ALBAÑILERIA Y ACABADOS Muros en planta alta a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor Calibre 22, fijación por medios mecánicos. Incluye: 2 capas de base coat, accesorios, malla de fibra de vidrio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de falso plafón de 61 x 61 cm, Incluye: "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soporteria, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y aplicación de Pintura vinilica aplicada en muros y plafones. Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el area, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	pza	6.00	2,817.60	19,610.50
			pza	4.00	2,816.59	13,065.98
			pza	6.00	961.64	6,563.01
			pza	4.00	1,316.48	6,108.47
			pza	6.00	223.20	1,553.47
			pza	4.00	254.85	1,182.50
			pza	6.00	525.86	3,659.99
			pza	4.00	648.28	3,008.02
						0.00
			kg	2,500.00	87.51	253,779.00
			m2	28.33	924.48	30,381.00
			m2	42.99	1,000.75	49,894.19
			pza	1.00	697.16	808.71
			kg	1,300.00	65.34	98,532.72
			kg	300.00	83.34	29,002.32
						0.00
			m2	90.88	958.13	100,784.54
			m2	120.19	649.50	90,553.55
			m2	550.00	75.94	48,449.72
					SUB-TOTAL	757,070.69

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL	PRESUPUESTO Piso de concreto premezclado F'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00	384.58	4,461.13
		Piso de concreto premezclado F'c=250kg/cm2 de 20 cm de espesor, acabado común, armado con varilla #3 @20 cm en ambos sentidos. Incluye: curaceto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	854.78	49,577.24
		Dala de cerramiento de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, incluye: cimbra común y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	6.00	363.75	2,531.70
		Suministro e instalación de Zodo vinílico de 10 cm de ancho, color beige Incluye: mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	63.20	53.12	3,894.33
		Suministro e instalación de cerámica Mea Intereramic modelo Brunet Ivory de 60 x 60 cm en piso, beige. Incluye: boquilla, pegazulejo, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	85.96	407.22	40,605.37
		Suministro e instalación de puerta solidida de 3/4" de encino americano. Incluye: pads de importación usa. polínes de 2x4" cepillados a 7/8", triplay de 3/4", acabado de poliuretano de alto tráfico para salón consiste en: los pads de amortiguación van a distancia de 1" en cada polín, los polínes van a distancia de 1" en cada hoja de triplay, el triplay es atornillado a los polínes, la puerta clavada sobre triplay, una capa de sellador, acabado de poliuretano de 2 a 3 capas según la necesidad, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	m2	70.00	2,940.00	238,728.00
		Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alina central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapandola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	250.00	155.72	45,158.80
	No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000142	REMODELACION Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	330.00	135.90	52,022.52
		Tapar vano con muro de block de concreto de 20x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	381.95	2,215.31
		ESCALERA Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie, no se pagaran sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.50	242.21	140.48
		Zapata corrida de 0.60 x 0.30 m, de concreto F'c=200kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	1.57	667.41	1,215.49
		Suministro, habilitado y montaje de Escalera metálica, a base de alfaridas de polin, escalones de ángulo y lámina galvanizada. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, pintura de acabado tipo dry fog, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	40,944.18	47,495.25
		Suministro, habilitado y montaje de Conexiones a base de placa y ángulo. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	350.00	83.34	33,835.04
		Suministro y colocación de barandal a base de columnas verticales de tubo de acero de 2" @ 1.22 m, 2 perfiles tubulares horizontal de 2"a 0.50 m y 1.00 m s.n.p.t. Detalle segun plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, maniobras, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	4.30	2,047.93	10,215.07
						0.00
		SUB-TOTAL 532,096.74				

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL	PRESUPUESTO					
		MUEBLES SANITARIOS					
		Suministro y colocación de Sanitario Blanco modelo Zeus Mca Castel de 3 lts, de doble descarga. Incluye: asiento, llaves alimentadoras, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.					
		Suministro y colocación de lavabo y pedestal orion, con perforación para mezcladora monomando, color blanco, modelo neo thd, con mezcladora para lavabo monomando cromo marca rugo. Incluye: mezcladora, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		p.u.o.t					
		Suministro y colocación de Dispensador de papel sanitario Junior Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.					
		Suministro y colocación de espejo de 0.5 m de diámetro, con marco de aluminio sin adonizar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.					
		Salida hidrosanitaria para WC, de taza tanque con tubería 4" de PVC, incluye, material, mano de obra y herramienta.					
		Salida hidrosanitaria para lavabo, con tubería de 2" de pvc sanitario, incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		PUERTAS Y VENTANAS					
		Suministro y colocación de puerta metálica doble de 0.90 x 2.10 m, con rejilla inferior a base de estructura interna de acero y lamina de acero Cal 14 rolado en caliente, color a definir por la supervisión. Incluye: marco metálico, moldura lisa en corte recto ambos lados, manija, bisagras, jalacera, cerradura uso exterior, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.					
		Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa de 0.80 a 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto, batiente de 1 1/2" de espesor, incluye: marco, pijas, taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		Suministro y colocación de ventana fija sección de 0.60 x 0.60 m, perfil de aluminio natural de 2", doble vibrio de 3 mm cada uno, Incluye: mosquitero, sellado, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.					
		Suministro y colocación de ventana fija sección de 1.50 x 1.200 m, perfil de aluminio natural de 2", doble vibrio de 5 mm cada uno, Incluye: mosquitero, sellado, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.					
		ALUMBRADO SALON USOS MULTIPLES					
		Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos NEMA 1 para empotrar Marca General Electric o similar. Incluye: derivados 2 de 1x20 amp, 4 de 1x30, 1 de 2 x 60 amp, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
		Suministro e instalación de luminaria catalogo SBL4 LP835 marca lithonia o similar. Incluye: soportera, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
		Suministro e instalación de luminaria catalogo CPANIL 2X2 24/33/44LM 35K M4 (CI-250E4S) marca lithonia o similar. Incluye: soportera, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
		Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.					
SUB-TOTAL					113,083.88		

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
		CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL	PRESUPUESTO Suministro e instalación de apagador tres vías marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza m m pza pza	2.00 150.00 60.00 8.00 8.00	221.40 23.73 23.20 34.28 27.99	513.65 4,125.02 1,614.72 318.12 259.75
		CONTACTOS SALON USOS MULTIPLES Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 110v marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	m m pza pza pza	150.00 50.00 6.00 8.00 8.00	26.65 23.20 49.11 34.28 27.99	4,637.10 1,345.60 341.81 318.12 259.75
	No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000142	CLIMAS SALON USOS MULTIPLES Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4". Incluye: soportera, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LR de 3/4". Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LB de 3/4". Incluye: soportera, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuatie de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS Calibre 8 Cobre. Incluye: mano de obra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de desconector tipo navaja NEMA 3R de 2x60 Marca General Electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soportera y todo lo necesario para su correcta instalación.	m m pza pza m m pza	20.00 15.00 2.00 2.00 10.00 60.00 1.00	78.11 83.60 68.46 68.46 72.03 39.18 2,730.03	1,812.15 1,454.64 153.83 158.83 835.55 2,726.93 3,166.83
		SUB-TOTAL				24,051.38

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-FODESM-OP-022

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
				CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL		PRESUPUESTO					
			CLIMA					
			Suministro e instalación de unidad refrigeración tipo mini-split frío-calor de 2 tr 110 v, marca lenox o similar. Incluye: maniobras, base metálica elaborada en sitio, mano de obra, puesta en marcha, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.					
			Instalación de aire lavado. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación					
			Base para aire lavado hecha a base de PTR de 1 1/2"x 1 1/2" (verde) de sección de 1,10 x 1,10 m, con refuerzo transversales @ 0.23 m, con 4 patas de 0.25 m, c/u. aplicar pintura de esmalte anticorrosiva y lo necesario para su correcta instalación. Incluye: anclaje, fleje, acabado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.					
			Suministro y colocación de ducto a base de lamina galvanizada cal. 14 de 30 x 50 cm. Incluye: cuello de lona, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación					
			LIMPIEZA FINAL					
			Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
			No. DE EXPEDIENTE: 2021OP000142					
			SUB-TOTAL					
				TOTAL				

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 08 DE JUNIO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0216/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 1,537.09	\$ 1,537,090.02	\$ 1,537,090.02		OBRA	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 512,363.34
TOTAL					\$	\$ 1,537,090.02	\$ 1,537,090.02	\$					

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN