

2019



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2021-PDM-33FM-OP-052

NO. EXPEDIENTE: 2021OP000157

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 28 DE JULIO DE 2021

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL PARA 2021, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$90,088.73** (NOVENTA MIL OCHENTA OCHO PESOS 73/100 M.N.), COMO **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL** A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM		
01-12352010001-999999-04-07063-224-000-02K0202-61201-2-0-FAFM-25	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$90,088.73

OBRA

1. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No 11.

CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERÁN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

LA ENTIDAD EJECUTORA DEBERÁ DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO TANTO EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ESTATAL Y/O FEDERAL, ASÍ COMO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FONDOS AUTORIZADOS EN EL PRESENTE OFICIO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ATENTAMENTE

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.C.P.: LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-OP-052

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021					
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL	
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No 11	PRESUPUESTO				0.00	
		REFUERZOS EN CUBIERTA					
		Suministro y Colocacion de polin 8EP14 en cubierta cancha de voley , tipo STRUT con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalaciom	kg	85.92	64.75	6,453.45	
		Suministro y colocacion de strut 10EP14 en cubierta con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalaciom	kg	562.40	64.75	42,241.86	
		COLUMNAS				0.00	
		Excavación con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, cualquier profundidad, Incluye: afine de taludes, piso para recibir plantilla, acarreo dentro y fuera de la obra de material no utilizable a lugar autorizado (no se pagaran sobreanchos).	m3	11.48	169.80	2,261.19	
		Plantilla de concreto hecho en obra fc=100 kg/cm2, T.M.A 3/4" de 5 cm de espesor, Incluye: nivelación del terreno, materiales, mano de obra, colado del concreto, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	8.64	144.49	1,448.14	
		Habilitado de acero de refuerzo para zapata aislada de 1.2 x 1.2, con varilla #4 a cada 25 cm transversal y longitudinal. Incluye: nivelación del terreno, materiales, mano de obra, colado del concreto, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	kg	111.64	64.75	8,385.28	
		Suministro y colocación andas a base de acero redondo liso de 1 "de ø por 60 cm de longitud respectivamente, con 15 cm de cuerda en un extremo y 9.5 cm en otro, con tuercas hexagonales y roldanas planas según detalle estructural.	pza	24.00	292.05	8,130.67	
		Dado de concretc de 65x65*55 armado con 8 varillas verticales tipo baston de 3/4 y estribos de 38 a cada 20 cm. Incluye cimbrado armado y colado	pza	6.00	2,132.20	14,840.11	
		Suministro y colocacion de concreto fc 250 para zapata aislada de 1.2 x 1.2 x .25 cm	m3	2.16	3,009.51	7,540.63	
		Relleno y compactacion con material producto de excavacion	m3	8.10	317.19	2,980.32	
		Suministro y colocacion de placa base de acero para columna de .35x.50x 1/2	pza	6.00	999.24	6,954.71	
		Suministro y colocacion de taquetes de 5/8 para anclaje de zapata aislada a zapata corrida.	pza	24.00	150.01	4,176.28	
		Suministro y colocacion de columna tipo HSS de 12 x 3/16. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalaciom	kg	3,564.00	85.21	352,278.59	
Conexión de HHS 12"x3/16" en Cuerda Superior de Armadura Existente a base de PER 2X2 BCO.	pza	6.00	100.01	696.07			
Corte en piso de concreto con cortadora de disco. Incluye el trazo	ml	6.00	50.25	349.74			
Demolicion de piso de concreto de 12 cms de espesor. Incluye acarreo a un punto en la obra para su posterior retiro	m2	2.25	49.04	127.99			
SUB-TOTAL						458,865.04	

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2021-PDM-33FM-OP-052

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2021				
				CONCEPTOS				
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE ANUAL	
1	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL No 11 No. EXPEDIENTES: 2021OP000157	PRESUPUESTO						
		MUROS						
		Suministro y colocacion de Strut 12ep14 en muros eje A con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de contraviento vertical a base de redondo de 3/4. . Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 10ep14 en muros eje 4 con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 12ep14 en muros eje 6 cancha voley con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 10ep14 en muros eje 6 cancha voley con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 12ep14 en muros eje H con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 10ep14 en muros eje 7' con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 12ep14 en muros eje 7' con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Strut 12ep14 en muros eje 7 cancha voley con soldadura 5 cm @ 15 cm. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de conexión de strut de refuerzo a HSS, a base de mensula con placa de 25x20x3/16 y cartabon de 25x15x3/16. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Conexión de STRUT de Refuerzo a Muro Existente, a base de 2 angulos de 2 1/2 x 3/16 x .4 m, 2 angulos de 2 1/2 x 3/16 x .06m y 2 redondos de 22 cm x 1/4. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		Suministro y colocacion de Conexión de Gradass a Muros, a base de placa de .08x.08x1/4, 1 angulo de 2 1/2 x 3/16 x .4 m y 1 redondo de 1.5m x 1/4. Incluye pintura,soldadura,andamios y todo lo necesario para su correcta instalacion.						
		LIMPIEZA						
		Limpieza general de la obra. Incluye retiro de material sobrante fuera de la obra						
				ESTRUCTURA FINANCIERA				
				FAFM 90,088.73				
				PDAM 1,185,014.10				
				TOTAL 1,275,102.83				
				SUB-TOTAL 816,237.79				
				TOTAL 1,275,102.83				

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2021

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 05 DE JULIO DEL 2021

CUENTA:

SUBCUENTA:

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0220/21



DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE CANTIDAD M.	AVANCE AL 31/12/21	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJO COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL N°11	CHIHUAHUA	CONT	IT	1,275.10	1,275,102.83	1,275,102.83	1	OBRA	100%	JULIO	AGOSTO	\$ 1,275,102.83
TOTAL \$						1,275,102.83	1,275,102.83	1					

[Handwritten signature]

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. OLGA VERÓNICA GARCÍA REYES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN