

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

114

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
LICITACION No. DOPM-28-2021.

22-06-21.
HOJA No. 1.

Presupuesto					
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ALCANTARILLO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES.				
	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES.				1'985,345.93
	DESCARGAS DOMICILIARIAS				954,943.84
	Total de ALCANTARILLO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES.		1.00	2'940,289.77	2'940,289.77
	Subtotal de Presupuesto				2'940,289.77
				I.V.A.	470,446.36
				Total	3'410,736.13

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LICITACION No. DOPM-28-2021,

22-06-21,
HOJA No. 1,

Presupuesto					
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ALCANTARILLO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES,				
	ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES,				
1	Suministro de Tubería de PVC de 8" (200mm) diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra. Precio U.: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N. **	m	1,800.30	343.27	617,988.98
2	Suministro de Anillo de Hule para unir Tubería PVC de 8" (200mm) de diámetro serie 20 con pozo de visita; L.A.B. Obra, detalle en croquis anexo. Precio U.: ** SETENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	pza	135.00	76.93	10,385.55
3	Suministro de Brocal cuadrado de Hierro Duci marco y tapa) con peso máximo en conjunto no mayor de 50 kg. para caja de válvulas; L.A.B. Obra; Según plano anexo. Precio U.: ** CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	32.00	4,024.98	128,799.36
4	Suministro de material de banco para plantilla relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	m3	718.08	156.92	112,681.11
5	Trazo con cal, medición, profundidad referenciación de línea general, tomas domiciliarias y cruceros construidos de agua potable, y elaboración de planta de obra terminada; Incluye materiales, herramientas, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Precio U.: ** UN PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 59/100 M.N. **	m	1,800.30	1.95	3,510.59
6	Excavación a máquina para zanjas en material en seco, Incluye: afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco. P.U.O.T Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA MIL CUARENTA Y UN PESOS 65/100 M.N. **	m3	2,380.48	63.03	150,041.65
7	Excavación con equipo mecánico para zanjas material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación a cualquier profundidad, medida en banco. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **	m3	595.12	190.70	113,489.38

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LICITACION No. DOPM-28-2021.

22-06-21.
HOJA No. 2.

Presupuesto					
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
8	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, material "A" y/o "B". Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N. **	m3	135.17	193.81	26,197.30
9	Instalacion y junteo de Tubería de PVC de 200mm) de diámetro serie 20. Incluye: pegamento, estopa, lubricante, limpiador, bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km, maniobras locales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t. Precio U.: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 42/100 M.N. **	m	1,800.30	64.72	116,515.42
10	Pozo de Visita Común de 1.50 a 2.0 m profundidad para Tuberías de 8" a 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio U.: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 10/100 M.N. **	pza	22.00	13,474.55	296,440.10
11	Pozo de Visita Común de 2.00 a 2.50 m profundidad para Tuberías de 8" a 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Precio U.: ** DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **	pza	7.00	16,133.33	112,933.31
12	Pozo de Visita Común de 2.50 3.00 m profundidad para Tuberías de 8" a 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, instalación de brocal instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de	pza	2.00	18,984.52	37,969.04

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LICITACION No. DOPM-28-2021.

22-06-21.
HOJA No. 3.

Presupuesto					
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno,, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Precio U.: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. **				
13	Pozo de Visita Común de 3.00 m. de profundi para Tuberías de 8" a 24" de Ø.; Incluye: Plantilla, Concreto F'c = 250 kg/cm2 en Cimentación, Media Caña, Piso, instalación de brocal instalación de brocal con anillo de concreto con módulo de ruptura MR 40 kg/cm2 armado como se indica en plano, impermeabilizante integral, fibra de polipropileno,, Mampostería y Muros de Tabique de 28 cm, Aplanado Interior y Exterior con Mortero Cemento-Arena 1:3, Acero de F'y = 4200 kg/cm2, Cimbrado, Descimbrado, Curado, Fibra de Polipropileno, Impermeabilizante, Escalones, Prueba de Estanqueidad; Según Plano Anexo, y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t. Precio U.: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **	pza	1.00	23,357.50	23,357.50
14	Caja de caída adosada (H = 1.50m) a pozo visita; para tubería de P.V.C. DE 8" (200mm) de diametro, Incluye: Tubería, Tee, Codo, Plantilla, Concreto f'c = 250 Kg/cm2, Mampostería de tabique, Aplanado, Acero F'y= 4200Kg/cm2, fibra de polipropileno, impermeabilizante, cimbrado, descimbrado, etc; según plano anexo y todo lo necesario para su correcta ejecución.P.U.O.T Precio U.: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 57/100 M.N. **	pza	1.00	5,628.57	5,628.57
15	Relleno de protección para tuberías en zanjas, material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. se pagará medido compacto. P.U.O.T Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	m3	304.38	166.20	50,587.96
16	Relleno de zanjas, con material "A" y/o compactado al 90% P.V.S.M., con compactadora de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación	m3	582.91	227.13	132,396.35

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LICITACION No. DOPM-28-2021,

22-06-21,
HOJA No. 4.

Presupuesto				
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
	de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza, P.U.O.T			
	Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. **			
	Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **			
17	Excavación y relleno de protección p pza localización de líneas de agua potable, agua residual tratada, alcantarillado sanitario y/o instalaciones diversas, sondeo de (1.00m x 1.00m x 1.75m), medida en banco. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T		26.00	132.97 3,457.22
	Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 97/100 M.N. **			
	Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **			
18	Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétri Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3	756.88	20.75 15,705.26
	Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. **			
	Total: ** QUINCE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 26/100 M.N. **			
19	Acarreo Kms subsecuentes al 1er. Km. materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, en camión volteo en zona urbana transito normal y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T	m3/km	13,169.70	2.07 27,261.28
	Precio U.: ** DOS PESOS 07/100 M.N. **			
	Total: ** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 28/100 M.N. **			
	Total de ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES.		1.00	1'985,345.93 1'985,345.93
DESCARGAS DOMICILIARIAS				
20	Suministro de Tubería de PVC de 4" (110mm) diámetro serie 20, con campana y junta hermética de material elastomérico, serie métrica (NORMA NMX-E-215/1-VIGENTE); L.A.B. Obra.	m	1,038.50	107.69 111,838.07
	Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 69/100 M.N. **			
	Total: ** CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **			
21	Suministro de material de banco para plantilla relleno de zanja (caliche cribado); L.A.B. OBRA.	m3	660.80	156.92 103,692.74
	Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **			
	Total: ** CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **			
22	Excavación a máquina para zanjas en material en seco. Incluye: afloje y extracción del material, amace y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación de 0.00 a 6.00 m. de profundidad medida en banco, P.U.O.T	m3	815.28	63.03 51,367.10
	Precio U.: ** SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **			
	Total: ** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N. **			

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
LICITACION No. DOPM-28-2021.

22-06-21,
HOJA No. 5.

Presupuesto				
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
23	Excavación con equipo mecánico para zanjas material "C" en seco, Incluye: ruptura, afloje y extracción del material, amacice y limpieza de plantilla y taludes, remoción de rezaga, y conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de la tubería; excavación a cualquier profundidad, medida en banco. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 47/100 M.N. **	m3	203.82	190.70 38,868.47
24	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, material "A" y/o "B", Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	m3	77.89	193.81 15,095.66
25	Instalación y junteo de Tubería de PVC de 4 100mm) de diámetro serie 20. Incluye: pegamento, estopa, lubricante, limpiador, bajada de los materiales, de herramientas y equipo, prueba hidrostática, acarreo a un km, maniobras locales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. p.u.o.t. Precio U.: ** TREINTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **	m	1,038.50	34.51 35,838.63
26	Suministro e Instalación de Descarga Domicili para alcantarillado, Incluye: Sileta de P.V.C. de 8" X 4" (200mm X 110mm) de diámetro, con descarga a 45°, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Codo de P.V.C. de 45" X 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Tapa de Inserción de P.V.C. de 4" (110mm) de diámetro, serie 20 (NORMA NMX-E-215/2-VIGENTE), Cemento de fusión en frío para Union de (Tubería-Sileta) P.V.C., Fleje de Acero inoxidable 3/8" de ancho, Broche de Acero inoxidable para fleje de 3/8" de ancho, limpiador para P.V.C., limpiador para P.V.C., lubricante para P.V.C., L.A.B., Estopa blanca; colocación de broches y flejes de acero inoxidable, limpieza, instalación, presentación, alineado, prueba hidrostática, herramienta y equipo, mano de obra, cortes, uniones, herramientas y equipo, acarreo y maniobras locales, colocación, alineación, ajuste, pruebas de funcionamiento e hidrostática y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. P.U.O.T. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	pza	175.00	426.18 74,581.50
27	Registro seco de albañal de 40 x 65 x 100 cm tabique en espesor de 13 cm, junteado con mezcla cemento arena 1:5, con aplanado interior a base de	pza	175.00	1,822.17 318,879.75

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARI EN COLONIA LAS CRUCES(1A. ETAPA),
EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
LICITACIÓN No. DOPM-28-2021.

22-06-21,
HOJA No. 6.

Presupuesto				
IDPROP	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
	mezcla de cemento arena 1 :3, concreto F'c= 200 kg/cm2 3/4" (19mm) en piso y cubierta en un espesor de 7 cm, y formación de acceso a base de 2 Yee de PVC 4", 2 codos de 45° de PVC y sus tapas de inserción de 4"de PVC, Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. **			
28	Relleno de protección para tuberías en zanjas, material "A" y/o "B", compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: material, mano de obra, selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, se pagará medido compacto. P.U.O.T Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100 M.N. **	m3	304.38	166.20 50,587.96
29	Relleno de zanjas, con material "A" y/o compactado al 90% P.V.S.M., con compactadora de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. P.U.O.T Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 13/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 35/100 M.N. **	m3	582.91	227.13 132,396.35
30	Acarreo 1er Kilómetro de materiales pétri Arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, en camión volteo; Incluye carga con equipo y descarga a volteo, en zona urbana tránsito normal y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Precio U.: ** VEINTE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **	m3	382.26	20.75 7,931.90
31	Acarreo Kms subsiguientes al 1er. Km, materiales pétreos: arena, grava, piedra, caliche, material producto de excavación, en camión volteo en zona urbana tránsito normal y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T Precio U.: ** DOS PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N. **	m3/km	6,689.62	2.07 13,847.51
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS			1.00	954,943.84 954,943.84
Total de ALCANTARILLO SANITARIO COLONIA LAS CRUCES.			1.00	2'940,289.77 2'940,289.77
Subtotal de Presupuesto				2'940,289.77
				I.V.A. 470,446.36
				Total 3'410,736.13

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.