



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021



OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
I		REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I, UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)				TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN	
A		PRELIMINARES				SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN	
1	E.P. 26	Demolición de muro de block de 20 cm de 1.30 de altura y demolición de dala de 20 x 20 cm, para formar acceso de maquinaria hacia cancha, Incluye: retiro de escombros fuera de obra, materiales, herramienta, mano de obra lo necesario para su perfecta fabricación.	m	3.00	\$216.93	DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS 93/100 MXN	\$650.79
2	E.P. 26	Desmontaje y recolocación de malla ciclónica y poste galvanizado de 2.00 m de altura, incluye cortes, retiro de malla y poste galvanizado, solera de 1/2", soldadura, retoque de pintura y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	5.00	\$390.15	TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 15/100 MXN	\$1,950.75
3	E.P. 26	Retiro de luminaria exterior con poste, sin recuperación, para dar acceso a maquinaria hacia área de cancha. Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, acarreo dentro de la escuela a lugar indicado por la supervisión.	pza	2.00	\$1,743.43	UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 43/100 MXN	\$3,486.86
A		Total de PRELIMINARES				SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN	\$6,088.40

** SEIS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN **

CIMENTACIÓN

4	E.P. 11	Trazo y nivelación, Incluye: herramienta, equipo, mano de obra, localización general, localización entre ejes, señalamiento y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,397.88	\$6.86	SEIS PESOS 86/100 MXN	\$9,589.46
5	E.P. 12	Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	185.00	\$130.14	CIENTO TREINTA PESOS 14/100 MXN	\$24,075.90
6	E.P. 27	Rellenos formado con material producto de las excavaciones en capas no mayores de 15 cm de espesor, cribado, para noventa por	m3	185.00	\$114.86	CIENTO CATORCE PESOS 86/100 MXN	\$21,249.10

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

ING. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Pág.: 1/8
Total de hoja : \$61,002.86
Total acumulado : \$61,002.86

137



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021



OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
7	E.P. 27	ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreo, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, P.U.O.T. Suministro, relleno y compactación con material calidad base al 90% de la prueba proctor, para mejoramiento de terreno o en desplante de zapatas. Incluye: suministro de material recomendado por laboratorio, acarreo, afine y compactación en capas de 20 cm, así como pruebas de laboratorio, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	45.56	\$365.75	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 MXN	\$16,663.57
8	E.P. 13	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	80.48	\$203.26	DOSCIENTOS TRES PESOS 26/100 MXN	\$16,358.36
9	E.P. 14	Zapata aislada ZA-1 de concreto de sección constante de 280 x 140 cm x 25 cm de peralte, refuerzo con 1 varilla de 1/2" de diámetro a cada 20 cm ambas direcciones y ambas parillas. Detalle 02 según plano e01. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye: cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	14.00	\$5,060.39	CINCO MIL SESENTA PESOS 39/100 MXN	\$70,845.46
10	E.P. 14	Zapata aislada ZA-2 de concreto de sección constante de 280 x 140 cm x 30 cm de peralte, refuerzo con 1 varilla de 5/8" de diámetro a cada 20 cm ambas direcciones y ambas parillas. ver detalle 03 en plano e01. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye cimbra, acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	2.00	\$10,433.29	DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 29/100 MXN	\$20,866.58
11	E.P. 30	Dado D-1 de concreto de sección constante de 40 cm x 40 cm x 115 cm, refuerzo con 4 varilla de 5/8" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 20 cm, ver detalle 05 en plano E01. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye cimbra de madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	28.00	\$1,956.95	UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 95/100 MXN	\$54,794.60
12	E.P. 30	Dado D-2 de concreto de sección constante de 40 cm x 40 cm x 110 cm, refuerzo con 4 varilla de 3/4" de diámetro y estribos de 3/8" de diámetro a cada 15 cm ver detalle 06 en plano E01. concreto premezclado y bombeado, f'c= 250 kg/cm². Incluye cimbra de madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	4.00	\$2,000.53	DOS MIL PESOS 53/100 MXN	\$8,002.12

B
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

ING. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

\$242,445.15

Pág.:

2/8

Total de hoja :

\$208,779.79

Total acumulado :

\$248,533.55

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
-----	----------	----------	--------	---------	------	----------------	---------

PESOS 15/100 MXN

** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 MXN **

C ESTRUCTURA

13	E.P. 19	Suministro y colocación de cubierta de lamina galvanizada acabado zinto Cal. 20, con el sistema autoportante KSPAN-P120, medido horizontal. Incluye: materiales, mano de obra, desperdicio, maniobras, herramienta, equipo, elevaciones y todo lo necesario para su correcta instalación.	m2	1,197.15	\$1,247.52	DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 MXN	\$1,493,468.57
----	---------	---	----	----------	------------	---	----------------

14	E.P. 19	Suministro y colocación de columna C-1 a base de tubo de 8" x 3/16". peso= 25.24 kg/ml. acero A500 grado B. ver detalle de geometría en plano e02. incluye material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación . p.u.o.t.	kg	2,780.94	\$63.22	SESENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN	\$175,811.03
----	---------	---	----	----------	---------	---------------------------------	--------------

15	E.P. 19	Suministro y colocación de columna C-2 a base de tubo de 8" cédula 30. peso= 36.80 kg/ml. acero a500 grado B. ver geometría en detalle 04 en plano e02. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación . p.u.o.t.	kg	673.44	\$63.22	SESENTA Y TRES PESOS 22/100 MXN	\$42,574.88
----	---------	---	----	--------	---------	---------------------------------	-------------

16	E.P. 29	Suministro y colocación de armadura A-1 con un peralte de 1.20 m a base de cuerda superior e inferior de 1 PER de 2" blanco, celosía 1 PER de 1, 1/2" blanco. acero a500 grado B. ver detalle 03 y 07 en plano E02. Medido horizontal. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación . p.u.o.t.	pza	8.00	\$41,673.64	CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 MXN	\$333,389.12
----	---------	---	-----	------	-------------	---	--------------

17	E.P. 29	Suministro y colocación de viga V-1 a base de HSS 10" x 10" x 3/16. peso= 36.89 kg/m. acero A500 grado B. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación . p.u.o.t.	kg	3,812.21	\$67.61	SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 MXN	\$257,743.52
----	---------	--	----	----------	---------	----------------------------------	--------------

18	E.P. 19	Suministro y colocación de placa base para columna C-1 y C-2 de 3/4" x 35 cm x 35 cm. peso= 18.32 ka/bza. acero A-36. ver detalle 09	kg			SESENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN	\$37,976.63
----	---------	--	----	--	--	-----------------------------------	-------------

ING. NIDIA ESCOBAR VILLALBA
ADMINISTRADOR ÚNICO

Pág.: 3/8
Total de hoja : \$2,340,963.75
Total acumulado : \$2,589,497.30



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)



FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
19	E.P. 19	en plano E01. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	jgo	28.00	\$940.85	NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 85/100 MXN	\$26,343.80
20	E.P. 19	Suministro y colocación de juego de 4 anclas a base de rdo liso de 3/4" de diámetro (cuerpo= 75 cm, extremo roscado= 15 cm y gancho= 30 cm). peso= 10.80 kg/jgo; desplanté de columna C-1. acero A-36. ver detalle 07 en plano E01. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación p.u.o.t.	jgo	4.00	\$1,134.96	UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 MXN	\$4,539.84
21	E.P. 19	Suministro y colocación de cartabones triangulares para columnas C -1 y C-2 de 3/8" x 10 cm x 15 cm. peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación p.u.o.t.	kg	143.36	\$62.61	SESENTA Y DOS PESOS 61/100 MXN	\$8,975.77
22	E.P. 19	Suministro y colocación de ménsulas triangular para apoyo de viga V-1 en columnas C-1 y C-2 de 1/4" x 15 cm x 15 cm. peso= 0.56 kg/pza. acero A-36. ver detalle 08 en plano E02. Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, fondo anticorrosivo, pintura automotriz, elevaciones, acarreo, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación. p.u.o.t.	kg	31.36	\$71.18	SETENTA Y UN PESOS 18/100 MXN	\$2,232.20

C Total de ESTRUCTURA

DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN

\$2,383,055.36

** DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN **

D ALBAÑILERIA
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

ING. NIDIA PAOLA ANTILLON BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS
Total de hoja :
Total acumulado :

Pág.: 4/8
\$80,068.24
\$2,631,588.91



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)



FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)						
NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA
CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 MXN						
23	E.P. 18	Muro de block de concreto de 20 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, acabado aparente en ambas caras, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m2	3.90	\$405.83	CUATROCIENTOS CINCO PESOS 83/100 MXN
						\$1,582.74
24	E.P. 28	Dala de cerramiento de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto f'c=150 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cm, Incluye: cimbra aparente y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevación, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.	m	3.00	\$516.87	QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS 87/100 MXN
						\$1,550.61
25	S/E	Suministro y colocación de Grout entre dado de 0.30 x 0.30 m y placa base de columna, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	32.00	\$529.79	QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 79/100 MXN
						\$16,953.28
26	S/E	Suministro y colocación de canalón tipo 1 para los extremos del domo, a base de lamina galvanizada Cal. 24 de sección variable, Incluye: soporte de pte de 1 1/2" x 1 1/2" a cada de 2.00 m a todo lo largo del canalón, soldadura, sika-flex 1a en uniones, traslapes, maniobras, pijas y todo lo necesario para su ejecución.	m	104.10	\$623.55	SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 55/100 MXN
						\$64,911.56
27	S/E	Suministro de bajada pluvial de lamina galvanizada Cal. 24 de 20 x 20 cm, Incluye: soporteria, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	24.00	\$416.12	CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 12/100 MXN
						\$9,986.88
28	E.P. 02	Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,197.15	\$13.17	TRECE PESOS 17/100 MXN
						\$15,766.47
D		Total de ALBAÑILERIA				CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 MXN
						\$110,751.54

** CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 54/100 MXN **

E PASTO

29 E.P. 31 Suministro e instalación de pasto sintético Mca. Comfortplay o similar para cancha de futbol, stemgrass de 50 mm. con 12,000

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

SEISCIENTOS OCHO MIL
DOSCENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS 40/100 MXN
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
2/100 MXN
ING. NIDIA PABE ANTEHON BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Pág.: 5/8
Total de hoja : \$719,045.94
Total acumulado : \$3,350,634.85



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021



OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
E		dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de latex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color, emerald & olive bicolor. instalado en rollos de 4 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por m2, para evitar desprendimientos posteriores. agregados a el pasto - arena silica al 90% de pureza a razón de 12-15kg/m2 y caucho virgen sbr granulado de 2-3 mm a razón de 10 kg/m2. Incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.					
		Total de PASTO					SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN
** SEISCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN **							
F		ILUMINACIÓN					
30	E.P. 32	Excavacion por medios manuales para alojar S1B de 40 x 80 cm. Incluye: cinta de señalización de precaución, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	40.00	\$137.97		CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN
31	E.P. 32	Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos nema 3R con interruptor principal 2X50 amp. Incluye: 6 derivados: (4) 1X20 amps, (2) 1X30 amps, conexiones, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	1.00	\$1,855.11		CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 97/100 MXN
32	E.P. 32	Suministro e instalación de luminaria tipo reflector catalogo QTE LED P3 40K 120 YK DDB marca lithonia o similar incluye soportaría, Incluye: mano de obra, conexiones, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$1,950.47		UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 11/100 MXN
33	E.P. 32	Suministro e instalación de tubería p.g.g de 3/4". Incluye: andamios, coples, contra, monitor, soportaría, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	90.00	\$119.18		UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 47/100 MXN
34	E.P. 32	Suministro e instalación de tubería p.v.c de 3/4" servicio pesado. Incluye: excavación por medios manuales, conectores, pegamento.	m	30.00	\$130.14		CIENTO TREINTA PESOS 14/100 MXN
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.							
			ING. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO		ADMINISTRADOR ÚNICO		
			Pág.:		6/8		
			Total de hoja :		\$645,982.47		
			Total acumulado :		\$3,388,322.92		

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DÍAS

FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)

NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	P.U. CON LETRA	IMPORTE
35	E.P. 32	guiado, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro e instalación de registro de 40 x 40 x 60 cm prefabricado marca multicrete o similar. Incluye: apertura de zanja, retiro de escombros, relleno con material producto de la excavación, nivelación, tapa de concreto, sellado de ductos, acarreo, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	2.00	\$2,110.16	DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS 16/100 MXN	\$4,220.32
36	E.P. 32	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "T" de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	4.00	\$102.30	CIENTO DOS PESOS 30/100 MXN	\$409.20
37	E.P. 32	Suministro e instalación de registro tipo condulet tipo "LB" de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	pza	8.00	\$95.89	NOVENTA Y CINCO PESOS 89/100 MXN	\$767.12
38	E.P. 32	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 8 thhw-ls marca viakon incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	100.00	\$44.10	CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 MXN	\$4,410.00
39	E.P. 32	Suministro e instalación de cable de cobre cal. 10 thhw-ls marca viakon incluye: mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación	m	300.00	\$33.30	TREINTA Y TRES PESOS 30/100 MXN	\$9,990.00
F		Total de ILUMINACIÓN				CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN	\$57,484.71

** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN **

G MURETE PORTA PLACA

40	S/E	Murete porta Placa de identificación, detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20x20x40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, rampa para acceso de 15 cm de espesor promedio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$13,629.00	TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN	\$13,629.00
----	-----	--	-----	------	-------------	--	-------------

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

ING. WILDA PAOLA VILLAN BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Pág.: 7/8
Total de hoja : \$37,329.84
Total acumulado : \$3,421,748.56



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
NO. CONCURSO: DOPM-29-2021

OBJETO: REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I,
UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)

INICIO: 28/jun./2021
FIN: 25/oct./2021
PLAZO: 120 DIAS



FECHA DE PRESENTACIÓN: 22/jun./2021

12. Catálogo de conceptos (Forma E-11)					
NO.	ESPECIF.	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U. CON LETRA
G		Total de MURETE PORTA PLACA			

** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN **

TRECE MIL SEISCIENTOS
VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

IMPORTE

\$13,629.00

I
Total de REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL
RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I, UBICACIÓN
EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH.
(FOLIO PP 94)

TRES MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIÚN MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100
MXN

\$3,421,748.56

** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 MXN **

Subtotal de Presupuesto

** TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 5

\$3,421,748.56

IVA 16% 16.00 %

\$547,479.77

Total

** TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 33/100 M.N. **

\$3,969,228.33

INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.

ING. NIDIA PAOLA VENTILION BENCOMO
ADMINISTRADOR ÚNICO

Pág.: 8/8
Total de hoja : \$0.00
Total acumulado : \$3,421,748.56