

INICIO: 28 JUNIO 2021
PLAZO: 150 D.N.
TERMINACION: 24 NOV. 2021
LICITACION PUBLICA
NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPM-30-2021

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD.

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS. FORMA E-II

Clave	Especificacion	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
A		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD					
		PAVIMENTOS					
		Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD				SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	\$ 6'160,884.83
							\$ 6'160,884.83
		** SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **					\$ 6'160,884.83
		Subtotal de Presupuesto					
		** SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **					
		** SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **					16 % I.V.A. \$ 985,741.57 Total \$ 7'146,626.40

00000093

INC. JARME JAVIER SOLIS VEGA
REPRESENTANTE COMUN DE STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION CON PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.

--HOJA No. 1--

INICIO: 26 JUNIO 2021
PLAZO: 150 D.N.
TERMINACION: 24 NOV. 2021
LICITACION PUBLICA
NACIONAL PRESENCIAL
No. DOPW-30-2021

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD.

FECHA: 23 JUNIO 2021

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.

CATALOGO DE CONCEPTOS, FORMA E-II

Clave	Especificacion	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
A		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD					
		PAVIMENTOS					
1	EP2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFALTICA CALIENTE ELABORADA EN PLANTA CON ASFALTO AC-30, MATERIAL PETREO PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL TAMAÑO MAXIMO DE 3/4", CUADRO CON PICO MANUAL PARA BACHES MENORES DE UN M2, Y CORTE CON DISCO PARA BACHES MAYORES DE 1 M2, LIMPIEZA DEL AREA, SUMINISTRO Y APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, APLICACION Y COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA Y DE LA BASE EXISTENTE, CARGA, REMOCION Y ACARREO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS DEL MATERIAL SOBRANTE Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M3	1,561.9507	\$ 3,691.02	TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.	\$ 5765,191.27
2	S/E	CALAFATEO DE JUNTAS CONSTRUTIVAS, GRIETAS Y REPARACIONES DE 0.80 A 1.00 CMS DE ANCHO Y 1.50 CMS DE PROFUNDIDAD A BASE DE ASFALTO AC-20 APLICADO EN CALIENTE; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, LIMPIEZA CON AIRE A PRESION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	CAJA	80.0000	\$ 2,054.87	DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N.	\$ 164,389.60
3	N-CTR-CAR-1-04-009/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO MR-50 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN ZANJAS, SONDEOS Y LOSAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA CIUDAD POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, INCLUYE: PERFILADO DE LA ZANJA O SONDEO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACION, COMPACTACION DEL AREA EXPUESTA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE DE 20 CM DE ESPESOR, ENCAMISADO CON HULE NEGRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO MR-50 DE 15 CMS DE ESPESOR, CARGA Y RETIRO DE ESCOMBRO A LOS TIRADEROS AUTORIZADOS, LIMPIEZA GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO.	M2	180.0000	\$ 1,188.86	UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N.	\$ 213,994.80
4	S/E	SUMINISTRO DE AGREGADO PETREO, TRITURADO PARCIALMENTE Y CRIBADO, (INCISO: 075-H.07), SUELTO (EP-130 Y EP-137) QUE PASE POR DOS MALLAS DE 10 MM Y NUMERO 8 PARA PRODUCIR MATERIAL 3-A	M3	40.0000	\$ 368.28	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 14,731.20

TOTAL DE HOJA : \$ 6'158,306.87
TOTAL ACUMULADO : \$ 6'158,306.87

ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA
REPRESENTANTE COMUN DE STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION CON PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.

--HOJA No. 1--

00000094

Clave	Especificacion	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
5	S/E	ARENA FINA PARA POREO	M3	7.0000	\$ 368.28	TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.	\$ 2,577.96
		Total de PAVIMENTOS					\$ 6'160,884.83
		** SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **					
		Total de SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD					\$ 6'160,884.83
		** SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **					
		Subtotal de Presupuesto					\$ 6'160,884.83
		** SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. **					
		16 % I.V.A.					\$ 985,741.57
		Total					\$ 7'146,626.40
		** SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 40/100 M.N. **					

ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA
REPRESENTANTE COMUN DE STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
EN ASOCIACION CON PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ S.A. DE C.V.
--HOJA No. 2--