

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 1.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clay	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
		CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL				
I		Preliminares				5,360.22
II		Terracerias				678,660.47
III		Carpeta				1'024,731.00
IV		Drenaje Pluvial				139,409.70
V		Cancha				2'063,976.74
VI		Pista de Atletismo				3'984,575.90
VII		Murete para Placa				15,152.57
		Total de CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL		1.00	7'911,866.60	7'911,866.60
		Subtotal de Presupuesto				7'911,866.60
					I.V.A.	1'265,898.86
					Total	9'177,765.26

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 1.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clav	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL						
I		Preliminares				
1	N-CTR-CAR-1-01-002/11	Demoliciones, por unidad de c m3 terminada de concreto hidráulico; simple (banquetas y guarniciones), incluye mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto. Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	m3	25.00	182.48	4,562.00
2	E.P. 17	Retiro, resguardo y reubicación pza bancas con techumbre existente. Incluye: demolición de bases de concreto, construcción de bases nuevas de concreto fc=200 kg/cm2 con sección 50 x 50 x50 cm , excavaciones, retiro de material producto de la excavación fuera de la obra, materiales, rellenos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	pza	2.00	233.30	466.60
3	E.P. 17	Retiro de porterías de futbol existen Incluye: demolición de bases de concreto, traslado a donde lo indique la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	pza	2.00	165.81	331.62
I		Total de Preliminares		1.00	5,360.22	5,360.22
II		Terracerías				
4	N-CTR-CAR-1-01-003/11 /E.P. 1	Excavaciones, por unidad de c m3 terminada en cortes y adicionales, para preparar la sección de acuerdo a lo indicado en proyecto, cuando el material se desperdicia, en cualquier tipo de material según sea su clasificación. Incluye extracción, remoción y carga del material excavado, acarreo libre, descarga y depósito del material al lugar indicado por la supervisión. Precio U.: ** NOVENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 49/100 M.N. **	m3	1,637.10	96.59	156,127.49
5	N-CTR-CAR-	Despalme con máquina hasta 20 cm	m2	300.00	47.05	14,115.00

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 2.

Presupuesto					
Clav	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
	1-01-002/11	material "b" en todas las zonas. Incluye: mano de obra, equipo, herramienta, retiro de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N. **			
6	N-CTR-CAR-1-01-009/16	Tratamiento del terreno natural, unidad de obra terminada: del terreno natural en el área de desplante. De 20 de espesor, para un grado de compactación del 90% de su P.V.S.M. Incluye: afine, humectación y todas las maniobras y acarreo necesarios para su correcta ejecución. Incluye: maquinaria, equipo, pruebas de laboratorio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada. Precio U.: ** TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	m3	1,942.80	36.28 70,484.78
7	N-CTR-CAR-1-01-009/16	Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes: Para 95% de su P.V.S.M. según la prueba proctor estándar, con material producto de corte. Incluye: papeo, humectación, compactación, todas las maniobras y acarreo necesarios para su ejecución, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, en capas no mayores de 20 cm. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	m3	64.00	155.96 9,981.44
8	N-CTR-CAR-1-01-009/16	Formación y compactación por unidad de obra terminada: de terraplenes: Para 95% de su P.V.S.M. según la prueba proctor estándar, con material de banco que elija el contratista con T.M.A de 3". Incluye suministro del material, humectación, compactación, todas las maniobras y acarreo necesarios para su ejecución, pruebas de compactación, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada, en capas no mayores de 20 cm. Precio U.: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **	m3	50.00	252.60 12,630.00
9	N-CTR-CAR-1-04-002/11	Suministro, formación y compactación de Sub-Base: por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M. Del banco	m3	1,457.00	283.68 413,321.76

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 3.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clas	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
		que elija el Contratista, con material parcialmente triturado. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, sobrecargos, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación. Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 76/100 M.N. **				
II		Total de Terracerías		1.00	678,660.47	678,660.47
III		Carpeta				
10	N-CTR-CAR-1-04-004/15	Emulsión catiónica de rompimix lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-65%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N-CTR-CAR-1-04-004. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio U.: ** DIECIOCHO PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 06/100 M.N. **	lt	14,571.00	18.86	274,809.06
11	N-CTR-CAR-1-04-005/15	Emulsión catiónica de rompimix rápido, con residuo asfáltico de sesenta por ciento (ECR-60%) a razón de 0.5 lt/m2, empleada en riego de liga, según N-CTR-CAR-1-04-005. Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio U.: ** CATORCE PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	lt	4,857.00	14.86	72,175.02
12	N-CTR-CAR-1-04-006/14	Carpetas de concreto asfáltico AC por unidad de obra terminada, compactada al noventa y cinco por ciento (95%) de su PVMM, del banco que elija el contratista, compacto, con TMA 3/4". Incluye: suministro de materiales, instalación y desmantelamiento de plantas, alimentación de las plantas, cribados y desperdicios, trituración parcial o total, cargas y descargas de los materiales, acarreo locales, formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, dosificación, calentamientos, mezclado de los materiales pétreos y cementos asfálticos, barrido de la base impregnada	m3	184.72	3,669.05	677,746.92

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 4.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clav	Clv. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
		tendido, compactación al grado fijado y acabado con rodillo liso, compactación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **				
III		Total de Carpeta		1.00	1'024,731.00	1'024,731.00
IV		Drenaje Pluvial				
13	N/A	Registro para dren pluvial de sección de 1.0 x 0.6 m, con profundidad de 1.0 m, fabricado con block de 15 x 20 x 40 cm relleno de concreto pobre, tapa de concreto f'c=150 kg/cm ² de 10 cm armada con varilla 3/8" a cada 15 cm, en ambos sentidos y piso de concreto f'c=150 kg/cm ² de 10 cm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, excavaciones, retiro de material sobrante fuera de la obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 84/100 M.N. **	pza	4.00	2,024.71	8,098.84
14	N/A	Suministro y colocación de Tubo F m sanitario extremos lisos anger de 4" de diámetro, Incluye: conexiones necesarias, pegamento de PVC, excavación, cama de arena, relleno con material seleccionado producto de excavación compactado al 95% proctor en capas de 20 cm, ranurado, codos, tees, coples, yes, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, limpieza, plomeo, alineación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	m	50.00	245.70	12,285.00
15	N/A	Suministro y colocación de Tubo F m sanitario extremos lisos anger de 6" de diámetro, Incluye: conexiones necesarias, pegamento de PVC, excavación con pendiente, cama de arena, relleno con material seleccionado producto de excavación compactado al 95% proctor en capas de 20 cm, codos, tees, coples, yes, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, alineación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N. **	m	100.00	367.23	36,723.00

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 5.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clav	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
16	N/A	Habilitado de canal de absorción pluvial, incluye: excavación de zanja con ancho de 30 cm y profundidad mínima de 35 cm (variable, según pendiente necesaria para desalojar el agua pluvial), a base de tubo de PVC de 8" serie 20 con perforaciones de 1/2" en retícula de 5 cm en su parte superior a mitad de su circunferencia, asentado en cama de arena de 5 cm de espesor, relleno de zanja a base gravas de 3/4", retiro de material sobrante fuera de la obra, material, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 10/100 M.N. **	m	155.00	511.02	79,208.10
17	N/A	Suministro e instalación de colas arenero de 25 x 35 cm para tubo de PVC de 4". Incluye: conexiones necesarias, pegamento de PVC, excavación con pendiente, cama de arena, relleno con material seleccionado producto de excavación compactado al 95% proctor en capas de 20 cm, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, alineación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N. **	pza	4.00	773.69	3,094.76
IV		Total de Drenaje Pluvial		1.00	139,409.70	139,409.70
V		Cancha				
18	E.P. 19	Suministro e instalación de pasto sintético Mca. Comfortplay o similar para cancha de futbol, stemgrass de 50 mm. con 12,000 dtex, tipo de fibra, 100% mono filamento de polietileno, con doble base de respaldo, (primer respaldo 100% de propileno) (segundo respaldo compuesto de latex negro con drenes, con un peso de la fibra de 1260 g/m2, y un peso total, incluyendo base primaria y secundaria de 2601 g/m2 en color, emerald & olive bicolor, instalado en rollos de 4 m. de ancho, mediante proceso de pegado manual entre cada rollo, así como las líneas blancas de limitación de la cancha, con pegamento rs-5-20 de alto contacto, a razón de 1.5 litros por ml. para evitar desprendimientos posteriores, agregados a el pasto - arena silica al 90% de pureza a razón de 12-15k/m2 y caucho virgen sh	m2	5,096.00	396.67	2,021,430.32

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 6.

Presupuesto						
Clav	Clv. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
		granulado de 2-3 mm a razón de 10 k/m2. Incluye: logotipo representativo de la institución en el centro del campo, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** DOS MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 32/100 M.N. **				
19	E.P. 20	Suministro y colocación de port pza metálica de sección 1.20 m de ancho por 7.32 m de largo y 2.56 m de alto a base de tubo negro 2 1/2 " , malla ciclónica Cal. 10.5 con solera entrelazada y soldada de 1/8" x 1 1/2" en esquinas, 4 placas de 20x20x1/4" con anclas de var. 3/8" corrugada. Incluye: soldadura, cortes, desperdicios, materiales, herramientas, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte, traslados, fletes, y todo lo necesario para su correcta instalación. Precio U.: ** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	pza	2.00	21,273.21	42,546.42
V		Total de Cancha		1.00	2'063,976.74	2'063,976.74
VI		Pista de Atletismo				
20	E.P. 21	Suministro e instalación recubrimiento en superficie Pista de Atletismo Marca Raga GP Track 7030 Sistema que consiste en Aplicación de un Primer para adherencia de materiales Después Aplicación Capas de Compresión de Hule SBR de 2-3mm en varias Manos mezclado con Resinas Polimericas para darle la altura de 9 a 10mm a la pista, Después aplicación de capas de Tracción con Hule EPDM 1-3 mm promedio en color ROJO de forma manual hasta llegar de 3 a 4mm de grosor para dar mejor comfort y una altura total del sistema 13mm Tipo Sandwich y por ultimo 2 capas de pintura en Color ROJO como acabado Final para darle mas vida al sistema por medio de sistema esreado para después realizar Trazado y Pintado de Líneas de acuerdo al reglamento de la IAAF. Precio U.: ** SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N. **	m2	4,620.00	771.89	3'566,131.80
21	E.P. 16	Firme de concreto f'c=200kg/cm2 di cm de espesor, acabado semipulido, Incluye: cimbra perimetral, nivelación por medios mecánicos, material, mano de	m2	30.00	359.25	10,777.50

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ.
REPRESENTANTE LEGAL.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
LICITACION No. DOPM-31-2021.
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

12 DE JULIO DE 2021.
HOJA No. 7.

Presupuesto					
Clav	Clv. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U. Total
		obra, equipo, herramienta, limpieza, retiro de sobrantes fuera del area de trabajo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. **			
22	N-CTR-CAR-1-02-010/00	Guarnición de 15 cm x 213 cm a b m de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2, redondeado en las esquinas. Incluye: material, mano de obra, cimbra, vibrado, colado y todo lo necesario para su correcta elaboración. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. **	m	400.00	420.60 168,240.00
23	N-CTR-CAR-1-02-010/00	Guarnición de 15 cm x 30 cm a b m de concreto hidráulico f'c=200 kg/cm2, redondeado en las esquinas. Incluye: material, mano de obra, cimbra, vibrado, colado y todo lo necesario para su correcta elaboración. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N. **	m	503.00	452.65 227,682.95
24	N-CTR-CAR-1-02-012/00	Pintura esmalte en guarnición. Incl preparation de la superficie, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta elaboración. Precio U.: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	m2	135.00	86.99 11,743.65
VI		Total de Pista de Atletismo		1.00	3'984,575.90 3'984,575.90
VII		Murete para Placa			
25	N/A	Murete porta Placa de identificac detalle según proyecto. Incluye: excavaciones, cimentación, zapata corrida de 60x20 cm, rodapié de block de 20 x 20 x 40 cm, muro a base de block de 20x20x40 cm reforzado con acero, acabado fino con mortero, pintura vinil acrílica, placa con nombre de la obra y logotipo de 40 x 60, en aluminio fundido, grabado en alto y bajo relieve en un espesor de 12 mm, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio U.: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	pza	1.00	15,152.57 15,152.57
VII		Total de Murete para Placa		1.00	15,152.57 15,152.57
		Total de CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL		1.00	7'911,866.60 7'911,866.60

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ
REPRESENTANTE LEGAL.

CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.


129

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
LICITACION No. DOPM-31-2021,

12 DE JULIO DE 2021,
HOJA No. 8.

CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL SOCCER
EN ITCH II, UBICADO EN AVE. DE LAS INDUSTRIAS No. 11101 (FOLIO PP 165).

Presupuesto						
Clav	Civ. Usuario	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Subtotal de Presupuesto						7'911,866.60
						I.V.A. 1'265,898.66
						Total 9'177,765.26


CYP CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.
LIC. NELSON ULISES CRUZ SAENZ,
REPRESENTANTE LEGAL.