

I.C. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

ROMA NO. 2204 COL. MIRADOR
CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto

Cla	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.					
PRELIMINARES					
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico, simple. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, retiro del material a lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias.	m3	5.00	\$ 265.22	\$ 1,326.10
2	Demoliciones, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltica. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar y forma donde indique la supervisión, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	6.80	\$ 892.69	\$ 6,070.29
3	Corte en piso de carpeta asfáltica con cortadora de disco. Incluye: el trazo, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m	34.00	\$ 66.41	\$ 2,257.94
4	Demontaje e instalación de barandal existente de 2.5 m de altura. Incluye: el trazo, resguardo, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución por unidad de obra terminada.	m	12.40	\$ 1,048.11	\$ 12,996.56
Total de PRELIMINARES					\$ 22,650.89
TERRACERIAS					
5	Excavaciones a mano en material "B", de 0.00 a 0.50 m de profundidad, por unidad de obra terminada. Incluye: mano de obra, herramienta, carga, acarreo y descargas, depósito del material a lugar fuera de la obra autorizado por la DDUE.	m3	14.00	\$ 522.78	\$ 7,318.92
Total de TERRACERIAS					\$ 7,318.92
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE					
6	Guarnición para rotonda tipo pecho de paloma con concreto f'c=200kg/cm2 de 681 cm2 de sección, juntas @ 3m, acabado aparente. Incluye excavaciones, rellenos, suministro de concreto, cargas, acarreo, descargas, almacenamientos, equipo, cimbra, colado, vibrado, preparación en juntas de construcción, curado, desperdicios, acabados, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	ml	20.00	\$ 120.75	\$ 2,415.00
7	Concreto hidráulico premezclado, simple colado en seco: de f'c=150 kg/cm2, utilizado en banquetas de 8 cm de espesor, acabado floteado. Incluye: vibrado, curado, corte con cortadora de disco según diseño, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	20.00	\$ 217.35	\$ 4,347.00
Total de ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE					\$ 6,762.00

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

I.C. JUAN CARLOS CANO DEL VAL

ROMA NO. 2204 COL. MIRADOR
CHIHUAHUA, CHIH.

Presupuesto

Cla	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PAVIMENTOS					
8	Emulsión cationica de rompimiento lento, con residuo asfáltico de sesenta y cinco por ciento (ECL-60%) a razón de 1.5 lt/m2, empleada en riego de impregnación, según N.CTR.CAR.1.04.004, Incluye: suministro de material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, maniobras, aplicación, equipo y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	lt	255.00	\$ 12.08	\$ 3,080.40
9	Carpetas de concreto hidráulico MR=42.5 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado rayado, Incluye: materiales, vibrado, curado, corte con cortadora de disco, sellado de juntas, cola de rata, canastillas con varilla lisa del numero 6, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	m3	21.00	\$ 3,199.94	\$ 67,198.74
Total de PAVIMENTOS					\$ 70,279.14
Total de PAVIMENTACION DE LA CALLE RETORNO MINA DE LA JUNTA EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.					\$ 107,010.95
Subtotal de Presupuesto					\$ 107,010.95
					I.V.A. \$ 17,121.75
					Total \$ 124,132.70

ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL