



Dirección de Obras Públicas Municipales

CHIHUAHUA
PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE
Licitación Pública Nacional No. DOPM-33-2021

FECHA:

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					NUMERO	LETRA	
I.- PARTIDA							
NOTA ACLARATORIA: El concursante deberá tomar como base para calcular los análisis de precios unitarios de este catálogo, proyecto y especificaciones relativas a cada concepto que se incluyen como anexo y las aplicables del Reglamento Municipal que corresponda							

PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
A							
1	N-CTR-CAR-1.04-006/14	Fabricación y colocación de mortero asfáltico compactada al 95 % de su P.V.S.M., agregado pétreo calizo producto de trituración total T.M.A=3/4" y cemento asfáltico tipo PG 76-22 modificado con polímero; Incluye: riego de liga a base de emulsión asfáltica de rompimiento rápido ECR-60 en proporción de 0.5 l/m ² , barrido, limpieza, equipo, maquinaria, mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro y fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m ³	81.56	\$0.00		\$0.00
2	E.P. 13	Piso de concreto premezclado F'c=200kg/cm ² de 10 cm de espesor, acabado escobillado, Incluye: curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ²	880.76	\$0.00		\$0.00
3	E.P. 18	Ranurado y resane de grieta en exterior e interior de muro, hasta 25 cm de ancho. Incluye: corte, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	408.00	\$0.00		\$0.00
4	E.P. 19	Enchapado de tablaroca a una cara con bastidor metálico, Incluye: Tornillería, sellado de juntas y todo lo necesario para su correcta instalación.	m ²	846.00	\$0.00		\$0.00
5	E.P. 14	Suministro y aplicación de Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, colores claros, Mca Osel Plata, Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el área, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m ²	4,343.00	\$0.00		\$0.00
6	E.P. 16 NOM-001-SEDE-2012	Obra civil media tensión para instalación eléctrica, Incluye: elaboración de banco de ductos, instalación PAD corrugado, registro de media tensión, perforaciones horizontales, sistema de tierras, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	200.00	\$0.00		\$0.00
7	E.P. 16 NOM-001-SEDE-2012	Alimentador media tensión, Incluye: alimentador de media tensión, terminal tipo codo porta fusible, inserto tipo apartarrayo, tapón ciego, indicador de falla, caja de conexión, base de medición de 13x20 anmps, gabinete para equipo de medición galvanizado, así como todo lo necesario para la correcta instalación.	m	325.00	\$0.00		\$0.00

119




CHIHUAHUA
PAVIMENTACION, BANQUETAS E INSTALACIÓN ELECTRICA EN ALBERGUE CULTURAL UBICADO EN AV. PUNTA ALAMILLO Y PARQUES DE ORIENTE EN FRACC. PUNTA ORIENTE
Licitación Pública Nacional No. DOPM-33-2021

FECHA:

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL

No.	ESPECIFICACION	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
					NUMERO	LETRA	
8	E.P. 16 NOM-001-SEDE-2012	Alimentacion baja tension, incluye: tablero de distribución general, cable, zapata ponchable, alimentadores de tablero, tapa de concreto, así como todo lo necesario para la correcta instalación.	m	160.00	\$0.00		\$0.00
9	E.P. 16 NOM-001-SEDE-2012	Cuarto Electrico, incluye: trazos, nivelaciones, excavaciones, plantillas, zapatas, rodapiés, rellenos, compactaciones, dallas, muro de block, castillos, pisos a base de concreto hidráulico, losa de concreto, pretíl, chaffán, goterón, aplanados, impermeabilización, puertas, ventanas, así como todo lo necesario para la correcta instalación.	m2	13.41	\$0.00		\$0.00
10	E.P. 17	Tramites, incluye: solicitud de libranza ante C.F.E., solicitud de transformador, tramites ante la U.V.I.E., pruebas TTR y levantamiento electrico.	pza	1.00	\$0.00		\$0.00
SUBTOTAL:							\$0.00

120



TOTAL DE LA HOJA _____
ACUMULADO DE ESTA HOJA _____

NOMBRE Y CARGO DEL SIGNATARIO _____