

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
I	PRELIMINARES				
1	Demoliciones, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico: simple (banquetas, pisos, guarniciones y tarjas de concreto), Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga, acarreo y descargas, depósito del material al lugar fuera de la obra, limpieza de la superficie, obras auxiliares y maniobras necesarias hasta los niveles y límites que señale el proyecto.	m3	6.00	\$ 406.46	\$ 2,438.76
2	Demolición de muro de block de 20 cm, Incluye: equipo, herramienta, mano de obra, retiro de escombros a lugar fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	21.83	\$ 102.26	\$ 2,232.34
3	Retiro y desmantelamiento de puertas 0.90 x 2.1 m. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	\$ 330.42	\$ 2,643.36
4	Retiro y desmantelamiento de ventanas de aluminio de 0.90 x 0.60. Incluye: mano de obra, herramienta, retiro fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$ 324.54	\$ 1,622.70
5	Demolición de muro de tablaroca de 10 cm de espesor de dos caras. Incluye: retiro fuera de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.40	\$ 60.00	\$ 624.00
6	Retiro de talladores de concreto de 4.4 x 0.60 x 73. Incluye: retiro de escombros fuera de obra, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 639.33	\$ 639.33
7	Desmantelamiento y retiro de techumbre de lamina galvanizada, con estructura de madera. Incluye: retiro de material fuera de la obra, maniobras, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.70	\$ 233.91	\$ 2,502.84
8	Desmantelamiento y retiro de aire acondicionado con recuperación, Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 566.36	\$ 566.36
9	Desmantelamiento y retiro de W.C. Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 324.54	\$ 649.08
10	Desmantelamiento y retiro de lavabo. Incluye: reguardo a donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 324.54	\$ 649.08
II	CIMENTACION				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
11	Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie, no se pagaran sobrecostos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreo dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	36.82	\$ 252.01	\$ 9,279.01
12	Afine y compactación por unidad de obra terminada: del área de desplante al 90% de su P.V.S.M, Incluye: incorporación del agua empleada, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.40	\$ 33.99	\$ 897.34
13	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	26.40	\$ 170.52	\$ 4,501.73
14	Suministro y compactación de material de banco por unidad de obra terminada, compactado al noventa y cinco por ciento (95%), Del banco que elija el Contratista, en capas no mayores de 20 cm. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	m3	14.73	\$ 290.23	\$ 4,275.09
15	Zapata aislada Z-1 de 1.50 x 1.50 x 0.20 m, refuerzo con 7 varillas de No. 3, en ambas direcciones, en ambas parrillas, concreto f'c= 200kg/cm2. premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 2,494.77	\$ 14,968.62
16	Zapata aislada Z-2 de 1.50 x 2.00 x 0.20 m, refuerzo con 8 varillas de No. 3 sentido corto y 10 varillas No.3 sentido largo, ambas parrillas, concreto f'c= 200kg/cm2. premezclado y bombeado. Incluye: cimbra con madera acabado común, descimbrado, armado, vaciado, curado, vibrado del concreto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 3,038.81	\$ 12,155.24
17	Dado de 25 x 25 x 100 cm, armado con 4vs No.3 y estribos No 2 @15cm, de concreto F'c=200kg/cm2, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	\$ 804.90	\$ 4,829.40
18	Dado de 25 x 35 x 100 cm, armado con 4 vs No.3 y estribos No 2 @15 cm, de concreto F'c=200kg/cm2, Incluye: cimbra, descimbra, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	\$ 966.16	\$ 3,864.64

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
19	Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 5/8" A36 y de 0.70 m de desarrollo, Incluye: 10 cm de roscado, 3 tuercas para su nivelación y sujeción, colocación, fijación y nivelación.	pza	6.00	\$ 258.27	\$ 1,549.62
20	Suministro y colocación de ancla con varilla lisa de 5/8" A36 y de 0.70 m de desarrollo, Incluye: 10 cm de roscado, 4 tuercas para su nivelación y sujeción, colocación, fijación y nivelación.	pza	4.00	\$ 271.64	\$ 1,086.56
21	Suministro y colocación de placa base de 25 x 25 cm de 3/8", para desplante de columna, Incluye: corte de la placa, tres barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación.	pza	6.00	\$ 345.91	\$ 2,075.46
22	Suministro y colocación de placa base de 25 x 35 cm de 3/8", para desplante de columna, Incluye: corte de la placa, cuatro barrenos en torno, colocación, nivelación, soldaduras, pintura y lo necesario para su correcta colocación.	pza	4.00	\$ 484.27	\$ 1,937.08
III	ESTRUCTURA METALICA				
23	Suministro, habilitado y montaje de Columna a base de perfil HSS de 6" x 1/8" H-50. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	2500.00	\$ 83.09	\$ 207,725.00
24	Losa de entrepiso a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor densidad 16 kg/m3, con canal de 12 cm calibre 20, fijación por medios mecánicos con tornillo de 15 cm cabeza hexagonal. Incluye: capa de compresión de concreto $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ de 4 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	28.33	\$ 1,102.95	\$ 31,246.57
25	Losa de azotea a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor densidad 16 kg/m3, con canal de 12 cm calibre 20, fijación por medios mecánicos con tornillo de 15 cm cabeza hexagonal. Incluye: capa de compresión de concreto $f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$ de 4 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6 10-10, materiales, equipo, mano de obra, maniobras y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	42.98	\$ 1,102.95	\$ 47,404.79
26	Cajón con 3 anclas a base de rdo liso de 5/8". Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, soldadura, cortes, roscado, cartelas, fondo anticorrosivo, elevaciones, acarreos, desperdicios, y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 516.66	\$ 516.66

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
27	Suministro, habilitado y montaje de Strut a base de 2 polines de 8" Cal. 14. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, montaje, herramienta, pintura, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1300.00	\$ 65.89	\$ 85,657.00
28	Suministro, habilitado y montaje de Conexiones a base de placa y ángulo. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	300.00	\$ 71.86	\$ 21,558.00
IV	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
29	Muros en planta alta a base de panel ikos o similar de 12 cm de espesor Calibre 22, fijación por medios mecánicos, Incluye: 2 capas de base coat, accesorios, malla de fibra de vidrio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	90.68	\$ 1,037.89	\$ 94,115.87
30	Suministro y colocación de falso plafón de 61 x 61 cm, Incluye: "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soportería, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.19	\$ 722.54	\$ 86,842.08
31	Suministro y aplicación de Pintura vinílica aplicada en muros y plafones, Incluye: la preparación de la superficie, una base de sellador transparente para uso interior 5:1, aplicación de pintura con las manos necesarias para cubrir el area, herramienta, andamios, protección de la superficie a cualquier altura.	m2	550.00	\$ 71.95	\$ 39,572.50
32	Piso de concreto premezclado F'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	10.00	\$ 366.07	\$ 3,660.70
33	Piso de concreto premezclado F'c=250kg/cm2 de 20 cm de espesor, acabado común, armado con varilla #3 @20 cm en ambos sentidos, Incluye: curacreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.00	\$ 806.81	\$ 40,340.50
34	Dala de cerramiento de concreto armado de 20 x 20 cm, colada con concreto f'c=200 kg/cm2 con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 25 cms, incluye: cimbra comun y descimbrado, habilitado y armado de acero, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, elevacion, andamios, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion, P.U.O.T.	m	6.00	\$ 384.20	\$ 2,305.20
35	Suministro e instalación de Zoclo vinilico de 10 cm de ancho, color beige Incluye: mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	63.20	\$ 96.20	\$ 6,079.84

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
36	Suministro e instalación de cerámica Mca Inter ceramic modelo Brunet ivory de 60 x 60 cm en piso, beige. Incluye: boquilla, pegaazulejo, mano de obra, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	85.96	\$ 394.25	\$ 33,889.73
37	Suministro e instalación de duela solida de 3/4" de encino americano. Incluye: pads de importación usa, polines de 2x4" cepillados a 7/8", triplay de 3/4", acabado de poliuretano de alto tráfico para salón consiste en: los pads de amortiguación van a distancia de 1" en cada polín, los polines van a distancia de 1' en cada hoja de triplay, el triplay es atornillado a los polines, la duela clavada sobre triplay, una capa de sellador, acabado de poliuretano de 2 a 3 capas según la necesidad, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	m2	70.00	\$ 2,735.47	\$ 191,482.90
38	Impermeabilización a base de acrílico elastomérico IMPAC 5000 color blanco o similar en calidad, sin diluir. Incluye: dos capas de impermeabilizante y una capa de fibra de poliestireno, tejido de 40 grs por m2 con alma central sobre la primera capa de impermeabilizante todavía húmeda, traslapandola 10 cm longitudinalmente, aplicación de la segunda capa 12 hr después de haber aplicado, garantía de 5 años, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	250.00	\$ 147.27	\$ 36,817.50
V	REMODELACION				
39	Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm2 a plomo y regla. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	330.00	\$ 112.53	\$ 37,134.90
40	Tapar vano con muro de block de concreto de 20x20x40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:4, acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	5.00	\$ 462.91	\$ 2,314.55
VI	ESCALERA				
41	Excavación por medios mecánicos en material tipo "B" de 0.00 a 3.00 m de profundidad, cuando el material se desperdicie, no se pagaran sobreanchos. Incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.50	\$ 252.01	\$ 126.01

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
42	Zapata corrida de 0.60 x 0.30 m, de concreto F'c=200kg/cm2, armada con 3 varillas #3 en sentido longitudinal y varilla #3 @ 30 cm en sentido transversal. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	1.57	\$ 814.40	\$ 1,278.61
43	Suministro, habilitado y montaje de Escalera metálica, a base de alfaradas de polin, escalones de ángulo y lámina galvanizada. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, pintura de acabado tipo dry fog, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 39,149.01	\$ 39,149.01
44	Suministro, habilitado y montaje de Conexiones a base de placa y ángulo. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, mano de obra, insumos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	350.00	\$ 79.04	\$ 27,664.00
45	Suministro y colocación de barandal a base de columnas verticales de tubo de acero de 1m de altura de 2" @ 1.22 m, 2 perfiles tubulares horizontal de 2"a 0.50 m y 1.00 m s.n.p.t. Detalle según plano. Incluye: pintura anticorrosiva, materiales, maniobras, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	4.30	\$ 1,993.94	\$ 8,573.94
VII	MUEBLES SANITARIOS				
46	Suministro y colocación de Sanitario Blanco modelo Zeus Mca Castel de 3 ltos, de doble descarga. Incluye: asiento, llaves alimentadoras, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	\$ 3,010.64	\$ 6,021.28
47	Suministro y colocación de lavabo y pedestal orion, con perforación para mezcladora monomando, color blanco, modelo neo thd, con mezcladora para lavabo monomando cromo marca rugo. incluye: mezcladora, conexiones, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. p.u.o.t.	pza	2.00	\$ 3,268.14	\$ 6,536.28
48	Suministro y colocación de Dispensador de papel sanitario junior Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 973.69	\$ 1,947.38
49	Suministro y colocación de Dispensador de toallas de papel Marca Kimberly Clark o similar. Incluye fijación a muro, materiales, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	pza	2.00	\$ 1,390.63	\$ 2,781.26
50	Suministro y colocación de espejo de 0.5 m de diámetro, con marco de aluminio sin adonizar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 990.68	\$ 1,981.36

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
51	Salida hidrosanitaria para WC. de taza tanque con tubería 4" de PVC, Incluye, material, mano de obra y herramienta.	salida	2.00	\$ 778.72	\$ 1,557.44
52	Salida hidrosanitaria para lavabo, con tubería de 2" de pvc sanitario, Incluye: conexiones, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	salida	2.00	\$ 721.21	\$ 1,442.42
VIII	PUERTAS Y VENTANAS				
53	Suministro y colocación de puerta metélica doble de 0.90 x 2.10 m, con rejilla inferior a base de estructura interna de acero y lamina de acero Cal.14 rolado en caliente, color a definir por la supervisión, Incluye: marco metálico, moldura lisa en corte recto ambos lados, manija, bisagras, jaladera, cerradura uso exterior, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 6,897.14	\$ 13,794.28
54	Suministro y colocación de puerta de multipanel lisa de 0.80 a 0.90 m de ancho x 2.10 m de alto, batiente de 1 1/2" de espesor, Incluye: marco, pijas, taquetes, tope de piso, sellador plástico en todo el perímetro, 3 bisagras de libro, guardapolvos, sardinel de aluminio y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	\$ 3,449.55	\$ 17,247.75
55	Suministro y colocación de ventana fija sección de 0.60 x 0.60 m, perfil de aluminio natural de 2", doble vibrio de 3 mm cada uno, Incluye; mosquitero, sellado, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	3.00	\$ 1,262.31	\$ 3,786.93
56	Suministro y colocación de ventana fija sección de 1.50 x 1.200 m, perfil de aluminio natural de 2", doble vibrio de 5 mm cada uno, Incluye; mosquitero, sellado, instalación, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 4,573.07	\$ 9,146.14
IX	ALUMBRADO SALON USOS MULTIPLES				
57	Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos NEMA 1 para empotrar Marca General Electric o similar. Incluye: derivados 2 de 1x20 amp, 4 de 1x30, 1 de 2 x 60 amp, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,611.86	\$ 2,611.86
58	Suministro e instalación de luminaria catalogo SBL4 LP835 marca lithonia o similar. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	4.00	\$ 1,398.18	\$ 5,592.72
59	Suministro e instalación de luminaria catalogo CPANL 2X2 24/33/44LM 35K M4 (CI-250E4S) marca lithonia o similar. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$ 1,281.65	\$ 10,253.20

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
60	Suministro e instalación de apagador sencillo marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 174.76	\$ 174.76
61	Suministro e instalación de apagador tres vias marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 291.29	\$ 582.58
62	Suministro e instalación de cable cal. 12 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	150.00	\$ 22.43	\$ 3,364.50
63	Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	60.00	\$ 94.04	\$ 5,642.40
64	Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$ 62.92	\$ 503.36
65	Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$ 44.27	\$ 354.16
66	CONTACTOS SALON USOS MULTIPLES				
67	Suministro e instalación de cable cal. 10 THHW-LS. Incluye: conector tipo 3 m, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	150.00	\$ 28.94	\$ 4,341.00
68	Suministro e instalación de tubería de 21 mm P.V.C servicio pesado. Incluye: materiales, pegamento, conectores y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	50.00	\$ 94.04	\$ 4,702.00
69	Suministro e instalación de contacto doble polarizado de 110v marca leviton o similar. Incluye: tapa tipo decora, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	6.00	\$ 174.76	\$ 1,048.56
70	Suministro e instalación de caja tipo americana de 4x4" galvanizada ko 1/2", 3/4". Incluye: fijación, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	8.00	\$ 62.92	\$ 503.36
71	Suministro e instalación de marco reductor 2"x4". Incluye: tornillería, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. CLIMAS SALON USOS MULTIPLES	pza	8.00	\$ 44.27	\$ 354.16
	CLIMAS DE SALON USOS MULTIPLETES				
72	Suministro e instalación de tubería P.D.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	20.00	\$ 324.65	\$ 6,493.00
73	Suministro e instalación de tubería P.G.G de 3/4". Incluye: soportería, mano de obra, herramienta menor, coples, conector y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	15.00	\$ 268.70	\$ 4,030.50

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.	Total
74	Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LR de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 83.46	\$ 166.92
75	Suministro e instalación de caja registro tipo condulet tipo LB de 3/4". Incluye: soportería, herramienta menor, conector tipo p.d.g y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 83.46	\$ 166.92
76	Suministro e instalación de tubería flexible tipo licuatite de 3/4". Incluye: conector recto, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	10.00	\$ 78.82	\$ 788.20
77	Suministro e instalación de cable tipo THHW-LS Calibre 8 Cobre. Incluye: mano de obra, herramienta menor, conexiones y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	60.00	\$ 47.01	\$ 2,820.60
78	Suministro e instalación de desconectador tipo navaja NEMA 3R de 2x60 Marca General Electric o similar incluye: mano de obra, herramienta menor, soportería y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 2,852.54	\$ 2,852.54
X	CLIMA				
79	Suministro e instalación de unidad refrigeración tipo mini-split frio-calor de 2 tr 110 v, marca lenox o similar. Incluye: maniobras, base metálica elaborada en sitio, mano de obra, puesta en marcha, pruebas y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	2.00	\$ 21,883.16	\$ 43,766.32
80	Instalación de aire lavado. Incluye: soportería, materiales, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta instalación.	salida	1.00	\$ 4,868.20	\$ 4,868.20
81	Base para aire lavado hecha a base de PTR de 1 1/2"x 1 1/2" (verde) de sección de 1.10 x 1.10 m, con refuerzo transversales @ 0.23 m, con 4 patas de 0.25 m, c/u, aplicar pintura de esmalte anticorrosiva y lo necesario para su correcta instalación. Incluye: anclaje, flete, acabado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	\$ 1,868.49	\$ 1,868.49
82	Suministro y colocación de ducto a base de lámina galvanizada cal. 14 de 30 x 50 cm. Incluye: cuello de lona, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	20.00	\$ 958.92	\$ 19,178.40
XI	LIMPIEZA FINAL				
83	Limpieza gruesa y fina de la obra. Incluye: mano de obra, herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	196.26	\$ 41.96	\$ 8,235.07

Subtotal \$ 1,322,949.80
I.V.A. \$ 211,671.97
Importe \$ 1,534,621.77

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO