

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO UBICADA EN AV. PASEOS DEL PASTIZAL Y AV. PARQUE ESPAÑA EN LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE. (CLAVE 08DPR2653B)					
Preliminares					
1	Excavaciones a máquina en material "B" hasta 3.00m profundidad, por unidad de obra terminada, Incluye desmonte, desviación de corrientes, remoción, en seco con máquina, afloje, extracción, amacice, afinamiento de taludes, bombeos, ademes y tablaestacados según sea el caso, extracción de derrumbes y/o azolves, carga, retiro del material fuera de la obra a lugar autorizado por la DDUE y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	309.94	\$ 80.55	\$ 24,965.67
Total de Preliminares				\$	24,965.67
** VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N. **					
Obra Civil					
2	Plantilla de 5 cm de espesor de concreto F'c=100 kg/c Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	104.00	\$ 159.74	\$ 16,612.96
3	Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5, relleno de concreto f'c=100kg/cm2, Incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución, p.u.o.t	m2	83.20	\$ 518.57	\$ 43,145.02
4	Aplanado de mortero Cemento-Arena de F'c=60 kg/cm: plomo y regla, acabado pulido, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.32	\$ 145.51	\$ 5,866.96
5	Rellenos formado con material producto de excavaciones en capas de 20 cms. de espesor, cribado con tma 2 1/2", para noventa por ciento (90%) por unidad de obra terminada. Incluye: cargas, acarreos, acomodos, humectado, maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta realización, p. u.o.t.	m3	24.00	\$ 100.65	\$ 2,415.60
6	Suministro y compactación de material de ba compactado al 95%, con bailarina en capas no mayores a 20 cm. Incluye: material, acarreo del mismo dentro de obra, incorporado de agua, equipo, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	506.88	\$ 298.68	\$ 151,394.92
7	Piso de concreto premezclado F'c=150kg/cm2 de 10 de espesor, colado de franjas no mayores de 4 mts, acabado semi pulido, Incluye: malla electrosoldada 6x6-10/10, curacreto, materiales, juntas con cortadora de disco, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	654.40	\$ 365.28	\$ 239,039.23
8	Cimbra en piso de cancha para formar nariz sobresalida cms. Incluye: tuino en aristas, materiales, mano de obra,	m	104.00	\$ 128.44	\$ 13,357.76

Presupuesto					
Clavi	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Total
	herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.				
9	Suministro y aplicación de pintura en línea de juegos cancha de basquetbol, 5 cm de ancho, Incluye: el trazo, preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m	350.00	\$ 34.50	\$ 12,075.00
10	Suministro e instalación de canasta portería moc fpcptp11 o similar según croquis a base de tubo negro de 3" de diam. Ced-30 incluye portería de 2.0 mts de altura x 3.05 mts. De ancho, protector de portería a base de varilla lisa redonda de 1/2" colocada a 15 cms en ambos sentidos, tablero de de placa cal. 10 de 1.60 x 1.20 mts., aro de 50 cms de vs de 3/4", red para basquetbol, pintura electrostática color según supervisión, anclaje a piso, materiales, cortes, desperdicios, acarreo, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	pza	2.00	\$ 67,724.28	\$ 135,448.56
11	Suministro y colocación de placa metálica de 1/4" espesor de 15 x 15 cm, con 4 anclas de varilla de 3/8" de 40cms de desarrollo para recibir postes de malla ciclónica. Incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	pza	35.00	\$ 172.37	\$ 6,032.95
12	Suministro y colocación de malla ciclónica galvaniz cal.10.5, rombo de 55x55 mm. de 2.00 m de altura, estructurada con poste de arranque de 3" ced. 30, poste de línea de 2" diámetro nominal Ced. 30 a cada 1.5 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 1/2" nominal Ced.30 diámetros exteriores solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería.	m	26.00	\$ 2,339.28	\$ 60,821.28
13	Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada 10.5, rombo de 55x55 mm., de 4 metros de altura, estructurada con poste de arranque y/o esquinero de 3" Ced. 30 diámetro exterior, a cada 3.00 m, a toda altura, refuerzo de tubo de línea de 2 1/2" Ced. 30 diam. ext, altura de 1.90 m. a cada 1.00 m entre tubos de línea altos, barra superior, 2 intermedias e inferior de 1 1/2" Ced. 30 diámetro exterior, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en toda las uniones, accesorios en arranque y/o anticorrosiva de aluminio. Incluye: materiales, mano de obra, herrajes, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	40.00	\$ 3,447.36	\$ 137,894.40
14	Suministro y colocación de puerta de acceso a base malla ciclónica galvanizada cal.10.5, rombo de 55x55 mm. de 2.00 m de altura, estructurada con postes de 3" ced. 30, Incluye: cerrojo, soldadura en uniones, accesorios en arranques, cepa de concreto en postes y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería, mano de obra, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta instalación.	pza	1.00	\$ 3,447.36	\$ 3,447.36

Presupuesto					
Clav	Descripción	Unidad	Cant.	Precio unitario	Total
15	Suministro y colocación de tubo de 2 1/2" ced. 30 ahog en piso de cancha de 0.5 mts. De longitud para colocación de tubo de volibol, incluye tapa para cuando no esté en uso, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	\$ 278.89	\$ 557.78
16	Suministro y colocación de tubo de 2" ced. 30 para can de volibol de 3.20 mts. De longitud inc. Sujetadores para red, materiales, cortes desperdicios, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	\$ 1,583.08	\$ 3,166.16
17	Suministro y colocacion de red para voleibol, de 9.75 x 1 mts, incluye: colocacion, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario	pza	1.00	\$ 738.72	\$ 738.72
18	Suministro y colocacion de red para canasta de basque marca Cannon Sports 5mm Nylon Basketball Net o similar en características y calidad. Incluye: colocacion, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario	pza	2.00	\$ 221.62	\$ 443.24
Total de Obra Civil				\$	832,457.90
** OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **					
Limpieza Fina					
19	Limpieza gruesa y fina de la obra, Incluye: mano de o herramienta, cargas y acarreo dentro de la obra, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	512.00	\$ 8.53	\$ 4,367.36
Total de Limpieza Fina				\$	4,367.36
** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA NIÑO ARTILLERO UBICADA EN AV. PASEOS DEL PASTIZAL Y AV. PARQUE ESPAÑA EN LA COLONIA JARDINES DE ORIENTE. (CLAVE 08DPR2653B)				\$	861,790.93
** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	861,790.93
** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 137,886.55
				Total	\$ 999,677.48
** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 48/100 M.N. **					

