



CONSTRUCCION DE BODEGA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE EXPLORA LOS SENTIDOS

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1	RETIRO Y REUBICACION DE JUEGOS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS, A LUGAR INDICADO POR LA DEPENDENCIA	PZA	3	12511.97	\$37,535.91
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK METALICO DE 4 ENTREPAÑOS FABRICADO EN PERFIL DE 2 X 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 14 CON DIMENSIONES DE 150 CM DE ALTO, 80 CM DE LARGO Y 40 CM DE LARGO, INCLUYE TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1	15524.14	\$15,524.14
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE METAL DESPLEGADO CAL 14. COMO PROTECCION DE CAIDAS	M2	19.5	839.08	\$16,362.06
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BEBEDERO EMPOTRABLE A LA PARED, APROBADO POR ADA, PARA EL ACCESO A PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS. BOTONES EASY-TOUCH QUE SE PRESIONAN FÁCILMENTE, IDEAL PARA NIÑOS PEQUEÑOS. AGUA TEMPLADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3	23264.33	\$69,792.99
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" PARA PROTECCIÓN DE ELEVADORES INC. CODOS, SOLDADURA, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR BARANDAL ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN.	M	11	1655.73	\$18,213.03
6	BODEGA PARA ALMACENAJE DENTRO DEL PARQUE EXPLORA TUS SENTIDOS CON PORTON CORREDIZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	45118.67	\$45,118.67
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISO MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, MODELO STELLA BRIGIO DE ALTO BRILLO DE 60 X 60 CM, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, EMBOQUILLADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR GRIS MARCA INTERCERÁMIC O SIMILAR, INCLUYE: GÚIAS, BOQUILLA, ADHESIVO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	M2	2	550.24	\$1,100.48
8	RAMPA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.2	320.16	\$384.19

Subtotal \$204,031.47
IVA \$32,645.04
Total \$236,676.51