



ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CALLE CARLOS FUERO ENTRE C 68A Y
66A

06 DE AGOSTO DEL 2021

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CALLE CARLOS FUERO ENTRE C 68A Y 66A						
I	TERRACERIAS					
1	Excavación en zanja para alojar tubería de dren pluvial de 60 cm de diámetro Y registro de captacion en material tipo C. incluye: limpieza continua en la zona de trabajo, mano de obra, herramienta, carga, acarreo a lugar fuera de obra, descargas y lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada, Precio unitario: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 03/100 M.N. **	m3	275.00	\$ 511.03	\$	140,533.25
2	Suministro y colocacion de Relleno con material producto de banco que elija el contratista cribado a 1 1/2", compactado al 90% P.V.S.M., con compactadora de impacto tipo "BAILARINA", en capas sucesivas de 0.20 m de espesor, medido compacto; Incluye: mano de obra, selección y volteo del material incorporación de agua, acomodo, traspaleo, apisonado y compactado, herramienta, equipo, afine, limpieza. y todo lo necesario para su correcta ejecución. se pagará medido compacto. por unidad de obra terminada. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	m3	257.00	\$ 237.19	\$	60,957.83
3	Plantilla de apoyo para tubería en zanjas, con material de arena, Incluye: selección y volteo del material, incorporación de agua, acomodo, apisonado con pisón de mano, formación de apoyo semicircular (conchas) en campanas y/o coples de tubería para dar apoyo completo a la misma, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N. **	m3	7.55	\$ 278.30	\$	2,101.17
Total de TERRACERIAS					\$	203,592.25
** DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N. **						
II	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE					
4	Suministro y colocación de concreto hidráulico de fc= 200 Kg/cm2 en en registro de captacion. Incluye el suministro de concreto premezclado y su colado, cimbrado, descimbrado, vibrado y curado, fletes, acarreos, traspaleos, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. por unidad de obra terminada. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N. **	m3	3.50	\$ 4,489.16	\$	15,712.06
5	Acero de refuerzo f'y= 4200 kg/cm2 utilizado en registro de captacion, incluye mano de obra habilitado y armado y todo lo necesario para su correcta ejecucion Precio unitario: ** CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **	kg	380.00	\$ 53.34	\$	20,269.20
6	Suministro, fabricacion e instalacion de rejilla para registro de dren pluvial,, de 1.8 m de long en cuadros de 60 x 70 cm de ancho c/u Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 57/100 M.N. **	pza	5.00	\$ 25,902.57	\$	129,512.85
Total de ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE					\$	165,494.11
** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 11/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CALLE CARLOS FUERO ENTRE C 68A Y 66A					\$	369,086.36
** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **						
7	Suministro e instalacion de tubo de asbesto cemento de 60 cm de diametro. Incluye maniobras de instalacion, almacen y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m	58.00	\$ 2,594.79	\$	150,497.82

TOTAL DE HOJA : \$ 519,584.18
TOTAL ACUMULADO : \$ 519,584.18



ING. RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL CALLE CARLOS FUERO ENTRE C 68A Y
66A

06 DE AGOSTO DEL 2021

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 519,584.18
	** QUINIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **				
				I.V.A.	\$ 83,133.47
				Total	\$ 602,717.65
	** SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 65/100 M.N. **				