

1206



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Asunto: Oficio de Aprobación
2017-PRODEM17-A-0015
Chihuahua, Chih., 6 de junio de 2017

ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

LIC. MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Presente:

Con relación al PROGRAMA DE DESARROLLO-COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS 2017, me permito comunicarle que de conformidad a los expedientes técnicos disponibles a la fecha y a los lineamientos programáticos aplicables, se aprueba la cantidad de \$91,792,296.64 (NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.), que se aplicarán de acuerdo a la siguiente distribución programática y afectación presupuestal:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
	VIALIDADES URBANAS	<u>\$91,792,296.64</u>
ESTATAL DIRECTO		
1-82400-4241-2-7-8000000000001-	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A	\$45,896,148.32
221-7302217-C0100-E20703-18-	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	
110117	(gasto de capital)	
MUNICIPAL ESPECIE		\$45,896,148.32

Para su ejercicio, se aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua. Asimismo para las adquisiciones y arrendamientos seguirán sujetos a lo dispuesto en los artículos vigentes de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE
"Sufragio efectivo, no reelección"

LIC. EDUARDO FERNANDEZ HERRERA

**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
Y SEGUIMIENTO**

RECIBIDO
13 JUN 2017

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL

RECIBIDO
13 JUN 2017

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN**

10:30

C.C.P. AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
C.C.P. MTRA. ROCIO STEFANY OLMOS LOYA.- SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
C.C.P. C.P. DAVID ALONSO RAMÍREZ DELGADO - DIRECTOR DE PRESUPUESTO
C.C.P. C.P. OSCAR RUIZ SUAREZ - DIRECTOR DE CONTABILIDAD

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Para uso exclusivo de Asuntos Oficiales

01-75211010001-999999-00-00000-000-000-0000000-
00000-0-0-0000-000

Al contestar sirvase citar invariablemente el número del Oficio y del Expediente


No de Obra y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	Sit. de la Obra	Tipo de Mov A/C/A M/R	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/ 16	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto			Beneficiarios	Avance Físico (%) 31/12 2017	Jornales	Modalidad
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2016		Total	Federal	Descentralizado	Estatal	Municipal	Participantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2017				
1909032	02 CONSTRUCCIÓN	IT	A	2017 2017	CHIHUAHUA	75,910,480.00	0.00	0.00	75,910,480.48	0.00	0.00	37,955,240.24	37,955,240.24	0.00	0.00	METRO CUADRADO	4,960.000	100	350,000	100.00	75,910	C
CP	CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. CANTERA															OBRA	1.000					
Observaciones:						Subtotal			75,910,480.48	0.00	0.00	37,955,240.24	37,955,240.24	0.00	0.00							
						Total			75,910,480.48	0.00	0.00	37,955,240.24	37,955,240.24	0.00	0.00							

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la ley competente.


LIC. EDUARDO FERNANDEZ HERRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS.

No de Obra y Tipo de Local.	Subprograma Nombre y Descripción de la Obra Proyecto o Acción	Sit. de la Obra	Tipo de Mov A/C/A M/R	Fecha de Inicio y Término	Localidad	Pesos		Avance Físico (%) 31/12/ 16	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 (PESOS)							Metas Totales del Proyecto			Benefi ciarios	Avance Físico (%) 31/12 2017	Jornales	Mo da li dad
						Costo Total	Inversión Aplicada 31/12/2016		Total	Federal	Descentra_ lizado	Estatat	Municipal	Partici_ pantes	Otros	U. de Medida	Cantidad	% A Real 2017				
1909033	02 CONSTRUCCIÓN	IT	A	2017 2017	CHIHUAH UA	15,881,816	0	0.00	15,881,816.16	0.00	0.00	7,940,908.08	7,940,908.08	0.00	0.00	METRO CUADRADO	2,410.000	100	350,000	100.00	15,882	C
CP	CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA TRAMO AV. WASHINGTON-PERIFERICO DE LA JUVENTUD															METRO	235.000					
																OBRA	1.000					
						Subtotal			15,881,816.16	0.00	0.00	7,940,908.08	7,940,908.08	0.00	0.00							
						Total			91,792,296.64	0.00	0.00	45,896,148.32	45,896,148.32	0.00	0.00							

Observaciones:


LIC. EDUARDO FERNANDEZ HERRERA
DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ESTADO: CHIHUAHUA

No. DE OFICIO: 2017-PRODEM17-A-0015

FECHA: 6 DE JUNIO DE 2017

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR		
		CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1909032 CP	CONSTRUCCIÓN DE GAZA EN EL PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y AV. LA CANTERA LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA	CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR CON ANCHO DE 9 MTS Y DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN, SUBESTRUCTURA DE CONCRETO HIDRAULICO REFORZADO, SUPERESTRUCTURA A BASE DE 3 CLAROS CON VIGA METALICA-CONCRETO REFORZADO DE SECCIÓN COMPUESTA, 5 CLAROS CON VIGA DE CONCRETO PREESFORZADAS, AASHTO TIPO V, GUARNICIONES DE PARAPETO, RAMPA DE SALIDA CON MURO MECANICAMENTE ESTABILIZADO, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO, SEÑALAMIENTO Y OBRA INDUCIDA <i>PRELIMINARES</i> (DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES) 161.52 M3 <i>TERRACERIAS</i> (TERRAPLENES) 1,550.00 M3 <i>ESTRUCTURA Y OBRAS DE DRENAJE</i> (EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS) 1,200.00 M3 <i>SUBESTRUCTURA</i> (CONCRETO HIDRAULICO) 2,160.00 M3 (ACERO PARA CONCRETO HIDRAULICO) 139,500.00 KG (MUROS MECANICAMENTE ESTABILIZADOS) 320.00 M2 <i>SUPERESTRUCTURA</i> (CONCRETO SUPERESTRUCTURA) 1,537.22 M3 (ACERO SUPERESTRUCTURA) 784,540.00 KG (ACERO DE PREESFUERZO) 25,315.00 KG <i>TRABAJOS DIVERSOS</i> (PARAPETOS Y BARANDALES METALICOS) 5.00 M3 (JUNTAS DE DILATACIÓN) 50.00 MTS. (GUARNICION DE CONCRETO) 650.00 MTS. <i>PAVIMENTOS</i> CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA CALIENTE) 8,200.00 M2 CONCRETO HIDRAULICO MR= 42.5 KG/CM2 500.00 M2 <i>SEÑALAMIENTOS</i> (SEÑALES ELEVADAS) 16.00 PZA (OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS) 601.00 PZA (RECUBRIMIENTO CON PINTURA) 600.00 M2 <i>ALUMBRADO</i> (ALIMENTADORES VARIOS) 1,966.00 MTS. (MODIFICACIONES AL ALUMBRADO EXISTENTE) 26.00 PZA (MODIFICACIONES A LAS LINEAS DE CFE EXISTENTE) 1,578.00 ML	M2 OBRA	4,960 1

INFORMACION COMPLEMENTARIA

ESTADO: CHIHUAHUA

No. DE OFICIO: 2017-PRODEM17-A-0015

FECHA: 6 DE JUNIO DE 2017

No. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR		
		CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1909033 CP	CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON - PERIFERICO DE LA JUVENTUD LOCALIDAD: CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA	CANALIZACIÓN DE ARROYO Y AMPLIACIÓN DE AV. LA CANTERA, TRAMO DE AV. WASHINGTON - PERIFERICO DE LA JUVENTUD, LONGITUD DE CANALIZACIÓN 235 MTS AREA DE PAVIMENTACIÓN, DE 2,410 M2 DE CONCRETO 4,700 M2 DE RE-PAVIMENTACIÓN 450 MTS DE GUARNICION Y 900 M2 DE BANQUETA PRELIMINARES (DEMOLICIONES Y RETIROS) 710.00 M3 TERRACERIAS (CORTES) 1300 M3 (TERRAPLENES) 1,472.00 M3 CANALIZACIÓN 235 MTS (TERRACERIAS) 9,699.00 M2 ESTRUCTURAS (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO) 1,616.00 M3 (ACERO DE REFUERZO) 141,640.00 KG TRABAJO DIVERSOS (BANQUETAS) 900.00 M2 (GUARNICIONES) 450.00 MTS OBRAS DE DRENAJE (DRENES PLUVIALES) 28.00 M3 PAVIMENTOS CONCRETO ASFALTICO (MEZCLA CALIENTE) 4,700.00 M2 CONCRETO HIDRAULICO MR= 42.5 KG/CM2 2,410.00 M2 SEÑALAMIENTOS (SEÑALES ELEVADAS) 31.00 PZA (OBRAS Y DISPOSITIVOS DIVERSOS) 404.00 PZA (RECUBRIMIENTO CON PINTURA) 750.00 M2 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA) 1,240.00 MT. (ALCANTARILLADO) 3.00 PZA INSTALACIONES ELECTRICAS (ALIMENTADORES, CAJAS DE REGISTROS Y TRAMITES) 1,966.00 MTS (MODIFICACIONES AL ALUMBRADO EXISTENTE) 14.00 PZA	M2 ML OBRA	2,410 235 1