



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-021

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000039

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 02 DE ABRIL DE 2018

D. O 31

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$810,405.31 (OCHOCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS 31/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12354010001-999999-04-07001-131-000-02K1004-62401-2-5-FISM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$810,405.31

OBRA

1. CANALIZACION DE ARROYO LOS ARCOS II Y VADO EN CALLE DOROTEO ARANGO, DE C. IGNACIO RODRIGUEZ A C. HACIENDA CHINAMECA COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

RECIBIDO
06 ABR 2018
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
05 ABR 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

RECIBIDO
05 ABR 2018
TESORERIA MUNICIPAL
DESPACHO DE LA C. TESORERA

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares"

"2018, Año de la familia y los valores"

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-021		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CANALIZACION DE ARROYO LOS ARCOS II Y VADO EN CALLE DOROTEO ARANGO, DE C. IGNACIO RODRIGUEZ A C. HACIENDA CHINAMECA COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	RESUMEN PRESUPUESTAL				
		CANALIZACION				
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	318.00	10.44	3,319.92
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	158.00	61.18	9,666.44
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M2	318.00	17.10	5,437.80
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M2	88.00	160.51	14,124.88
		MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M3	143.00	1,659.90	237,365.70
		BASE DE TUBO DE PVC DE 4".	ML	36.00	81.36	2,928.96
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	230.00	383.34	88,168.20
		DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO.	M3	2.00	1,904.33	3,808.66
		RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	110.00	43.69	4,805.90
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	36.00	217.16	7,817.76
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	57.00	155.09	8,840.13
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	318.00	8.20	2,607.60
		MODALIDAD CONSTRUCCION				
					SUB-TOTAL	388,891.95

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					2018-PDM-FISM-OP-021	
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	CANALIZACION DE ARROYO LOS ARCOS II Y VADO EN CALLE DOROTEO ARANGO, DE C. IGNACIO RODRIGUEZ A C. HACIENDA CHINAMECA COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	RESUMEN PRESUPUESTAL						
		VADO EN CRUCERO						
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	450.00	10.44	4,698.00		
		CORTE EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 0.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	180.00	54.62	9,831.60		
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	216.00	155.09	33,499.44		
		AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M2	450.00	17.10	7,695.00		
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO EN TALUD AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	121.00	217.16	26,276.36		
		GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ANCHO SUPERIOR ,25 CMS. DE ANCHO INFERIOR Y 35 CMS. DE ALTURA, JUNTAS A CADA 3 MTS. INC. CIMBRA, COLADO Y CURADO.	ML	90.00	374.71	33,723.90		
		RENIVELACION DE POZOS DE VISITA HASTA 1.00 MTS., INCLUYE DEMOLICION PARA DESMONTAR Y RECOLOCAR TAPA.	PIEZA	2.00	1,658.88	3,317.76		
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BASE TRITURADO (1 1/2" A FINOS) AL 95% EN CAPAS DE 20 CMS., MEDIR COMPACTADO.	M3	85.00	228.43	19,416.55		
		LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO MR-40 DE 12 CM. DE ESPESOR INCLUYE JUNTAS DE DILATACION A CADA 3.5 ML., CIMBRADO ,VIBRADO Y CURADO.	M2	424.00	383.32	162,527.68		
		DENTELLON DE CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA BOLA Y CONCRETO F'C=150 KG/CM2 CON 60% DE CONCRETO.	M3	1.00	1,904.33	1,904.33		
		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLA PARA TRAFICO PESADO EN GUARNICION INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION.	ML	90.00	35.03	3,152.70		
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE LA OBRA.	M2	450.00	8.20	3,690.00		
		SUB-TOTAL						698,625.27
		IVA						111,780.04
		TOTAL						810,405.31

Jose Granillo

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 21 DE MARZO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0142/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CANALIZACIÓN DE ARROYO LOS ARCOS II Y VADO EN CALLE DOROTEO ARANGO, DE C.IGNACIO RODRIGUEZ A C.HACIENDA DE CHINAMECA COL. AMPLIACION NUEVO TRIUNFO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 810.41	\$ 810,405.31	\$ 810,405.31		OBRA	100%	MARZO	JUNIO	\$ 270,135.10
TOTAL					\$	\$ 810,405.31	\$ 810,405.31	\$					

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN