



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-030

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000049

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL
D.46

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE MAYO DE 2018

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$130,303.30 (CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 30/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12353010001-999999-04-07001- 131-000-02K1003-61301-2-5-FISM-000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	\$130,303.30

OBRA

1. CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CALLE CELIA SANCHEZ A CALLE MEXICO 68 EN LA COLONIA MADERA 65.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



21 MAY 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



21 MAY 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
Y CONTROL DE OBRA

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



21 MAY 2018
RECIBIDO
DIRECCION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-030

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE CALLE CELIA SANCHEZ A CALLE MEXICO 68 EN LA COLONIA MADERA 65. No. EXPEDIENTES: 2018OP000049	OBRAS PRELIMINARES				
		TRAZO Y NIVELACION	M2	55.00	6.60	421.08
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	46.00	61.18	3,264.56
		EXCAVACION EN MATERIAL "C" POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.	M3	20.00	626.76	14,540.83
		DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M3	1.20	562.78	783.39
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	5.00	326.58	1,894.16
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE P.V.C. DE 12" SERIE 20 INC.: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	110.00	453.22	57,830.87
		SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA SOBRE LOMO Y COSTILLA DE TUBERIA PARA PROTECCION DE LA MISMA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	14.00	326.58	5,303.66
		RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	43.00	78.86	3,933.54
		RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M3	28.00	155.09	5,037.32
		SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	M3	18.00	217.16	4,534.30
		BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	15.00	335.32	5,834.57
		MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2	M2	2.52	333.12	973.78
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO ACABADO PULIDO.	M2	1.69	371.58	728.45
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 0.80 X 1.00 MTS. A BASE DE VIGA "I" DE 3" @ 4 CMS. DE CLARO LIBRE CON MARCO DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" Y CONTRAMARCO DE 3 1/4" X 3 1/4" INC. VARILLA DE 3/8" @ 30 CMS. PARA ANCLAJE DE MARCO EN CONCRETO.	PIEZA	1.00	5,000.14	5,800.16
		DALA DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS. INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO.	ML	4.00	375.10	1,740.46
		CASTILLO DE 20X20 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CMS. INC. CIMBRA	ML	3.00	390.64	1,359.43
		APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA	M2	2.50	137.44	398.58
		REGISTRO SANITARIO DE 80X80X100CMS DE ADOBON RECOCIDO. INCLUYE: TAPA DE CONCRETO ARMADO, APLANADO EN INTERIORES, MARCO Y CONTRA MARCO DE ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	4.00	3,319.18	15,401.00
		LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	55.00	8.20	523.16
				TOTAL		130,303.30

Jose Granillo Vazquez
LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION