



# CHIHUAHUA

**Juntos, una mejor ciudad**

**GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018**

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION  
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-031

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000050

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE  
AFECTACION PRESUPUESTAL  
D. 47

CHIHUAHUA, CHIH. 16 DE MAYO DE 2018

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$139,696.42 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                                                                | CONCEPTO                                                                                                     | IMPORTE      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b>                                                 |                                                                                                              |              |
| 01-12353010001-999999-04-07001-<br>131-000-02K1003-61301-2-5-FISM-000 | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,<br>ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES | \$139,696.42 |

#### OBRA


1. CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.



ATENTAMENTE

LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

# INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-031

| No. DE OBRA |                                                                                                                                           | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                  |  | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018 |                  |                    |                 |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------|
|             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |  | CONCEPTOS                    | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD O VOLUMEN | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| 1           | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON.<br><br>No. EXPEDIENTES: 2018OP000050 | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                 |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | LIMPIA.TRAZO Y NIVELACIÓN.                                                                                                                                                                         |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1 5 MTS. CON MAQUINA INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA.                                                                                              |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | DENTELLÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SECCIÓN DE 20 CMS. ANCHO SUPERIOR, 10 CMS. ANCHO, INFERIOR Y 25 CMS. VERTICAL. INC. CIMBRA.                                                                  |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA.                                                    |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS. DE ANCHO POR 15 CMS. DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS. #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS. #3 @ 30 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C=200 KG/CM2.                                |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.                                                                                                                                                               |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR EN FRANJAS NO MAYORES A 4 MTS. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA. |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | MURO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA #3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS ACABADO APARENTE EN UNA DE SUS CARAS.                                                      |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           | RENIVELACION DE REGISTRO SANITARIO INCLUYE DEMOLICIÓN PARA DESMONTAR Y RECOLOCAR TAPA.                                                                                                             |  |                              |                  |                    |                 |         |
|             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |  | TOTAL                        |                  |                    |                 |         |

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

## RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 23 DE ABRIL DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

EXP: 0171/18



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

| No. DE OBRA | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                                                                     | UBICACIÓN LOCALIDAD | MOD. DE EJEC. | SITUACIÓN DE LA OBRA | COSTO TOTAL MILES \$ | MONTO PRESUPUESTADO PESOS |               |               | METAS DE PROYECTO U. DE M. | AVANCE AL 31/12/18 | PERIODO EJECUCIÓN |           | GASTO PROMEDIO MENSUAL |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------|------------------------|
|             |                                                                                                     |                     |               |                      |                      | SUMA                      | MUNICIPAL     | BENEFICIARIOS |                            |                    | INC. (MES)        | FIN (MES) |                        |
| 1           | CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL UBICADO EN CALLE 59 Y CALLE ZUBIRAN DE LA COLONIA SECTOR 3 DE ROBINSON | CHIHUAHUA           | CONT          | IT                   | \$ 139.70            | \$ 139,696.42             | \$ 139,696.42 | \$            | OBRA                       | 100%               | MAYO              | MAYO      | \$ 139,696.42          |
| TOTAL       |                                                                                                     |                     |               |                      | \$                   | \$ 139,696.42             | \$ 139,696.42 | \$            |                            |                    |                   |           |                        |

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN