

RESUPUESTO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
0	REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS, COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN: ESTACIONAMIENTO, GLORIETA Y ACCESO A GRUTAS DE NOMBRE DE DIOS DE A CIUDAD DE CHIHUAHUA				\$51,364.35
1.1	FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60	m2	500	\$61.83	\$30,915.00
Precio Unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 83/100 MXN **					
Total: ** TREINTA MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN **					
1.2	CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE UTILICE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95%, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO AC-30	m3	5	\$4,089.87	\$20,449.35
Precio Unitario: ** CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 87/100 MXN **					
Total: ** VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 35/100 MXN **					
** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MXN **					
Subtotal de Presupuesto					\$51,364.35
** CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 35/100 MXN **					
					IVA 16.0000 %
					\$8,218.30
					Total
					\$59,582.65
** CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 65/100 M.N. **					