



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-FISM-OP-023

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000033

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 05 DE ABRIL DE 2018

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$6,615,832.11 (SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA

CONCEPTO

MUNICIPAL FISM

01-12355010001-999999-04-07001-131-
000-02K0813-61501-2-5-FISM-000

CONSTRUCCION DE VIAS DE
COMUNICACION

IMPORTE

\$6,615,832.11

OBRA

1. PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ – NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

José de Jesús Granillo Vázquez
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

No. DE OBRA		2018-PDM-FISM-OP-023				
NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	OBRAS PRELIMINARES				
		Demolición, por unidad de obra terminada de carpeta asfáltico de espesor variable, en vialidades. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	375	216.00	93,960.00
		Demolición, por unidad de obra terminada de concreto hidráulico simple. Incluye: maquinaria, equipo, mano de obra, herramienta, carga y acarreo fuera de la obra de los desperdicios al banco que elija el contratista y que será responsable de su disposición final, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	105.00	570.00	69,426.00
		TERRACERIAS				0.00
		Excavaciones en cortes y adicionales abajo de la subrasante en área de rampas de acceso y vialidad cuando el material se desperdicie, en cualquier tipo de material y a cualquier profundidad. Incluye: corte, extracción, remoción y carga del material excavado, limpieza, acarreo del material de desperdicio, fuera de la obra, así como la estabilización de taludes en caso de ser necesario. P.U.O.T	m3	3,303.13	129.20	495,046.70
		Compactación, por unidad de obra terminada: de la cama de los cortes en que no se haya ordenado excavación adicional (inciso: 3.01.01.005-h.09): para noventa por ciento (90%).	me	1,887.50	36.00	78,822.00
		Mezclado, tendido y compactación de la capa subrasante formada con material seleccionado, por unidad de obra terminada: de la elevación de la subrasante en cortes y/o terraplenes existentes (inciso 3.01.01.005-h.14): para un grado de compactación de 95% de su pvsrm según la prueba proctor estándar, con material de banco, incluye el suministro del material, humectación, acarreos y todas las maniobras necesarias para su ejecución, en capas no mayores de 20 cm.	me	300.00	190.00	66,120.00
		SUB-TOTAL				803,374.70

Jose Granillo
 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-023		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	TRABAJOS DIVERSOS				
		Dentellón de concreto hidráulico F'c=250kg/cm2, con dimensiones de 0.35 m de altura y 0.20 m de ancho. Incluye: curado, vibrado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	2,500	242.00	701,800.00
		PAVIMENTACIÓN				
		Suministro, formación y compactación de Base hidráulica, por unidad de obra terminada, compactada al cien por ciento (100%), del banco que elija el Contratista, con material triturado total. Incluye: materiales, acarreo, cargas y descargas, mezclado, tendido, compactado, suministro e incorporación del agua, afinamiento y todo lo necesario para su colocación.	M3	1,887.00	280.00	612,897.60
		Suministro y colocación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de, rompimiento medio tipo RL-2K, por unidad de obra terminada, a razón de 1.50 t/m2. Incluye: material, almacenamiento, preparación de la superficie, protección de estructuras existentes, operación de calentamiento o recalentamiento, aplicación, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9,437.50	15.10	165,307.25
		Suministro y colocación de concreto hidráulico en carpeta, por unidad de obr terminada, de concreto MR=40 kg/cm2, con fibra (2 lb/m3), de 15 cms de espesor, acabado rastreado. Incluye: materiales, sillerías, pasajuntas, cimbra metálica, cimbrado y descimbrado, calefateo con sello isomeric, cola de rata, aserrado, cortes, acero de transmisión de esfuerzos de 1/2", mano de obra, herramienta, barrido de la base impregnada, vibrado con regla vibratoria y por inmersión y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	9,437.50	385.00	4,214,787.50
		Suministro y colocación de tope de concreto hidráulico de 7 cms de altura por 12 cm de ancho por 7.5 m de longitud. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcto ejecución.	PZA	5.00	1,200.00	6,960.00
		SUB-TOTAL				5,701,752.35

José Granillo
 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-FISM-OP-023		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	PAVIMENTACION DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M. No. EXPEDIENTES: 2018OP000033	RESUMEN PRESUPUESTAL				
		SEÑALAMIENTO				
		Señales preventivas SP-32 de 71x71 cm (Peatones) de tableros con materia retrorreflejante, instalada en poste . Incluye suministro, carga, transporte descarga, ubicación, excavación, anclajes, cimentación a base de concreto hidráulico simple, relleno compactado con material producto de excavación, colocación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por unidad de obra terminada.	PZA	6.00	1,861.00	12,952.56
		Señales restrictivas (SR) SR-G de 86x16cm (limite de velocidad) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. incluye: materiales, colocación, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	PZA	6.00	2,664.40	18,544.22
		Señales restrictivas (SR) SR-6 de 30cm por lado (alto) con poste galvanizado de 2"x2"x3.5 m. incluye: materiales, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, por unidad de obra terminada.	PZA	2.00	2,266.50	5,258.28
		Recubrimiento de superficies de Pavimento; Raya de 10 cms de ancho con pintura de esmalte amarillo trafico. Incluye; microesfera a razón de 1.8 kg/litro de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	3,750.00	17.00	73,950.00
					SUB-TOTAL	110,705.06
					TOTAL	6,615,832.11

José Granillo Vázquez
 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 28 DE MARZO DE 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

HOJA 1 DE 1



EXP: 0118/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERÍODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	FISM	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL SAUZ - NUEVAS DELICIAS DEL KM 1 + 110 AL KM 2 + 360, 1,250 M	CHIHUAHUA	CONT	IT	6,615.83	6,615,832.11	6,615,832.11		OBRA	100%	ABRIL	JULIO	1,653,958.03
TOTAL					\$	6,615,832.11	\$	6,615,832.11	\$				\$

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN