



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.

CHIHUAHUA, CHIH. 23 DE AGOSTO DE 2018

C-071/2018

C-14

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-M/035

NO. EXPEDIENTE 2018OP000062

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE SE AUTORIZA LA MODIFICACION EN INFORMACION COMPLEMENTARIA, APROBADA EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL No. 2018-PDM-PEPD-OP-041 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2018, QUE SERA APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PEPD 01-12361010001-999999-04-07001- 131-000-02K0904-62101-2-4-PEPD-000	EDIFICACION HABITACIONAL	\$1,779,088.61
OBRA		

1. REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
24 AGO 2018
1:00 p.m.
Ing. Humberto Cabello Gil

Ing. José de Jesús Granillo Vazquez
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
24 AGO 2018
1:23 p.m.
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
28 AGO 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	PRESUPUESTO EQUIPO				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SUBGENERAL DE FUERZA 1,200 AMP/ MED. DIGITAL, FALLA A TIERRA; LSIg, 220/127V, 60HZ, NEMA 1 CON PRINCIPAL DE 3X1,000 AMP. CON LOS SIGS. DERIVADOS: 6-ITEM 3X200 AMP., 1-ITEM 3X100 AMP, 5-ESP C/HERRAJES	PZA	1.00	373,933.97	433,763.41
		MANTENIMIENTO A TABLERO SUBGENERAL DE EMERGENCIA DE 1,200 AMP/ MED. DIGITAL, FALLA A TIERRA; LSIg, 220/127V, 60HZ, NEMA 1 CON PRINCIPAL DE 3X1,200 AMP. CON LOS SIGS. DERIVADOS: 6-ITEM 3X100 AMP., 2-ITEM 3X200 AMP, 4-ESP C/HERRAJES	PZA	1.00	23,600.00	27,376.00
		MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA	PZA	1.00	5,900.00	6,844.00
		MANTENIMIENTO A GENERADOR DE EMERGENCIA	PZA	1.00	17,700.00	20,532.00
		MANTENIMIENTO A TABLERO PRINCIPAL 220/127V, 60HZ, CON UN PPAL DE 3X2,000AMP. Y DOS DERIVADO DE 3X1,200AMP. 220/127V, 60HZ. CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 65KIC	PZA	1.00	22,596.57	26,212.02
		MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EXISTENTE DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA	PZA	1.00	87,802.00	101,850.32
		MANTENIMIENTO A CABINAS DE SUBESTACION EXISTENTES, INCLUYE: PRUEBAS DE DE AISLAMIENTO, LIMPIEZA, PINTURA, CAMBIO DE FUSIBLES, AJUSTE DE COMPONENTES CRITICOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.	PZA	1.00	41,300.00	47,908.00
		UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DISEÑO (UVIE) POR SUBESTACION	LOTE	0.00	59,000.00	0.00
		RENTA DE PLANTA DE EMERGENCIA CON UNA CAPACIDAD DE 60KW, 220V, 60 HZ, PARA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS.	LOTE	1.00	70,800.00	82,128.00
	No. EXPEDIENTES: 2018OP000062	TRAMITES ANTE CFE PARA TRAMITE Y PAGO DE LIBRANZA, PARA LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO	LOTE	1.00	23,600.00	27,376.00
		PROYECTO EJECUTIVO	LOTE	0.00	141,600.00	0.00
		ALIMENTADOR A SGN	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 350	ML	176.00	137.04	27,978.09
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	44.00	124.91	6,375.41
		ALIMENTADOR A SGE	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 350	ML	64.00	137.04	10,173.86
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	16.00	124.91	2,318.33
		CHAROLA COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA DE ALUMINIO T/ ESC DE 30" PASO 6"	PZA	4.00	4,644.27	21,549.41
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA VERTICAL P/ CHAROLA DE AL. 90° 30"	PZA	4.00	819.45	3,802.25
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CHAROLA DE 30"	PZA	6.00	344.66	2,398.83
SUB-TOTAL				848,585.91		

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	PRESUPUESTO				
		ALIMENTADOR TRAF0 A TG-01	0	0	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 500 KCM	ML	32.00	693.82	25,754.60
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 250 KCM	ML	8.00	361.43	3,354.07
		ALIMENTADORES A TABLEROS: SOTANO, PB ACCESO, PB SARE, MEZANINE 01 Y 02 Y SEGUNDO PISO EZQUINA BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALIMENTADOR A TABLERO SOTANO (TAB-SOTANO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	70.00	30.45	2,472.54
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	30.00	30.45	1,059.66
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 6	ML	30.00	36.01	1,253.15
		No. EXPEDIENTES: 2018OP000062				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 35 MM	PZA.	7.00	273.36	2,219.68
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 35 MM	PZA.	7.00	74.93	608.43
		ALIMENTADOR A TABLERO PLANTA BAJA ACCESO (TAB-PB ACCESO)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 350	ML	99.00	137.04	15,737.67
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 350	ML	33.00	137.04	5,245.89
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	33.00	37.38	1,430.91
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 78 MM	PZA.	11.00	827.18	10,554.82
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TURO TIPO PARED GRUESA DE 78 MM	PZA.	17.00	116.49	2,297.18
		ALIMENTADOR A TABLERO MEZZANINE 01	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	117.00	76.49	10,381.22
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	39.00	76.49	3,460.41		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	39.00	30.45	1,377.56		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	13.00	387.09	5,837.32		
SUB-TOTAL					93,045.11	

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018						
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	PRESUPUESTO						
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	20	77.84	1,805.89		
		ALIMENTADOR A TABLERO MEZZANINE 02	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	192.00	76.49	17,035.85		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	64.00	76.49	5,678.62		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	64.00	30.45	2,260.61		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	22.00	387.09	9,878.54		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	33.00	77.84	2,979.72		
		ALIMENTADOR A TABLEROS SGUNDO PISO ESQUINA BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00		
		No. EXPEDIENTES: 2018OP000062	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TABLERO ELECTRICO (TAB-EL)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	192.00	76.49	17,035.85		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	64.00	76.49	5,678.62		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	64.00	30.45	2,260.61		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	22.00	387.09	9,878.54		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	33.00	77.84	2,979.72		
		TAB CLIMAS (TAB-CL)	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	192.00	124.91	27,819.96		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	64.00	124.91	9,273.32		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 1/0	ML	64.00	37.84	2,809.24		
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	22.00	387.09	9,878.54		
		SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	33.00	77.84	2,979.72		
		SUB-TOTAL						130,233.32

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	TABLERO VOZ Y DATOS (TAB-VD)				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	21	37.38	910.58
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	7.00	37.38	303.53
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 6	ML	7.00	36.01	292.40
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 41 MM	PZA.	3.00	319.02	1,110.19
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 41 MM	PZA.	5.00	81.65	473.57
		ALIMENTADORES A NIVELES 2, 5 Y 6	0.00	0.00	0.00	0.00
		ALIMENTADOR A NIVEL 2	0.00	0.00	0.00	0.00
		TABLERO ELECTRICO (TAB-EL)	0.00	0.00	0.00	0.00
		No. EXPEDIENTES: 2018OP000062				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	119.00	76.49	10,558.68
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	40.00	76.49	3,549.14
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	40.00	30.45	1,412.88
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	13.00	387.09	5,837.32
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	20.00	77.84	1,805.89
		TAB CLIMAS (TAB-CL)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	119.00	124.91	17,242.58
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	40.00	124.91	5,795.82
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 1/0	ML	40.00	37.84	1,755.78
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	13.00	387.09	5,837.32
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	20.00	77.84	1,805.89
SUB-TOTAL					58,691.55	

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

2018-PDM-PEPD-OP-041

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 6	ML	7.00	36.01	292.40
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 41 MM	PZA.	3.00	319.02	1,110.19
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 41 MM	PZA.	5.00	81.65	473.57
		ALIMENTADOR A NIVEL 6	0.00	0.00	0.00	0.00
		TAB CLIMAS (TAB-CL)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	162.00	124.91	23,473.09
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 250	ML	54.00	124.91	7,824.36
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 1/0	ML	54	37.84	2,370.30
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	18.00	387.09	8,082.44
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	27.00	77.84	2,437.95
		TABLERO ELECTRICO (TAB-EL)	0.00	0.00	0.00	0.00
	No. EXPEDIENTES: 2018OP000062	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	162.00	76.49	14,374.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 3/0	ML	54.00	76.49	4,791.33
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 4	ML	54.00	30.45	1,907.39
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 53 MM	PZA.	18.00	387.09	8,082.44
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 53 MM	PZA.	27.00	77.84	2,437.95
		TABLERO VOZ Y DATOS (TAB-VD)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	21.00	37.38	910.58
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	7.00	37.38	303.53
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 6	ML	7.00	36.01	292.40
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 41 MM	PZA.	3.00	319.02	1,110.19
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 41 MM	PZA.	5.00	81.65	473.57
		SUB-TOTAL				

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-M/035

2018-PDM-PEPD-OP-041

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	ALIMENTADORES A NIVELES 3,4, 7 Y CTO. MAQUINAS				
		ALIMENTADOR A TABLERO NIVEL 3 (TAB-N03)				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	136.00	137.04	21,619.43
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	45.00	137.04	7,153.49
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	45.00	37.38	1,951.24
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 63 MM	PZA.	15.00	659.28	11,471.47
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED	PZA.	23.00	113.12	3,018.04
		ALIMENTADOR A TABLERO NIVEL 4 (TAB-N04)				0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	149	137.04	23,685.99
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	50.00	137.04	7,948.32
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	50.00	37.38	2,168.04
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 63 MM	PZA.	17.00	659.28	13,001.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 63 MM	PZA.	25.00	113.12	3,280.48
		ALIMENTADOR A TABLERO NIVEL 7 (TAB-N07)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	188.00	137.04	29,885.68
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	63.00	137.04	10,014.88
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	63.00	37.38	2,731.73
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 63 MM	PZA.	21.00	659.28	16,060.06
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 63 MM	PZA.	32.00	113.12	4,199.01
		ALIMENTADOR A TABLERO MAQUINAS (TAB-MAQ.)	0.00	0.00	0.00	0.00
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	1,787.66	137.04	284,177.76
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 300	ML	86.00	137.04	13,671.11
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XHHW-2 CAL. 2	ML	86.00	37.38	3,729.03
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE FE GALV. PARED DELGADA 63 MM	PZA.	29.00	659.28	22,178.18
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 63 MM	PZA.	32.00	113.12	4,199.01
					SUB-TOTAL	486,143.97
					TOTAL	1,779,088.61

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2018-PDM-PEPD-OP-041
FECHA: 20 DE AGOSTO DEL 2018

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0182/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2018OP000062	REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	AGOSTO	\$
					1,779.09	1,779,088.61	1,779,088.61	-	-						889,544.31
TOTAL						\$ 1,779,088.61	\$ 1,779,088.61	\$ -	\$ -						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CUENTA: SUBCta:
RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	MOD. DE EJE.	UBICACIÓN LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE AFECTACION	SITUA CION DE LA OBRA	AVANCE		COSTO TOTAL	MONTO AUTORIZADO				REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						FIS.	FIN.		MILES \$	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2018OP000062	REHABILITACIÓN DE ALIMENTADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO ANTIGUO BANCO COMERCIAL	CONT	CHIHUAHUA	2018-PDM-PEPD-OP-041	IT			\$ 1,779.09	\$	\$										\$	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION