



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-PEPD-OP-040

NO. EXPEDIENTE 2018OP000060

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 30 DE MAYO DE 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$20,648.12 (VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES PROG DIRECTO, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PEPD		
01-51351020001-999999-04-07001- 131-000-02E0501-35201-1-4-PEPD-000	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$20,648.12

OBRA

1. REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN GIMNASIO DE BOX RIBERAS DE SACRAMENTO.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.



ATENTAMENTE

Jose de Jesus Granillo Vazquez
LIC. JOSE DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODULFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-PEPD-OP-040

No. DE OBRA		NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018					
			CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1			PRESUPUESTO					
REHABILITACION DE ELECTRIFICACION EN GIMNASIO DE BOX RIBERAS DE SACRAMENTO.			ALIMENTADOR PRINCIPAL CENTRO COMUNITARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1 1/2" INCLUYE ZANJA DE 0.50X.060 METROS, CON UNA CAMA DE ARENA DE 5CM POR ARRIBA Y POR ABAJO DEL MISMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	10.00	450.50	5,225.80	
			SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CABLES DE ALUMINIO MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2, PARA 600V. EN CAL. 2, INCLUYE, REGISTROS, CONECTADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ML	60.00	138.75	9,657.00	
			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 CABLES DE ALUMINIO MONOPOLAR CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2, PARA 600V. EN CAL. 2 AWG, PARA FASES Y NEUTRO Y CAL 6 AWG PARA TIERRA FÍSICA INCLUYE, REGISTROS, CONECTADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	ML	60.00	44.50	3,097.20	
			CORTACIRCUITOS FUSIBLE SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFUSIBLES PARA LA ALIMENTACION DE LA ACOMENTIDA EN MEDIA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE 30 KVA EXISTENTE, INCLUYE LISTON FUSIBLE DE 2 A Y TODO LO NECESARIO DE SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	3.00	766.70	2,668.12	
			No. EXPEDIENTES: 2018OP000060					
			TOTAL					20,648.12

No. EXPEDIENTES: 2018OP000060

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 24 DE MAYO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0191/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUACIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GIMNASIO DE BOX RIBERAS DE SACRAMENTO	CHIHUAHUA	CONT	IT	20.65	20,648.12	20,648.12	1	OBRA	100%	JUNIO	JULIO	6,882.71
TOTAL					\$	20,648.12	\$	20,648.12	\$				

[Signature]
ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN