



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-OP-026

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000070

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 24 DE JULIO DE 2018

D - 66 / 2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$423,524.53 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 53/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL PDM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0813-61501-2-4-PDAM-000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$423,524.53

OBRA

1. REPARACION DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 DE LA COLONIA ARQUITECTOS.

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA, SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

LIC. FLOR GUADALUPE MAGALLANES VILLA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN, EN SUPLENCIA DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 109 Y 76 FRACCIÓN II INCISO B, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



Recibi
gmm
26 Jul-18

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO



INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDIM-OP-026

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REPARACION DE BOVEDA COLAPSADA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 DE LA COLONIA ARQUITECTOS. No. EXPEDIENTES: 2018OP000070	PRESUPUESTO				
		LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	80.00	10.44	968.83
		DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE BOVEDA EN MAL ESTADO INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	31.00	563.26	20,254.83
		EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS. CON MAQUINA	M3	240.00	61.18	17,032.51
		INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	M3	68.00	518.21	40,876.40
		DESAZOLVE EN CANAL CERRADO BOVEDA INC. ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA	M2	52.00	161.34	9,732.03
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	M3	86.00	1,720.98	171,684.96
		MAMPOSTERIA DE 3 CLASE A BASE DE PIEDRA DE CORTE ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE DE RESISTENCIA F'C=60 KG/CM2 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE TUBO DE PVC DE 4".	PZA	14.00	81.36	1,321.29
		PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 12 CMS. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10. INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA.	M2	60.00	384.91	26,789.74
		LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 20 CMS. ARMADA CON VARILLA DE #5 @ 15 CMS. , BASTON @ 30 CMS., BAYONETA @ 45 CMS. Y VARILLA #4 @ 30 CMS. EN EL OTRO SENTIDO POR TEMPERATURA DE ACUERDO A PLANO	M2	72.00	1,353.53	113,046.83
		INLUYE: CIMBRA , GANCHOS ,TRASLAPES ,VIBRADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO.				
		RELLENO A VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	240.00	43.69	12,163.30
		LEVANTAMIENTO DE REJILLA PARA RETIRO DE CIMBRA INCLUYE RESOLDADO PARA VOLVER A TAPAR.	PIEZA	1.00	1,152.47	1,336.87
		RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	M3	42.00	155.09	7,555.98
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	80.00	8.20	760.96		
TOTAL						423,524.53

No. EXPEDIENTES: 2018OP000070

LIC. FLORENTINO MAGALLANES VILLA

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN, EN SUPLENENCIA DEL DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 109 Y 76 FRACCIÓN II INCISO B, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 06 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



HOJA 1 DE 1

EXP: 0199/18

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN		MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTOS PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL	
		LOCALIDAD					SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE CANT M.	IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)		
1	REPARACIÓN DE BÓVEDA COLAPSADA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49 DE LA COLONIA ARQUITECTOS	CHIHUAHUA		CONT	IT	\$ 423.52	\$ 423,524.53	\$ 423,524.53	\$	\$		OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 141,174.84
TOTAL						\$	423,524.53	\$	423,524.53	\$	\$						

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. JOSÉ DE JESUS GRANULLO VAZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION