

Ing. Villarreal



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2018-PDM-OP-028

NO. EXPEDIENTE: 2018OP000075

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 07 DE AGOSTO DE 2018

D. 69/2018

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION DIRECTA PARA 2018, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$242,120.20 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 20/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL		
01-12354010001-999999-04-07001-131-000-02k0502-61401-2-4-PDAM-000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$242,120.20

OBRA

1. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No 2

ESTOS RECURSOS DEBERAN SER APLICADOS DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS TECNICOS QUE SE ADJUNTAN Y A LAS DISPOSICIONES QUE SE OBSERVAN EN LAS ESTABLECIDAS POR LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGUN SEA EL CASO.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ATENTAMENTE

[Firma]
LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

10 AGO 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
10 AGO 2018
RECIBIDO
DIRECCION

C.C.P.: M.A.P. VERONICA ESTELA RODOLFO BORUNDA, OFICIAL MAYOR
C.C.P.: M.A. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ, TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018
10 AGO 2018
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Francisco Madero"
"2018, Año de la Familia y los valores"
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RECURSOS MUNICIPALES



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2018

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2018

CUENTA: SIN CUENTA ASIGNADA

SUBCUENTA: SIN SUBCUENTA ASIGNADA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



EXP: 0197/18

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJE.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS			METAS DE PROYECTO U. DE M.	AVANCE AL 31/12/18	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO NO 2	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 242.12	\$ 242,120.20	\$ 242,120.20	\$	OBRA	100%	JUNIO	AGOSTO	\$ 80,706.73
TOTAL					\$	\$ 242,120.20	\$ 242,120.20	\$					\$

[Signature]
 ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 LIC. JOSÉ DE JESUS GRANILLO VÁZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2018-PDM-OP-028

NOMBRE DE LA OBRA		CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2018				
No. DE OBRA		CONCEPTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RIBERAS DE SACRAMENTO No 2	PRESUPUESTO				
		COLOCACION DE BASE DE CONCRETO CIRCULAR DE 40 CMS DE DIAMETRO Y 1.00 MTS DE ALTURA SOBRESALIDA 15 CMS SOBRE EL TERRENO NATURAL INC. 4	PZA	2.00	5,635.56	11,271.12
		PERNOS ANCLA DE 3/4" DE DIAM. Y 70 CMS DE LARGO Y UN DOBLES DE 15 CMS Y 3" DE ROSCA SOBRE PLACA				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE OCTAGONAL DE 11.00 MTS. DE ALTURA	PZA	4.00	8,351.69	33,406.75
		INCLUYE ACARREO, MANIOBRAS SOPORTERIA PARA LA COLOCACIÓN DE 2 A TRES LUMINARIA, PINTURA, CABLEADAS CON CONDUCTOR CAL. 10 AWG THW-2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.				
		SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR ULTRAFLOOD SERIE 75 400 W HEAVY DUTY FLOODLIGHT	PZA	1.00	15,422.65	15,422.65
		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO ATB2 80 BLEDE 10 M VOLT R3 MARCA AMERICAN ELECTRIC LIGHTING O SIMILAR. INCLUYE. BRAZO, GRUA, PRUEBAS, FLETES, IMPORTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	27,653.59	138,267.94
		REGISTRO DE BLOCK DE 70X70X50CM. MEDIDAS EXTERIORES, CON APLANADO INTERIOR DE 1 CM. DE ESPESOR Y TAPA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 10 CM EN AMBOS LADOS, CON 7 CM DE ESPESOR. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3"x3"x1/4" CON POZO DE ABSORCION RELLENO DE GRAVA Y ARENA, DE 40X40X60CMS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	5.00	2,338.07	11,690.36
		ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO PARA ENTREGA A UMIE. INCLUYE MEMORIA DE CALCULO, PLANOS, ASI COMO TODO LO NECESARIO, PARA SU ACEPTACIÓN.	LOTE	1.00	14,712.64	14,712.64
		PAGO DE UNIDAD DE VERIFICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA DEL ALUMBRADO. (INCREMENTO DE CARGA)	PZA	1.00	17,348.74	17,348.74
No. EXPEDIENTES: 2018OP000075						


 LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VAZQUEZ
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION