



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION PUBLICA NACIONAL

No. DOPM-02-16
REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

FORMA E-7

CHIHUAHUA, CHIH. A 22 DE FEBRERO DEL 2016

HOJA: 1 DE: 1

FIT: 7 MARZO 2016

FTT: 2 SEPTIEMBRE 2016

PE: 180 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS					
No.	ESPECIFICACION GRAL. O COMPLEMENTARIA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IMPORTE

REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

PAVIMENTOS

Ep.-2
1 Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material petreo producto de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombro y material sobrante, señalamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.

1
m3 2,405.00 \$ 2,633.71 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. \$ 6'334,072.55

Ep.-2
2 Suministro y colocación de mezcla asfáltica caliente elaborada en planta con asfalto AC-20 y material petreo producto de trituración total, tamaño máximo de 3/4", cuadro con pico manual o cortadora de concreto para cualquier superficie o área incluye: limpieza de área, suministro y aplicación de riego con emulsión asfáltica de rompimiento rápido, aplicación y compactación de la mezcla asfáltica y acarreo a los tiraderos autorizados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del escombro y material sobrante, señalamiento preventivo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto por unidad de obra terminada.

2
m3 500.00 \$ 2,689.67 DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. \$ 1'344,835.00

Total de PAVIMENTOS

** SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N. **

Total de REHABILITACION DE CALLES Y VIALIDADES CON BACHEO

\$ 7'678,907.55

\$ 7'678,907.55

** SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N. **

Subtotal de Presupuesto

** SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 55/100 M.N. **

\$ 7'678,907.55

i.v.a.(16%) \$ 1'228,625.21
Total \$ 8'907,532.76

** OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **