

ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción de Conceptos	Cantidad de trabajo	Unidad	Precio Unitario con número	Precio Unitario con letra	Importe en pesos
1	EXCAVACION EN MATERIAL B HASTA 4 MTS. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN OBRA	69.48	M3	132.69	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N.	9,219.30
2	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA INC. ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	1.87	M3	452.17	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	845.56
3	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE. ACARREO A UN PUNTO DENTRO DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	7.31	M2	77.37	SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.	565.57
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA DE PEPENA PARA ESTABILIZAR PISO.	25.83	M3	709.73	SETECIENTOS NUEVE PESOS 73/100 M.N.	18,332.33
5	PISO DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR INCLUYE: AFINE DE SUPERFICIE, MEMBRANA DE CURADO Y ACABADO A VUELTA DE PLANA	31.20	M2	439.67	CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N.	13,717.70
6	MURO DE CONCRETO DE F'c= 200 KG/CM2 INC. CIMBRADO Y COLADO	1.87	M3	3,195.81	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N.	5,976.16
7	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO AL 90% DEL PROCTOR CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM. MEDIR COMPACTADO INC. ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	68.22	M3	248.04	DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.	16,921.29
8. *	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	69.48	M3	77.46	SETENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N.	5,361.92
9	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 4" DE PVC INC. EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBERIA CONEXIONES Y RELLENO COMPACTADO.	1.00	PZA.	1,794.14	UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N.	1,794.14
Total de						72,753.97
** SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						72,753.97
** SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 97/100 M.N. **						
					16% I.V.A.	11,640.64
					Total	84,394.61

** OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. **


ING. MANUEL VILLARREAL QUEZADA