



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA


HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0041/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO				METAS DE PROYECTO U. DE CANT M. IDAD	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS			INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE CARIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 620.30	\$ 620,299.06	\$ 620,299.06	\$	\$	OBRA	100%	ENERO	FEBRERO	\$ 310,149.53
TOTAL						\$ 620,299.06	\$ 620,299.06	\$	\$					



ARQ. JESUS ANTONIO PENA MARTINEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0041/16
FECHA: 14/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE
WASHINGTON.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

☐ COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 620,299.06

INVERSIÓN:

☐ SUMA: 620,299.06

MUNICIPAL: 620,299.06

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: ENERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 1,867

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

100,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.



DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

CARACTERÍSTICAS: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO INCLUYE:

- ✓ 212.00 M3 EXCAVACIONES
- ✓ 340.00 LT RIEGO DE IMPREGNACION DE ASFALTO FM-1
- ✓ 66.00 M3 CONCRETO HID. F'C=300 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR
- ✓ 330.00 M2 SEÑALAMIENTO
- ✓ 117.90 ML CORTE CON CORTADORA DE PISO
- ✓ 35.00 M2 CONCRETO LANZADO EN CORTE
- ✓ 120.00 ML PINTURA EN LINEAS DIVISORIAS.

LATITUD: 28° 38' 26.00" N
LONGITUD: 106° 07' 26.84" O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 3 SEMANAS

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 620,299.06 (INC. IVA)

BENEFICIARIOS: 100,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 620,299.06

SUPERVISOR: Conservación

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

ENLACE PDM:

LÍNEA DE ACCIÓN: Regenerar en forma integral vialidades urbanas a través de la reposición completa de pavimento, modificación de banquetas, camellones, líneas de teléfono y cable subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.

Localidad: **CHIHUAHUA**
Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**
O b r a : **CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.**

Calendario de Ejecución de la Obra						
Concepto	SEMANAS			Importe	% Ponderado	
	1	2	3		Parcial	Acumulado
CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.						
	\$186,089.72	\$248,119.62	\$186,089.72	\$620,299.06	1.0000	1.0000
% de Avance	30.00%	40.00%	30.00%			
Acumulado	30.00%	70.00%	100.00%	\$620,299.06	1.0000	
Calendario de Administración de los Recursos						
Parcial	\$186,089.72	\$248,119.62	\$186,089.72			
Acumulado	\$186,089.72	\$434,209.34	\$620,299.06			

Chihuahua, Chih., Enero 2016.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.

Resumen Presupuestal

Concepto	Importe
CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.	\$534,740.57
Sub total:	\$534,740.57
16% I.V.A:	\$85,558.49
Total:	\$620,299.06

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1.00	TRAZO Y NIVELACION	M2	340.00	\$ 11.55	\$ 3,927.00
2.00	EXCAVACION EN CORTE MATERIAL "C" PARA ALOJAR BASE HIDRAULICA SUBRASANTE Y CONC. HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2	M3	220.00	\$ 606.83	\$ 133,502.60
3.00	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	280.00	\$ 280.01	\$ 78,402.80
4.00	ESCARIFICACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL	M3	70.00	\$ 123.00	\$ 8,610.00
5.00	SUMINISTRO Y FORMACION DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA AL 100% DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL Y TAMAÑO MAXIMO DEL AGRAGADO DE 1 1/2.	M3	70.00	\$ 241.75	\$ 16,922.50
6.00	RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM-1	LTO	340.00	\$ 13.00	\$ 4,420.00
7.00	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 300 KG/CM2 DE 20 CM ESPESOR CON FIBRA DE POLIPROPILENO Y ACELERANTE.	M3	70.00	\$ 3,600.00	\$ 252,000.00
8.00	SEÑALAMIENTO.	M2	340.00	\$ 34.99	\$ 11,896.60
9.00	CORTE CON CORTADORA DE PISO	ML	120.00	\$ 17.66	\$ 2,119.20
10.00	CONCRETO LANZADO EN CORTE	M2	38.00	\$ 460.86	\$ 17,512.68
11.00	LIMPIEZA DE OBRA	M2	340.00	\$ 9.10	\$ 3,094.00
12.00	PINTURA EN LINEAS DIVISORIAS	ML	190.00	\$ 12.28	\$ 2,333.20
SUB TOTAL					\$ 534,740.57
16% I.V.A					\$ 85,558.49
TOTAL					\$ 620,299.06

MINUTE DE ACCORD



0041/16

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE ACCESO PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD
A LA ALTURA DE LA CALLE WASHINGTON.**

FOTOS

