

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

Adres F. Carbonel # 4905, col. Panamericana  
Chihuahua, Chih

DIRECCION DE OBRAS  
PUBLICAS MUNICIPALES

2016-PDM-33FM-OP-032

Fecha: 01 de Marzo del 2016

ADECUACION DE ANDADORES, BANQUETAS  
Y JUEGOS INFANTILES, EN PARQUE CAMPO BELLO  
EN CALLE VILLA DE ALTAIR Y VILLA DE ANTARES  
COLONIA CAMPO BELLO

fecha Inicio: 01 de Abril de 2016  
fecha Terminacion: 22 de Abril de 2016  
Dias naturales: 22 dias

CATALOGO DE CONCEPTOS

| No.                                                                                                                                                                     | Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidad | Cantidad | P.U.         | Importe      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                                                         | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION Y APARATOS DE EJERCICIO ( REHABILITACION DE PARQUE) EN CALLE VILLA DE ALTAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO                                                                                                                                      |        |          |              |              |
| 1                                                                                                                                                                       | CIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |              |              |
| 1.                                                                                                                                                                      | RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES, INCLUYE MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,TRASLADO ,TRASLADO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.                                                                                                                        | PZA    | 6.00     | \$ 1,580.82  | \$ 9,484.92  |
| 2.                                                                                                                                                                      | Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2, de 0.10 m. de espesor, armada con malla electrosoldada 6 6 / 10 10, acabado escobillado. Incluye juntas, Compactación y nivelación, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T. | m2     | 54.00    | \$ 97.00     | \$ 5,238.00  |
| 3.                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO MODELO CP-103 2.0 DE L= 3.28 M A 1.59 M ALTO 2.66 M., PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD,INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                  | PZA    | 1.00     | \$ 18,334.47 | \$ 18,334.47 |
| 4.                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ONDULADO GRANDE MOD PPO-124 DE L= 3.00 M A 0.46 M, ALTO 1.70 M., PARA 3 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD,INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                      | PZA    | 1.00     | \$ 7,951.29  | \$ 7,951.29  |
| 5.                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA RPL-116 2.0 DE L= 2.88 M A 0.45 M ALTO 1.74 M.,INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                         | PZA    | 1.00     | \$ 10,753.02 | \$ 10,753.02 |
| 6.                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA MODELO RPL-117 2.0 DE L= 3.38 M A 2.32 M ALTO 2.10 M.,INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                                                  | PZA    | 1.00     | \$ 12,378.00 | \$ 12,378.00 |
| 7.                                                                                                                                                                      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA MODELO SB-103 DE L= 3.00 M A 1.15 M ALTO 1.0 M., PARA 4 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD,INCLUYE MATERIAL,MANO DE OBRA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION                                                                                    | PZA    | 1.00     | \$ 8,860.30  | \$ 8,860.30  |
| Total de CIMENTACION                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 73,000.00    |
| ** SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |              |
| Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ADOQUIN, ILUMINACION Y APARATOS DE EJERCICIO ( REHABILITACION DE PARQUE) EN CALLE VILLA DE ALTAIR Y VILLA DE ANTARES, COLONIA CAMPO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 73,000.00    |
| ** SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |              |
| Subtotal de Presupuesto                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 73,000.00    |
| ** SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N. **                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |              |
| 16% de IVA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 11,680.00    |
| Total                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 84,680.00    |
| TOTAL DE HOJA :                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 73,000.00    |
| TOTAL ACUMULADO :                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | \$           | 73,000.00    |

ING. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA