



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 15 DE ENERO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0049/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN PLAZA DE ARMAS, C. LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COL. CENTRO	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 250.61	\$ 250,607.62	\$ 250,607.62	\$	\$	OBRA	1.00	100%	FEBRERO	FEBRERO	\$ 250,607.62
TOTAL						\$ 250,607.62	\$ 250,607.62	\$ -	\$ -						

ARQ. JESÚS ANTONIO PEÑA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0049/16
FECHA: 15/ENE/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

TRABAJOS DE RECOLOCACIÓN DE ADOQUÍN DAÑADO POR TRÁFICO VEHICULAR EN PLAZA DE ARMAS, C.
LIBERTAD E INDEPENDENCIA, COL. CENTRO

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

☐ COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 250,607.62

☐ VERSIÓN:

SUMA: 250,607.62

MUNICIPAL: 250,607.62

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1

TOTALES DEL AÑO: 1

☐ VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.3.8
Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de reposición completa de pavimento, modificación de banquetas y camellones, líneas de tel. cable etc. Subterráneas, reforestación y

FECHA DE INICIO: FEBRERO

FECHA DE TERMINACIÓN: FEBRERO

No. DE JORNALES A GENERAR: 755

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

500,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.



DESCRIPCIÓN: Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.

CARACTERÍSTICAS: Trabajos de colocación y nivelación de adoquín, emboquillado y suministro para reposición de piezas de adoquín y mármol dañadas.

- ✓ 671.32 m2 Re-colocacion de adoquín de 40 x 40 cm
- ✓ 1,027.49 m2 Emboquillado de adoquín de 40 x 40 cm
- ✓ 70 pzas Suministro de adoquín de 40 x 40 cm
- ✓ 3.60 m2 Suministro y colocación de mármol

LATITUD: 28°38'12.70"N
LONGITUD: 106°04'36.17"O

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 MESES

INVERSIÓN DE LA OBRA: \$ 250,607.62 (I.V.A. INCLUIDO)

BENEFICIARIOS: 500,000 HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA:

FEDERAL
\$ -

ESTATAL
\$ -

MUNICIPAL
\$ 250,607.62

SUPERVISOR: Construcción

ENLACE PMD: 2.2.3.8

MODALIDAD: Contrato

2.2.3.8

Regenerar en forma integral vialidades urbanas, a través de la reposición completa de pavimento, modificación de banquetas, camellones, líneas de teléfono y cable subterráneas, reforestación y equipamiento urbano.

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.

O b r a: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.**

Calendario de Ejecución de la Obra					
Concepto		MESES	Importe	% Ponderado	
		1		Parcial	Acumulado
OBRA CIVIL		\$250,607.62	\$250,607.62	1.0000	1.0000
	% de Avance	100.00%	\$250,607.62	1.0000	
	Acumulado	100.00%			

Calendario de Administración de los Recursos	
Parcial	\$250,607.62
Acumulado	\$250,607.62

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

Obra: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.**

Resumen Presupuestal

	Concepto	Importe
1	OBRA CIVIL	\$216,041.05

Sub total: \$ 216,041.05

16% I.V.A: \$ 34,566.57

Total: \$ 250,607.62

Chihuahua, Chih., Enero 2016

Localidad: **CHIHUAHUA**

Municipio: **CHIHUAHUA, CHIH.**

O b r a: **Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.**

Presupuesto de Obra

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	P. U.	Importe
1	OBRA CIVIL				
1.1	Re-colocacion de adoquin de 40 x 40 cm asentado con cemento-arena proporción 1.5:4 (5 cm de espesor promedio) y boquilla cemento-arena 1:2, incluye retiro de arena existente, limpieza de adoquin y retiro de escombros producto de los trabajos.	m2	685.00	\$ 208.29	\$ 142,678.65
1.2	Emboquillado de adoquin de 40 x 40 cm con cemento arena proporción 1:2 y vibrado con placa compactadora, incluye limpieza del adoquin y retiro de escombros producto de los trabajos.	m2	1120.00	\$ 49.57	\$ 55,518.40
1.3	Suministro de adoquin de 40 x 40 cm, incluye: acarreo al lugar de la obra.	pza	75.00	\$ 61.92	\$ 4,644.00
1.4	Suministro y colocación de mármol, incluye: retiro de piezas existentes, limpieza y retiro de escombros producto de los trabajos.	m2	11.00	\$ 1,200.00	\$ 13,200.00
SUMA DEMOLICIONES					\$ 216,041.05
SUBTOTAL					\$ 216,041.05
16 % I.V.A.					\$ 34,566.57
TOTAL					\$ 250,607.62

Chihuahua, Chih., Enero 2016

O b r a: Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.

5/7

Localidad: CHIHUAHUA
Municipio: CHIHUAHUA, CHIH.
O b r a :

Trabajos De Recolocacion de Adoquin Dañado por Trafico Vehicular en Plaza de Armas.

FOTOS

