



ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$209,557.97 (DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL REFRENDO 2015, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12355010001-999999-04-07001- 131-000-02K0804-61501-2-5-FA15-000	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$209,557.97
OBRA 01	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE 2ª Y CALLE LLANO DEL CARRIZAL, COLONIA LOS LLANOS.	

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CARMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
25 ABR 2016
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACION COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACION PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FMREF/15-OP-018

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE 2A Y CALLE LLANO DEL CARRIZAL, COLONIA LOS LLANOS	CORONA EN MURO DE APOYO CON SECCION DE 50 CMS. DE ANCHO Y 40 CMS. DE ALTO CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 30 CMS. INCLUYE CIMBRA, ANDAMIOS Y MEMEBRANA DE CURADO	ML	16.20	1,108.87	17,963.65
		LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 34 CM ARMADA SEGÚN PLANO INC. GANCHOS, BASTONES, TRASLAPES, VIBRADO, MEMBRANA DE CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA	M2	64.80	2,404.46	155,808.98
		BANQUETA ARMADA EN VOLADIZO CONCRETO F'C=200 KG/CM2 CON ESPESOR DE 10 CMS. A 20 CMS. (VER ARMADO DE CONTINUACION DE LOSA) Y 5 VARILLAS LONGITUDINALES #4 INC. CIMBRADO, ARMADO, COLADO, BOMBEO DEL CONCRETO Y MEMBRANA DE CURADO	M2	16.00	919.69	14,715.11
		PARAPETO A BASE DE TUBO NEGRO C-30 DE 2" DE DIAMETRO CON ALTURA DE 1 MT. CON POSTES A CADA 1.5 Y TUBO HORIZONTAL ARRIBA Y EN MEDIO INC. CODOS, SOLDADURA, BONDO, PULIDO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, PLACA DE 15X15 CMS. DE 1/4" DE ESPESOR CON ANCLAS AHOGADA EN PISO PARA RECIBIR PARAPETO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	ML	16.00	1,204.36	19,269.73
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLA PARA TRAFICO PESADO LINEA OSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	8.00	89.13	713.08
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE BLANCA PARA TRAFICO PESADO LINEA OSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	13.00	83.65	1,087.42
No. EXPEDIENTE: 20016OP000130						
					TOTAL	209,557.97

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0301/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTÓ PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE 2A Y CALLE LLANO DEL CARRIZAL, COLONIA LOS LLANOS.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	ABRIL	JUNIO	\$
					209.56	209,557.97	209,557.97	-	-						69,852.66
TOTAL						\$ 209,557.97	\$ 209,557.97	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

331MKT/16-00-018