

AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2856/2016

22 de Julio de 2016

LIC. GLORIA HAYDEE DIAZ ALDERETE
CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A DE C.V
APODERADO LEGAL
P R E S E N T E.-

Con relación a su Escrito S/N de fecha 4 de Julio del presente, en el que solicita la revisión de los precios unitarios por conceptos de obra extraordinarios relativos a la obra: **Construcción de cuarto completo de 4 x 6 mts. Ejido La Esperanza**, Chihuahua, que su representada ejecuta para esta Dependencia al amparo del contrato No. 068/2016, al respecto, me permito comunicar a Ud., la autorización de los mismos, quedando como a continuación se relacionan:

No.	CONCEPTO	VOL	UNI	PRECIO AUTORIZADO
E-1	Trabe rectangular invertida de 20x40 cms, colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero $f_y=4,200 \text{ kg/cm}^2$ con 6 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a 15 cms y rellena con concreto $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$. Incluye: traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevación y colocación.	1.00	ml	\$ 391.18
E-2	Suministro e instalación de goterón de lamina galvanizada Cal. 26, Incluye: material, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	ml	\$ 47.25




Camino a la
Preso Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
OFICIO No. DG-2856/2016

E-3	Escalón de concreto F'c=150kg/cm2, sección 15 x 30 cms, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	ml	\$	353.22
-----	---	------	----	----	--------

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

C.c.p.- Ing. Xóchitl Pérez Blanco.-Subdirectora de Obra Pública e Infraestructura.
C.c.p.-Ing. Enrique Villarreal Alemán.-Jefe del Departamento de Construcción
C.c.p.-Ing. Jesus Manuel Franco.-Residente de Obra.
C.c.p.-Archivo.

RDRA/XPB/EVA/pam*

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51
Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

"2016, AÑO DE ELISA GRIENSEN ZAMBRANO"

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
OFICIO No. 316/2016


22 de Julio de 2016


ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Con fundamento en los resultados de la revisión realizada a la solicitud de los precios unitarios fuera de catálogo presentados por CONSTRUCTORA PEÑA LARGA, S.A DE C.V, LIC. GLORIA HAYDEE DIAZ ALDERETE, quien ejecuta la Obra: Construcción de cuarto completo de 4 x 6 mts. Ejido La Esperanza, En esta Ciudad., bajo el amparo del **CONTRATO No. 068/2016**, le solicitamos la autorización de los mismos

No.	CONCEPTO	PRECIO SOLICITADO	UNI	PRECIO AUTORIZADO
E-1	Trabe rectangular invertida de 20x40 cms, colocada al centro del claro largo de 6 mts. Armada con acero $f_y=4,200$ kg/cm ² con 6 varillas 3/8" y estribos de 1/4 a 15 cms y rellena con concreto $f_c=200$ kg/cm ² , Incluye: traslapes, cruces, desperdicios, alambre recocido, habilitado del armado, elevación y colocación.	\$ 392.95	ml	\$ 391.18
E-2	Suministro e instalación de goterón de lamina galvanizada Cal. 26, Incluye: material, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 47.25	ml	\$ 47.25
E-3	Escalón de concreto $F_c=150$ kg/cm ² , sección 15 x 30 cms, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	\$ 353.22	ml	\$ 353.22

ATENTAMENTE


ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTORA OBRA PÚBLICA E
INFRAESTRUCTURA


ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN

Camino a la
Presa Chuviesca No. 1108
C.P. Archivo.
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

 **CONSTRUYAMOS**
FUTURO