



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-126

FECHA: 5 DE JULIO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: MANTENIMIENTO VIAL

EXP: 0337/16

[illegible]

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

08/07/16



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0337/16
FECHA: 05-Jul-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (S-N) Y LATERALES ENTRE
AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y CIRCUITO UNIVERSITARIO. (TRAMOS AISLADOS)

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 1,486,462.70

INVERSIÓN:

SUMA: 1,486,462.70

MUNICIPAL: 1,486,462.70

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.2.1.5
Fortalecer el programa de recarpeteo, calafateo y
bacheo en calles y vialidades.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 4,474

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

15,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (S-N) Y LATERALES ENTRE AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS)

ASUNTO: MODIFICACIÓN DE METAS Y CANCELACIÓN PARCIAL DE SALDO.

PERIODO: 01 AL 13 DE JUNIO, 2016.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 2016-PDM-33FM-OP-126

OBRA No. 2016OP000230

CONCEPTO	CANTIDAD	UND.	P.U.	IMPORTE
1.- FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE EN 2.0 cms. DE ESPESOR EN TODO Ó EN PARTE DEL ANCHO DE CALZADA.	15,113.51	M2	25.35	383,127.48
2.- FABRICACION Y COLOCACION DE MORTERO ASFALTICO DE 2.0 cms., COMPACTADA AL 95 %, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8 " Y ASFALTO AC-20	15,113.51	M2.	46.93	709,277.02
3.- CONCRETO ASFALTICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA QUE SE UTILIZE PARA BACHEO O RENIVELACIONES COMPACTADA AL 95 %, DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA DE TAMAÑO MAXIMO DE 3/8 " Y ASFALTO AC-30	91.10	M3.	2,074.96	189,028.86
SUB - TOTAL				\$1,281,433.36
I.V.A. 16 %				\$205,029.34
TOTAL				\$1,486,462.70

JUSTIFICACION TECNICA

OBRA:

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD (S-N) Y LATERALES ENTRE AV. POLITÉCNICO NACIONAL Y CIRCUITO UNIVERSITARIO (TRAMOS AISLADOS).

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: No. 088/2016

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL:

2016-PDM-33FM-OP-126

EMPRESA: GAMEROS Y LUÉVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AVANCES LOGRADOS:

FINANCIERO: 100 %
FISICO: 100 %

JUSTIFICACION:

Se presentó diferencia menor en el concepto de "Renivelación" entre el volumen programado y el realmente aplicado, por lo que se aumentaron las metas de rehabilitación en un área de 683.51 m2. Así mismo quedo un saldo con un importe de \$ 216.50 con IVA, el cual se cancela.

Las modificaciones antes señaladas no afectan las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original.

ATENTAMENTE

ING. DAVID RAMÓN RAMOS ARMENTA.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RECURSO MUNICIPAL Solicitud de Cancelación Parcial

HOJA 1 DE 1

SUBCTA:

EXP: 0337/16
 FECHA: 05/JUL/2016

PROGRAMA

ACCIONES		AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
						\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
						1,486,462.70	1,486,462.70										
						\$	\$										
						1,486,462.70	1,486,462.70										
						\$	\$										
						1,486,462.70	1,486,462.70										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION