

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-33FM-OP-121
FECHA: 19 DE AGOSTO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: PARQUES Y JARDINES

EXP: 0316/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				U. DE M.	CANT IDAD	OTROS	INC. (MES)	FIN (MES)					
2016OP000225	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$ 998.16	\$ 998,160.88	\$ 998,160.88	\$ -	\$ -	OBRA	1.00	100%	MAYO	AGOSTO	\$ 249,540.22
TOTAL						\$ 998,160.88	\$ 998,160.88	\$ -	\$ -						

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0316/16
FECHA: 19/AGO/2016

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 998,160.88

INVERSIÓN:

SUMA: 998,160.88

MUNICIPAL: 998,160.88

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.1
Aumentar los recursos para la rehabilitación y
mantenimiento de espacios públicos.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 3,005

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

819,543.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

OBRA: REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA EL REJÓN

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-33FM-OP-121**

**SE SOLICITA LA CANCELACION PARCIAL DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA
EL REJÓN, CORRESPONDIENTE AL OFICIO DE AUTORIZACION
DE AFECTACION PRESUPUESTAL NUM. 2016-PDM-33FM-OP-
121, CONTRATO No. 091/2016.**

LO ANTERIOR POR FINQUITO DE OBRA.

ATENTAMENTE

**ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Camino a la
Presa Chuviscar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx



09/11/2016

cancelación

PRESUPUESTO CANCELACIÓN



FECHA: 18/08/2016

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EN PARQUE PRESA
EL REJÓN.

	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO PRESA EL REJÓN				
1.1	Excavación por medios mecánicos y manuales en material tipo A-B, incluye: afine de zanja, cama de arena, relleno con material producto de excavación y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	161.00	\$ 71.00	11,431.00
1.2	Suministro y Colocación de tubo de (PVC) De 3", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos, y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	92.00	\$ 343.00	31,556.00
1.3	Suministro y Colocación de tubo de (PVC) De 2", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos, y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	164.00	\$ 161.09	26,418.76
1.4	Suministro y Colocación de tubo de (PVC) De 1 1/2", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos, y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	82.00	\$ 132.53	10,867.46
1.5	Suministro y Colocación de tubo de (PVC) De 1", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos, y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	0.00	\$ 121.43	0.00
1.6	Suministro y Colocación de tubo de (PVC) De 3/4", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores, pegamentos, y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	0.00	\$ 117.00	0.00
1.7	Suministro y Colocación elevada de tubo galvanizado De 3", incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	ml	143.00	\$ 1,193.00	170,599.00
1.8	Suministro y colocación de válvula de (PVC) 2" P.U.O.T	pza	16.00	\$ 675.22	10,803.52
1.9	Suministro y colocación de sistema de riego por burbujeadores 1300 A-F marca rain bird, en conjunto con poliducto y espigas. Incluye equipo, material, mano de obra, limpieza, desperdicio y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	275.00	\$ 74.04	20,361.00
1.10	Reparación de tubería de (PVC) 3" en caso de reconexion, redirección o clausura de flujo. incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	lote	19.00	\$ 580.00	11,020.00
1.11	Reparación de tubería de (PVC) 2" en caso de reconexion, redirección o clausura de flujo. incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	lote	19.00	\$ 476.00	9,044.00
1.12	Reparación de tubería de (PVC) 1 1/2" en caso de reconexion, redirección o clausura de flujo. incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	lote	5.00	\$ 465.00	2,325.00
1.13	Reparación de tubería de (PVC) 1" en caso de reconexion, redirección o clausura de flujo. incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	lote	0.00	\$ 412.00	0.00
1.14	Reparación de tubería de (PVC) 3/4" en caso de reconexion, redirección o clausura de flujo. incluye: conexiones (codos, tees, yeas, coples, reducciones, tapones, conectores y todo lo necesario para su correcta ejecución) P.U.O.T	lote	8.00	\$ 398.00	3,184.00
	PRUEBA				
1.15	Prueba hidrostática en tubería para determinar flujo, calidad de tubo y conexiones faltantes. P.U.O.T	ml	24,212.00	\$ 3.00	72,636.00

	EQUIPO DE BOMBEO				
1.16	instalación de Bombas Sumergibles incluye: conexión hidráulica, conexión eléctrica a instrumentación y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	1.00	\$ 25,130.56	25,130.56
2	OBRA EXTRAORDINARIA				
EXT-01	Suministro y colocación elevada en puente de tubo galvanizado de 2" de diametro pared gruesa, Incluye conexiones (codos, tees, yees, coples, reducciones, tapones, conectores) y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	416.00	\$ 876.91	364,794.56
EXT-02	Suministro y colocación elevada en puente de tubo galvanizado de 1" de diametro pared delgada, Incluye conexiones (codos, tees, yees, coples, reducciones, tapones, conectores) y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	m	208.00	\$ 250.67	52,139.36
EXT-03	Suministro y colocación de unicanal unicanal Uniestrut STD 2x4 calibre 18, soldado en barandal de puente elevado incluye: unicanal, abrazaderas, de 3", 2" y 1" y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	pza	55.00	\$ 694.06	38,173.30

SUB-TOTAL \$ 860,483.52

NVA 137,677.36

TOTAL \$ 998,160.88

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HOJA 1 DE 1

SUBCYT:

EXP: 0316/16
FECHA: 19/AGO/2016

PROGRAMA																			
REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
A	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
	\$							\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS		OBRA		OBRA	1.00
	64.29							998,160.88	998,160.88										
	\$							\$	\$										
	64.29							998,160.88	998,160.88										
	\$							\$	\$										
	64.29							998,160.88	998,160.88										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION