

EXP 0494/16



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

22 JUL 2016

RECIBIDO

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-33FM-OP-172

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000236

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 21 DE JULIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
PRESENTE.-

CONT 093/2016.

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$275,077.84 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N.) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA SER APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL 33FM 01-12354010001-999999-04-07001- 131-000-02K0502-61401-2-5-FAFM-000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$275,077.84

OBRA

01 REHABILITACIÓN DEL PARQUE "LOS TRONQUITOS". (OBRA ADICIONAL)

CONFORME A LA LEY DE COORDINACION FISCAL VIGENTE, PARA LA APLICACIÓN DE ESTOS RECURSOS DEBERAN OBSERVARSE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS AMBAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SEGÚN SEA EL CASO.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-172

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DEL PARQUE "LOS TRONQUITOS" (OBRA ADICIONAL) No. EXPEDIENTE: 2016OP000236	OBRA ADICIONAL BANCA MARCA MURNOR, MODELO ALEA, DE METERIAL DE ACERO, CON ASIENTO DE MADERA, CON RECUBRIMEINTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, COLOR CADÉ OXIDO, MONTADO SOBRE FIRME DE CONCRETO COLOR GRIS NATURAL, DE F'C= 150 KG/CM2, ACABADO SEMIPULIDO DE 40X80 CM DE BASE Y 15 CM DE ESPESOR, CON FIBRA DE POLIPROPILENO, FIJADO CON BARRENANCLAS METÁLICO DE 3" POR 1/4".	PZA	10.00	5,602.81	56,028.12
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ALQUIDALICA DE SECADO RAPIDO MARCA OSEL CALIDAD ORO SEGÚN SUPERVISIÓN, EN BANCAS METÁLICAS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON UN PRIMARIO Y UN REDUCTOR, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIAL, LIMPIEZA DE ÁREA AFECTADA, LIMPIEZA Y PULIDO DE SUPERFICIE DE MADERA, MANO DE OBRA, HERRAMEINTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN. P.U.O.T.	PZA	10.00	562.60	5,626.00
		SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ALQUIDÁLICA DE SECADO RÁPIDO MARCA OSEL CALIDAD ORO EN POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE 5 MTS. DE ALTURA DE CAÑA INC. MATERIAL, MANO DEO BRA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, ANDAMIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	PZA	70.00	649.60	45,472.00
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRONCOS DE 6" FALTANTES EN AREA DE PUENTE ORIENTE, DE DIÁMETRO EN ORILLAS DE ESCALERAS, SE UTILIZARÁN TRONCOS NUEVOS INCLUYE: MORTERO CEMENTO ARENA 1.5, TRATAMIENTO DE LOS MISMOS CON BARNIZ, MANO DE OBRA, HERRA<IENTA, EQUIPO, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. P.U.O.T.	PZA	130.00	92.80	12,064.00
		SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIÓN DE ANDADORES INC. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MATRIAL, MANO DE OBRA, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SUC ORRECTA APLICACIÓN	ML	1,800.00	37.94	68,289.63
		SUMINISTRO Y APLICAIÓN DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR ALBERMEX INC. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2	280.00	90.97	25,470.82
		REPOSICIÓN DE TRAMO DE BANQUETA EN MAL ESTADO INC. DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, MATERIAL, CIMBRA EN FRONTERAS, MANO DE OBRA Y TODO LONECESARIO PARA SU CORRECCTA EJECUCIÓN	M2	50.00	345.68	17,284.00
		CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ANCHO Y 70 CMS. DE ALTURA, ARMADO CON VS #4 @ 20 CMS. DE FORMA VERTICAL Y VS #3 @ 20 CMS INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA YD ESCIMBRA, ACABADO APARENTE CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	7.50	968.60	7,264.50
		PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, APLICACIÓN DE COLORANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	100.00	313.20	31,320.00
		ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 60 CMS. Y 15 CMS DE ESPESOR INC. EXCAVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	7.50	493.00	3,697.50
SUBTOTAL					272,516.56	

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-33FM-OP-172

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	REHABILITACIÓN DEL PARQUE "LOS TRONQUITOS" (OBRA ADICIONAL) No. EXPEDIENTE: 2016OP000236	OBRA ADICIONAL CONSTRUCCIÓN DE REPISON DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 Y 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON VS #3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS ACABADO PULIDO INC. MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, APLICACIÓN DE COLORANTE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.00	426.88	2,561.28
					SUBTOTAL	2,561.28
					TOTAL	275,077.84



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 20 DE JULIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0494/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN LOCALIDAD	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MÓNTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO U. DE M.	CANT IDAD	AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
						SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS				INC. (MES)	FIN (MES)	
1	REHABILITACIÓN DEL PARQUE "LOS TRONQUITOS" (OBRA ADICIONAL)	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JULIO	AGOSTO	\$
					275.08	275,077.84	275,077.84								137,538.92
TOTAL						\$ 275,077.84	\$ 275,077.84	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALÁN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN