



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-OP-010

FECHA: 24 DE JUNIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:


SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

EXP: 0057/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000153	PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	MAYO	JUNIO	\$
					250.15	250,152.04	250,152.04								125,076.02
TOTAL						\$ 250,152.04	\$ 250,152.04	\$	\$						



ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0057/16
FECHA: 24-Jun-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108,
COLONIA CAMPESINA NUEVA

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 250,152.04

INVERSIÓN:

SUMA: 250,152.04
MUNICIPAL: 250,152.04
FISM: _____
GOB. EDO.: _____
BENEFICIARIOS: _____
OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

2.3.1.2
Construir y rehabilitar parques y áreas públicas.

FECHA DE INICIO: MAYO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 753

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

5,000.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS, INCLUYE:

391.44 M2 DE DEMOLICIONES, RETIROS, MUROS, RECUBRIMIENTOS Y RENIVELACIONES
21 DESMONTAJES Y REUBICACIONES DE PUERTAS
4 APERTURAS DE VANO

OBRA: "PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 097/2016

PERIODO DE EJECUCION: 06 DE JUNIO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

REMODELACION DE LAS OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO; INCLUYE: RETIROS Y DEMOLICIONES, MUROS Y ACABADOS, ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, MUEBLES DE BAÑO, COCINETA Y ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DUCTERIA

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA SE DEBIÓ A CAMBIOS DEL PROYECTO ORIGINAL CON EL OBJETO DE DAR UNA MEJOR FUNCIONALIDAD Y ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PARA LAS OFICINAS.

LA PRESENTE CANCELACION NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, 24 DE JUNIO DE 2016

PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA CHUVÍSCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA

PRESUPUESTO DE MODIFICACIÓN AL OFICIO 2016-PDM-OP-010

			MODIFICACIÓN		
Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
1 ALCANTARILLADO SANITARIO					
	1.00	RETIROS Y DEMOLICIONES			
	1.01	Desmontaje de zocalo existente incluye: Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	182.75	\$ 19.50	\$3,563.63
	1.02	Desmontaje de salidas electricas existentes :voy y datos y telefono incluye:Retiro de vestidura, retiro de cableado no mayor a 3.00 m. Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	66.00	\$ 150.00	\$9,900.00
	1.03	Desmontaje de cocineta integral,mueble de madera de baño incluye: Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	2.00	\$ 800.00	\$1,600.00
	1.04	Demolición de muro de tablaroca de 10 cm. de espesor de 2.88 mts. de alto, incluye zocalo e instalaciones existentes en el muro.	154.42	\$ 67.25	\$10,384.75
	1.05	Demolición de muro de block de 15 x 20 x 40 cms. , incluye mano de obra,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.10	\$ 89.50	\$98.45
	1.07	Desmontaje de Ventanas. Incluye retiro de bastidor de fierro, vidrios, al lugar indicado por supervisión del Municipio.	2.00	\$ 482.20	\$964.40
	1.08	Desmontaje de Canceleria de Aluminio Natural " . de varias medidas, con puerta de acceso, fijos y ventanas. Incluye retiro de bastidor de aluminio, vidrios, puerta y cristales, retiro hasta lugar indicado por supervisión del municipio.	6.00	\$ 500.00	\$3,000.00
	1.09	Desmontaje de Puertas y Marcos de Madera existentes. Incluye retiro y protección de daño hasta lugar indicado por supervisión del Municipio, para su posterior reubicación en la misma dependencia.	13.00	\$ 285.00	\$3,705.00
	1.10	Demolición de Piso de Ceramica de 30 x 30 cms. Incluye pegazulejo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10.27	\$ 85.00	\$872.95
	1.11	Desmontaje de Muebles Sanitarios. Incluye mano de obra, retiro de tuberías, válvulas hidráulicas y sanitarias y todo lo necesario para su correcta ejecución.	3.00	\$ 135.23	\$405.69
	1.12	Desmontaje de Luminarias en Plafón. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	20.00	\$ 150.00	\$3,000.00
	1.13	Desmantelamiento de Falso Plafón reticular. Incluye mano de obra, retiro de bastidor metálico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	112.22	\$ 74.00	\$8,304.28
	1.15	Desmontaje y retiro de persianas, espejos, accesorios (Toalleros, Jaboneras). Incluye retiro a lugar indicado por supervisión del Municipio.	5.00	\$ 125.00	\$625.00
	1.16	Desmontaje de Ductos de diferentes medidas. Incluye retiro a lugar indicado por supervisión del Municipio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	8.00	\$ 49.25	\$394.00
	1.17	Corte en piso por medio de cortadora y disco de 14 " incluye: mano de obra ,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	21.99	\$ 25.00	\$549.75
					\$47,367.90
	2.00	MUROS Y ACABADOS			
	2.01	Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cms. de espesor, dos caras a base de postes metálicos de 2 1/2 de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablaroca de 13 mm de espesor en ambas caras, junteado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perlafranca. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	89.94	\$ 345.00	\$31,029.30
	2.02	Suministro y colocación de madera de pino de 1 x 2 x 8 en perfiles de puertas y ventanas. Incluye , mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	65.00	\$ 46.00	\$2,990.00
	2.04	Pintura Vinilica, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye lijado, una aplicación de sellador vinílico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	1,150.63	\$ 55.40	\$63,743.76
	2.05	Suministro y colocación de Zocalo Vinilico de 10 cms. de ancho, Marca Vinilasa o similar. Incluye pegamento Resistol 1128 o similar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	351.98	\$ 69.50	\$24,462.61
	2.06	Suministro y colocación de Piso de Cerámica de 50 x 50 cms., modelo similar al existente, asentada sobre firme de concreto (reemplazo en áreas dañadas). Incluye boquilla sin arena de la misma marca, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios, recortes y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	37.14	\$ 121.61	\$4,516.60

PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA

PRESUPUESTO DE MODIFICACION AL OFICIO 2016-PDM-OP-010

Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	MODIFICACIÓN		
			VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
	2.07	Suministro y colocación de falso plafón a base de Auretone de 61 x 61 cm. Incluye "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soportería así como todo lo necesario para su correcta instalación.	116.81	\$ 355.60	\$41,538.14
					\$ 168,280.41

1RA ASIGNACION

\$215,648.31

1.00 RETIROS Y DEMOLICIONES

\$47,367.90

2.00 MUROS Y ACABADOS

\$168,280.41

SUBTOTAL \$215,648.31

IVA \$34,503.73

TOTAL \$250,152.04

PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA
CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA

CUADRO COMPARATIVO PARA LA MODIFICACIÓN AL OFICIO 2016-PDM-OR-010

				ORIGINAL			MODIFICACIÓN		
Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	MPORTE	VOLUMEN	P.UNITARIO	IMPORTE
1 ALCANTARILLADO SANITARIO									
1.00		RETROS Y DEMOLICIONES							
1.01		Desmontaje de zóclo existente incluye: Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	490.00	\$ 12.80	\$ 6,272.00	182.75	\$ 19.50	\$3,563.63
1.02		Desmontaje de salidas electricas existentes :voy y datos y telefono incluye:Retiro de vestidura, retiro de cableado no mayor a 3.00 ml Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	90.00	\$ 89.20	\$ 8,028.00	66.00	\$ 150.00	\$9,900.00
1.03		Desmontaje de cocineta integral,mueble de madera de baño incluye: Mano de obra,materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	\$ 1,635.00	\$ 3,270.00	2.00	\$ 800.00	\$1,600.00
1.04		Demolición de muro de tablaroca de 10 cm. de espesor de 2.88 mts. de alto, incluye zóclo e instalaciones existentes en el muro.	m2	380.28	\$ 67.25	\$ 25,573.83	154.42	\$ 67.25	\$10,384.75
1.05		Demolición de muro de block de 15 x 20 x 40 cms. , incluye mano de obra,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.24	\$ 89.50	\$ 289.98	1.10	\$ 89.50	\$98.45
1.07		Desmontaje de Ventanas. Incluye retiro de bastidor de fierro, vidrios, al lugar indicado por supervisión del Municipio.	Pza.	1.00	\$ 482.20	\$ 482.20	2.00	\$ 482.20	\$964.40
1.08		Desmontaje de Cancelera de Aluminio Natural * . de varias medidas, con puerta de acceso, fijos y ventanas. Incluye retiro de bastidor de aluminio, vidrios, puerta y cristales, retiro hasta lugar indicado por supervisión del municipio.	Pza.	8.00	\$ 925.00	\$ 7,400.00	6.00	\$ 500.00	\$3,000.00
1.09		Desmontaje de Puertas y Marcos de Madera existentes. Incluye retiro y protección de daño hasta lugar indicado por supervisión del Municipio, para su posterior reubicación en la misma dependencia.	Pza.	20.00	\$ 285.00	\$ 5,700.00	13.00	\$ 285.00	\$3,705.00
1.10		Demolición de Piso de Ceramica de 30 x 30 cms. Incluye pegazulejo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	50.00	\$ 132.20	\$ 6,610.00	10.27	\$ 85.00	\$872.95
1.11		Desmontaje de Muebles Sanitarios. Incluye mano de obra, retiro de tuberías, válvulas hidráulicas y sanitarias y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	4.00	\$ 135.23	\$ 540.92	3.00	\$ 135.23	\$405.69
1.12		Desmontaje de Luminarias en Plafón. Incluye mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	20.00	\$ 89.20	\$ 1,784.00	20.00	\$ 150.00	\$3,000.00
1.13		Desmantelamiento de Falso Plafón reticular. Incluye mano de obra, retiro de bastidor metálico y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	104.21	\$ 74.00	\$ 7,711.54	112.22	\$ 74.00	\$8,304.28
1.15		Desmontaje y retiro de persianas, espejos, accesorios (Toalleros, Jaboneras). Incluye retiro a lugar indicado por supervisión del Municipio.	Pza.	14.00	\$ 125.00	\$ 1,750.00	5.00	\$ 125.00	\$625.00
1.16		Desmontaje de Ductos de diferentes medidas. Incluye retiro a lugar indicado por supervisión del Municipio, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	18.00	\$ 49.25	\$ 886.50	8.00	\$ 49.25	\$394.00
1.17		Corte en piso por medio de cortadora y disco de 14 " incluye: mano de obra ,herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	40.00	\$ 43.97	\$ 1,758.80	21.99	\$ 25.00	\$549.75
						\$ 78,057.77			\$47,367.90
2.00		MUROS Y ACABADOS							
2.01		Suministro y colocación de muro de tablaroca de 10 cms. de espesor, dos caras a base de postes metálicos de 2 1/2 de ancho a cada 61 cms., canal superior e inferior de 92 mm de ancho, forrados de tablaroca de 13 mm de espesor en ambas caras, juntado con compuesto redimix y reforzado en sus juntas con perfacinta. Incluye aislamiento a base de fibra de vidrio de 2" de espesor, trazo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarneos, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	100.00	\$ 434.45	\$ 43,445.00	89.94	\$ 345.00	\$31,029.30

PRIMERA ASIGNACIÓN PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CALLE CAMINO A PRESA
CHUVISCAR NO. 1108, COLONIA CAMPESINA NUEVA

CUADRO COMPARATIVO PARA LA MODIFICACIÓN AL OFICIO 2016-PDM-OP-010

Nº	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	ORIGINAL			MODIFICACIÓN		
				VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE
2.02		Suministro y colocación de madera de pino de 1 x 2 x 8 en perfiles de puertas y ventanas. Incluye , mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, elevaciones, andamios, desperdicios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	80.00	\$ 46.00	\$ 3,680.00	85.00	\$ 46.00	\$2,990.00
2.04		Pintura Vinílica, Marca Osel Oro o similar, color por definir. Incluye lijado, una aplicación de sellador vinílico y dos aplicaciones de pintura, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	M2	1200.00	\$ 49.43	\$ 59,316.00	1,150.63	\$ 55.40	\$63,743.76
2.05		Suministro y colocación de Zoclo Vinílico de 10 cms. de ancho, Marca Vinilasa o similar. Incluye pegamento Resistol 1128 o similar, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios, elevación y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	ML	448.19	\$ 69.50	\$ 31,149.54	351.98	\$ 89.50	\$24,462.61
2.06		Suministro y colocación de Piso de Cerámica de 50 x 50 cms., modelo similar al existente, asentada sobre firme de concreto (reemplazo en áreas dañadas). Incluye boquilla sin arena de la misma marca, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza, desperdicios, recortes y todo lo necesario para su correcta ejecución. Por Unidad de Obra Terminada.	m				37.14	\$ 121.61	\$4,516.60
2.07		Suministro y colocación de falso plafón a base de Auretone de 61 x 61 cm. Incluye "T" esmaltada, ángulo en esquinas, elementos de soportería así como todo lo necesario para su correcta instalación.	m2				116.81	\$ 355.60	\$41,538.14
						\$ 137,690.64			\$ 168,280.41

1RA ASIGNACION

1.00 RETIROS Y DEMOLICIONES
2.00 MUROS Y ACABADOS

\$215,648.31

\$78,057.77

\$137,590.54

\$215,648.31

\$47,367.90

\$168,280.41

SUBTOTAL \$215,648.31

IVA \$34,503.73
TOTAL \$250,152.04

SUBTOTAL \$215,648.31

IVA \$34,503.73
TOTAL \$250,152.04

IRSO MUNICIPAL
ITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1

ACTA:

EXP: 0057116
 FECHA: 24/JUN/2015

PROGRAMA

		AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
ICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
						\$	\$			OBRA	1.00	MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
						250,152.04	250,152.04										
						\$	\$										
						250,152.04	250,152.04										
						\$	\$										
						250,152.04	250,152.04										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION