



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 1

11/1/2016

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016


OBRA: COLOCACION DE FIRME EN AREA DE COMEDOR
DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE
MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA.
CLAVE: 08DJN2001L.

ING. CARLOS H. ZARZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.							
2		AREA COMEDOR					
1	2.01	Retiro de arbol seco, incluye mano de obra, herramienta, traslado a un punto en obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00	SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 13/100 M.N.	690.13	3,450.65
2	2.02	Reubicacion de palma hasta 2 mts. de altura inc. desplante, excavaciones y todo lo necesario para su correcta reubicacion.	pza	1.00	CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.	475.08	475.08
3	2.03	Limpia, trazo y nivelacion, para desplante de banquetas, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	310.00	ONCE PESOS 06/100 M.N.	11.06	3,428.60
4	2.04	Relleno con material de banco para banquetas, compactado al 90% de su P.V.S.M. con rodillo mecanico, en capas de 0.20m de espesor. Incluye despiece a mano y retiro de material sorante fuera de la obra, agua, afine, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m3	31.00	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N.	154.44	4,787.64
5	2.05	Afine y compactación del área de desplante al 90%. Incluye mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	310.00	VEINTIDOS PESOS 99/100 M.N.	22.99	7,126.90
6	2.06	Firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor con fibra ,acabado semi-pulido incluye: afine, cimbra, membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	310.00	TRESCIENTOS DOCE PESOS 80/100 M.N.	312.80	96,968.00
7	2.07	Corte en piso de concreto con cortadora de disco, incluye: el trazo, mano de obra, herramienta, equipo y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.00	CUARENTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.	43.41	781.38
8	2.08	Resane de franja en banqueta para colocacion de tuberia de pvc, de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cms. de espesor, acabado similar al existente, incluye: afine, cimbra, membrana de curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.60	TRESCIENTOS ONCE PESOS 98/100 M.N.	311.98	1,123.13
9	2.09	Suministro y colocación de tubo de PVC Sanitario de Norma de 100mm. de diámetro para desagüe pluvial a calle, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	9.00	CIENTO VEINTIOCHO PESOS 22/100 M.N.	128.22	1,153.98
10	2.1	Canaleta para bajada de agua pluvial de 30 x 20 cms de concreto	ml	23.00	TRESCIENTOS UN PESOS 19/100 M.N.	301.19	6,927.37



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

ING. CARLOS H. ARZUEZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO

OBRA: COLOCACION DE FIRME EN AREA DE COMEDOR
DE JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE
MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA
CLAVE: 08DJN2001L.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
		fc=200 kg/cm2 , redondeado en su parte superior, armada longitudinalmente con 2 var #3 y estribos de var # 3 @ 30 cms, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.					
11	2.11	Suministro y aplicación de pintura vinilica marca osel planta o similar en calidad, colores por definir en obra, sobre mesabancas en area de comedor, incluye preparacion de la superficie, sellador vinilico y todo lo necesario para su correcta aplicacion.	m2	110.00	TREINTA Y CUATRO PESOS 77/100 M.N.	34.77	3,824.70
		Total de AREA COMEDOR					130,047.43
		** CIENTO TREINTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 43/100 M.N. **					
3		LIMPIEZAS					
12	3.01	Retiro de escombro fuera de la obra	m3	50.00	TREINTA Y TRES PESOS 07/100 M.N.	33.07	1,653.50
13	3.02	Limpieza general de la obra.	m2	270.00	DIEZ PESOS 05/100 M.N.	10.05	2,713.50
		Total de LIMPIEZAS					4,367.00
		** CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **					
		Total de COLOCACIÓN DE FIRME EN ÁREA DE COMEDOR DE JARDÍN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.					134,414.43
		** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. **					
		Subtotal de Presupuesto					134,414.43
		** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 43/100 M.N. **					
		IVA (16%)					21,506.31
		Total					155,920.74

** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 74/100 M.N. **