

11/2/2016



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 1

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016OBRA: CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN
JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN
CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA
CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.ING. CARLOS H. RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN CALLE MINA DEL VALLECILLO SIN, COLONIA SANTA CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.							
1		BORDA PERIMETRAL					
1	1.1	Desmontaje de malla ciclónica de 2 mts. de altura, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	118.00	CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.	43.22	5,099.96
2	1.2	Demolicion de dala de concreto armado de 20 x 30 cms. incl. acarreo a un punto en obra para su posterior retiro.	ml	118.00	CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.	51.87	6,120.66
3	1.3	Excavación en material "B" hasta 1.00 mts de profundidad a mano. Incluye: afine de taludes y fondo, acarreo y retiro de material producto de excavación fuera de obra donde indique la supervisión, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M3	58.00	CIENTO UN PESOS 82/100 M.N.	101.82	5,905.56
4	1.4	Plantilla de concreto hecho en obra F'c= 100Kg/cm2 de 5 cms de espesor. Incluye: afine, terminado de la superficie, herramienta, equipo, acarreo, desperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	M2	71.00	CIENTO SEIS PESOS 90/100 M.N.	106.90	7,589.90
5	1.5	Zapata corrida de 60 cms. de ancho por 20 cms. de peralte armada con 3 vars. #3 en sentido longitudinal y vars. #3 @ 25 cms. en sentido transversal f'c=150 kg/cm2. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ML	118.00	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N.	377.62	44,559.16
6	1.6	Impermeabilización con emulsión fibrada en frío marca thermotek o similar en calidad, a base de dos capas de emulsión y una capa de tela de refuerzo, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	196.00	CINCUENTA Y SIETE PESOS 94/100 M.N.	57.94	11,356.24
7	1.7	Relleno y compactación al 90% de material producto de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	28.00	SESENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.	68.38	1,914.64
8	1.8	Rodapie de block de 15x20x40 asentado con mortero cemento-arena de 50 kg/cm2 de resistencia, relleno de concreto f'c=150 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su correcta construcción	m2	48.00	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 88/100 M.N.	377.88	18,138.24



OBRA: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN
JARDIN DE NIÑOS "TEPORACA", UBICADO EN
CALLE MINA DEL VALLECILLO S/N, COLONIA SANTA
CECILIA. CLAVE: 08DJN2001L.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

ING. CARLOS H. ZARZA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

HOJA 3

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
		Subtotal de Presupuesto					306,504.86
		** TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 86/100 M.N. **					

** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **

IVA (16%) 49,040.78
Total 355,545.64

