

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPANIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 2

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

ING. CARLOS H. ZABALA RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO


OBRA: REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060. CON CLAVE:
08EES01995 UBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y
Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
9	1.8	equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta instalación. Construcción de muro a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m. mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado con boquilla común en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	172.92	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.	385.50	66,660.66
10	1.9	Suministro y colocación de malla ciclónica de 10.5 y de 55 x 55 mm de rombo de 1.00 m de altura, estructurada con postes de arranque de 3" cedula 30, postes en línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 1.50 m, barra superior, e inferior de 1 5/8" de diámetro exterior cedula 30, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo para su buen funcionamiento. P. U. O. T.	m	65.00	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N.	491.54	31,950.10
11	1.10	Suministro y aplicación de pintura vinílica en muros, marca osel o similar, color por definir P. U. O. T. Os el oro o similar en calidad, color a definir en obra, incluye lijado, resanes, sellador vinílico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P. U. O. T.	m2	400.00	CUARENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N.	42.27	16,908.00
12	1.11	Suministro y colocación de malla ciclónica de 10.5 y de 55 x 55 mm de rombo de 2.00 m de altura, estructurada con postes de arranque de 3" cedula 30, postes en línea de 2 1/2" cedula 30 a cada 1.50 m, barra superior, intermedia e inferior de 1 5/8" de diámetro exterior cedula 30, solera de 1/8" x 1/2" en toda la longitud de la barra inferior soldada a la misma, soldadura en uniones, accesorios en arranques y pintura esmalte de aluminio en toda la tubería y todo para su buen funcionamiento. P. U. O. T.	m	48.40	NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 90/100 M.N.	926.90	44,861.96
Total de BORDA PERIMETRAL							270,972.49
** DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **							

Total de REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA
SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES01995 UBICADA
EN C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

270,972.49



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 1

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016


P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060, CON CLAVE:
08EES01995, UBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y
Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

ING. CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS

No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio U.	Importe
REHABILITACION DE BORDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CLAVE: 08EES01995 UBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.							
1	1.00	BORDA PERIMETRAL					
1	1.00	Demolicion de concreto de 10 cms de espesor, incluye el corte en piso y retiro de escombro.	m3	3.47	QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 68/100 M.N.	528.68	1,834.52
2	1.1	Excavación manual para zapatas, y de líneas de servicios, a cualesquiera que sean clasificación y profundidad (incluye el relleno compactado), por unidad de obra terminada, así como retiro de material sobrante fuera de la obra	m3	24.32	CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.	141.14	3,432.52
3	1.2	Suministro y colocacion de plantilla de concreto f'c=100kg/cm2 hecha en obra 6cm de espesor.	m2	34.74	CIENTO SIETE PESOS 06/100 M.N.	107.06	3,719.26
4	1.3	Zapata corrida ZC-1 de 0.60x0.20 m., a base de concreto f'c=200 kg/cm2, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m. en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	57.90	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N.	385.26	22,306.55
5	1.4	Rodapie a base de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m. mca. GCC o similar en calidad, asentado con mezcla cemento-arena 1:4, y una vs a cada 80 cm en sentido vertical y relleno de concreto f'c=200kg/cm2, acabado con boquilla comun en cualquier nivel. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O. T.	m2	23.74	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N.	452.01	10,730.72
6	1.5	Dala de cerramiento de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto f'c=200 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P.U.O.T.	ml	84.10	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.	293.14	24,653.07
7	1.6	Dala de desplante de 20x20cm armada con 4 varillas de 3/8", E de 1/4" @25 cm, y concreto f'c=200 kg/cm2, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento P.U.O.T.	ml	57.90	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N.	293.14	16,972.81
8	1.7	Castillo K-1 de 20x20 cm armado con 4vs de 3/8" y E diam. 1/4" a cada 25 cm y concreto f'c=150 kg/cm2, incluye cimbra, armado,colado,curado, material, mano de obra,herramiento,acarreo,	ml	91.90	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	293.17	26,942.32



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA DE CV

HOJA 3

F. INICIO: 14 DE JUNIO 2016
F. TERMINO: 31 DE AGOSTO 2016

P. EJECUCION: 79 DIAS NATURALES

OBRA: REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN
ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 3060. CON CLAVE:
08EES01995 UBICADA EN C. RODOLFO FIERRO Y
Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

ING. CARLOS R. VAZQUEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

CATALOGO DE CONCEPTOS				
No	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
** DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **				
Subtotal de Presupuesto				
** DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N. **				
			P. U. en letra	Precio U.
				Importe
				270,972.49
			IVA (16%)	43,355.60
			Total	314,328.09

** TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 09/100 M.N. **