

821/2016

Documento: Concurso N°: Fecha: Hoja: 1	
---	--

Obra: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" N°2302 UBICADA EN CALLE 4 1/2 Y CALLE DE LA ARMONIA SIN COLONIA NUEVO TRIUNFO, CLAVE: 08EPR0577Y

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NÚMERO	
				CON LETRA		
CONSTRUCCION DE BARRA						
PERIMETRAL EN ESCUELA						
PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ						
MATEOS" N° 2302 UBICADA EN						
CALLE 4 1/2 Y CALLE DE LA						
ARMONIA SIN COLONIA NUEVO						
TRIUNFO, CLAVE: 08EPR0577Y						
1	BARRA					
1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION	M2	52.36	OCHO PESOS 91/100 M.N.	\$ 8.91	\$ 466.53
1.2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 1.5 MTS CON MAQUINA, INCLUYE	M3	33.90	CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.	\$ 54.40	\$ 1,844.16
1.3	ACARREO A UN PUNTO DE OBRA AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%	M2	52.36	CATORCE PESOS 52/100 M.N.	\$ 14.52	\$ 760.27
1.4	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR MURO DE CONTENCIÓN DE CONC. F'C= 200 KG/CM2 2.5 M DE ALTURA POR 20 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON PARRILLA EXT. A BASE DE 1 VR # 3 @ 25 CMS HORIZONTAL Y 1	M2	52.36	CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS 9/100 M.N.	\$ 119.09	\$ 6,235.55
1.5		M	7.50	CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.	\$ 5,176.57	\$ 38,824.27
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 48,130.78	
				Importe Acumulado :	\$ 48,130.78	

Documento:

Concurso N°

Fecha:

Hoja: 2

Obra: CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" N°2302 UBICADA EN CALLE 4 5 1/2 Y CALLE DE L A ARMONIA SIN COLONIA NUEVO TRIUNFO. CLAVE: 08EPR0577Y

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	VR # 3 @ 20 CMS VERTICAL, PARRILLA INTERIOR A BASE DE 1 VR #3 @ 35 CMS HORIZONTAL Y 1 VR # 4 @ 15 CMS VERTICAL CON ZAPATA DE CONC. F'c= 200 KG/CM2 DE DIMENSIONES 1.90 X 0.35 ARMADA CON PARRILLA INFERIOR A BASE DE 1 VR # 4 @ 20 CM Y 1 VR # 3 @ 20 MS Y PARRILLA SUPERIOR A BASE DE 1VR # 3 @ 20 CMS Y 1 VR # 4 @ 20 CMS					
1.6	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2 MTS DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA	M	127.42	OCHENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N.	\$ 84.70	\$ 10,792.47
1.7	DEMOLICION DE DALA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ANCHO Y 20 CMS ALTURA, INCL. ACARREO A UN PUNTO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO	M	63.52	TREINTA PESOS 25/100 M.N.	\$ 30.25	\$ 1,921.48
1.8	DEMOLICION DE MURO DE BLOCK INC ACARREO DE MATERIAL A UN	M2	3.60	CUARENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.	\$ 48.13	\$ 173.27
Concursante: ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA				Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 12,887.22
				Importe Acumulado :		\$ 61,018.00

Documento:
Concurso N°:
Fecha:
Hoja: 3

Obra: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" N°2302 UBICADA EN CALLE 4 1/2 Y CALLE DE L A ARMONIA SIN COLONIA NUEVO TRIUNFO, CLAVE: 08EPR0577Y

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
1.9	PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO ZAPATA CORRIDA DE 60 CMS DE ANCHO POR 15 CMS DE PERALTE ARMADA CON 3 VARS #3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y VARS # 3 @ 30 CMS EN SENTIDO TRANSVERSAL F'C= 200 KG/CM2	M	63.52	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	\$ 378.99	\$ 24,073.44
1.10	RODAPIE DE BLOCK DE 15X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2	M2	26.70	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.	\$ 372.34	\$ 9,941.48
1.11	DALA DE DESPLANTE DE F'C= 150 KG/CM2DE 15 X 20 CMS ARMADA CON 4 VRS # 3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	M	63.52	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 2/100 M.N.	\$ 257.02	\$ 16,325.91
1.12	MURO DE BLOCK DE 15 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO ARENA DE F'C= 60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN UNA SUS CARAS	M2	232.34	DOSCIENTOS SETENTA PESOS 90/100 M.N.	\$ 270.90	\$ 62,940.91
Concursante: ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA			Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 113,281.74	
			Importe Acumulado :		\$ 174,299.74	
ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA						

(Handwritten signature)

Documento:

Concurso N°:

Fecha:

Hoja: 4

Obra: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" N°2302 UBICADA EN CALLE 4 5 1/2 Y CALLE DE L A ARMONIA SIN COLONIA NUEVO TRIUNFO, CLAVE: 08EPR0577Y

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :			IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		CON NÚMERO	
				CON LETRA			
1.13	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE SECCION DE 20 X 15 CMAS ARMADO CON 4 VARS # 3 Y ESTRIBOS DE VARS # 2 A CADA 20 CMS	M	97.11	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 2/100 M.N.			\$ 257.02 \$ 24,959.21
1.14	ANCLAJE A DALA O CASTILLO EXISTENTE CON VARILLA DE 3/8" INC DEMOLICION, ANCLAJE Y RELLENO CON CEMENTO EXPANSIVO	PZA	44.00	TREINTA Y SIETE PESOS 51/100 M.N.			\$ 37.51 \$ 1,650.44
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES EN MURO DE BLOCK CON TUBO DE PVC DE 4" CON LONGITUD DE 20 CMS INC PERFORACION DE MURO DE BLOCK RELLENO PARA ALOJAR DREN Y RESANE	PZA	35.00	CIENTO TRES PESOS 82/100 M.N.			\$ 103.82 \$ 3,633.70
1.16	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	22.26	SETENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.			\$ 71.53 \$ 1,592.26
1.17	CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C= 150 KG/CM2DE 15 X 20 CMS ARMADA CON 4 VRS # 3 Y	M	129.42	TRESCIENTOS CINCO PESOS 42/100 M.N.			\$ 305.42 \$ 39,527.46
Concursante: ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA				ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA		Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 71,363.07
						Importe Acumulado :	\$ 245,662.81

Documento:

Concurso N°:

Fecha:

Hoja: 5

Obra: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" N°2302 UBICADA EN CALLE 4 5 1/2 Y CALLE DE L A ARMONIA SIN COLONIA NUEVO TRIUNFO, CLAVE: 08EPR0577Y

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN
				CON LETRA	PESOS

1.18	ESTRIBOS #2 @ 20 CMS, INC. CIMBRADO, ARMADO Y COLADO MALLA CICLONICA REUTILIZADA SOBRE BARDA DE BLOCK DE 2.0 MTS DE ALTURA 1.50 MTS INCL. CORTE DE MALLA, ANCLAJE A DALA DE CERRAMIENTO, POSTES A CADA 2.50 M CON TUBO GALVANIZADO REUTILIZADO Y CORTADO A LA MEDIDA AL IGUAL QUE MARCO DE TUBO GALV. AMARRES CON ALAMBRE GALV NUEVO CALIBRE 11, HERRAJES REUTILIZADOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	129.42	CIENTO NUEVE PESOS 84/100 M.N.	\$ 109.84	\$ 14,215.49
1.19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA	M2	77.77	SIETE PESOS 26/100 M.N.	\$ 7.26	\$ 564.61
Total de BARDA Total de IVA Total del Presupuesto						\$ 260,442.94 \$ 41,670.87 \$ 302,113.81

Concursante: ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA	ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA	Importe Parcial de esta Hoja :	\$ 14,780.10
		Importe Acumulado :	\$ 260,442.94

