



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-055

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0397/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000250	CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, CLAVE: 08DPR2495C.	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	JUNIO	\$
TOTAL						45,615.39	45,615.39	-	-						45,615.39

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0397/16
FECHA: 21-Sep-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE
DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, CLAVE: 08DPR2495C.

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 45,615.39

INVERSIÓN:

SUMA: 45,615.39

MUNICIPAL: 45,615.39

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: JUNIO

No. DE JORNALES A GENERAR: 138

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

404.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

HOJA 1 DE 1
EXP: 0397/16
FECHA: 21/SEP/2016

SUBCTA:

PROGRAMA

REDUCCIONES				AMPLIACIONES				INVERSIÓN MODIFICADA				METAS AUTORIZADAS		METAS REDUCCIÓN		METAS AMPLIACIÓN		METAS MODIFICADAS	
	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
								\$ 45,615.39	\$ 45,615.39			OBRA	1.00	MODIFICACION DE CONCEPTOS				OBRA	1.00
								\$ 45,615.39	\$ 45,615.39										
								\$ 45,615.39	\$ 45,615.39										
								\$ 45,615.39	\$ 45,615.39										

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

JT 123/2016

JUSTIFICACION TECNICA; MODIFICACION

OBRA: CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COL. VISTAS CERRO GRANDE, CLAVE: 08DPR2495C.

**OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISM-OP-055**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 123/2016

MONTO AUTORIZADO: \$ 45,615.39 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 45,615.39 INC. IVA

MONTO CANCELADO:

**EMPRESA CONTRATISTA: JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES
Y MECÁNICAS SA DE CV**

**PERIODO DE EJECUCION: 15 DE JUNIO DE 2016 AL 05
DE AGOSTO DE 2016**

ALCANCES DE PROYECTO:

**OBRAS PRELIMINARES, TERRACERIAS, ESTRUCTURAS,
PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y
ALUMBRADO.**

Camino a la
Presa Chuvistar No. 1108
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Conmutador 072
Tel./Fax Directo 418-65-51

Larga Distancia
(614) 200 48 00

www.mplochlhuahua.gob.mx





AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

JT 123/2016

JUSTIFICACION:

POR CAMBIOS EN EL PROYECTO SE REALIZA LA PRESENTE MODIFICACION DE CONCEPTOS SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

CONCLUSION:

LA CANCELACION FINAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

CHIHUAHUA, CHIH. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

151

123/2016
cancelacion
final

PRESUPUESTO CANCELACIÓN



FECHA:

15/09/2016

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES
DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74,
COLONIA VISTAS CERRO GRANDE

	CONCEPTO DE TRABAJO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD O VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.01	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado floteado sobre franja para instalacion sanitaria. Incluye:material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	19.00	\$253.09	\$4,808.71
1.02	Murete de block de conrceto de 15x20x40 cm. Asentado con cemento arena 1:4, relleno de concreto f'c=110 kg/cm2 y Vs#3 @ 1.20 m. aplanado cemento arena 1:3 fino,. Incluye material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m2	4.50	\$565.00	\$2,542.50
1.03	Bebedero lavabo a base de losa de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con parrilla de Vs #3 @20 cm. En ambos sentidos, 10 cm. De espesor promedio, acabado pulido con sellador, esquinas boleadas con un radio de 2 cm. Incluye material, equipo, herramineta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m	3.00	\$632.02	\$1,896.06
1.04	Pintura vinilica-acrìlica para exteriores marca Osel oro color por definir por supervisi3n y o similar en muretes. Incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza y todo lo neceario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m2	8.00	\$47.06	\$376.48
1.05	Limpia, trazo y nivelacion, para trazo de banquetas, incluye todo lo necesario para su correcta ejecuci3n P.U.O.T	m2	31.00	\$14.24	\$441.44
1.06	Tubo de TUBOPLUS de 3/4". De diametro para alimentacion de cisternas existentes a modulo de bebederos, incluye coples, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n P.U.O.T	m	30.00	\$33.94	\$1,018.20
1.07	Salida hidraulica para bebederos (solo agua fria) a base de tuberia y conexiones de TUBOPLUS de (1/2") de diametro. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T	sal	4.00	\$340.93	\$1,363.72
1.08	Suministro y colocacion de llave de nariz para bebedero marca coflex o similar en calidad. Incluye: maneral de cruceta, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para sui corrracto funcionamiento P.U.O.T	pza	4.00	\$479.80	\$1,919.20
1.09	Portafolio azul tapa negra 1.5"20BB, carb3n de 4.5x20 10 micras marca Water Tec. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instaolaci3n P.U.O.T	pza	2.00	\$1,887.63	\$3,775.26
1.1	Tubo de PVC sanitario de norma de 50mm. De diametro, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n. P.U.O.T.	m	4.00	\$31.01	\$124.04
1.11	Tubo de PVC sanitario de norma de 100mm. De diametro, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n. P.U.O.T.	m	4.00	\$68.50	\$274.00
1.12	Salida sanitaria para bebedero a base de tuberia y conexiones de PVC sanitario de norma de 2" de diametro en descarga y ventilaci3n. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n P.U.O.T	sal	5.00	\$454.00	\$2,270.00
1.13	Salida sanitaria para coladera marca Helvex modelo 25-H con tres salidas latera de 2" de diametro a base de tuberia y conexiones de PVC son de norma. Incluye coladera, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecuci3n. P.U.O.T	sal	2.00	\$1,223.00	\$2,446.00

1.14	Suministro y colocacion de llave para lavabo sencilla color cromo. Incluye sellos, fijacion, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	1.00	\$650.00	\$650.00
1.15	Suministro y colocacion de hidroneumatico marca altamira o similar de 1 bomba centrifuga de 1 HP y 45 galones, Incluye material mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta intalación P.U.O.T	pza	1.00	\$14,500.00	\$14,500.00
1.16	Excavacion a mano en material tipo B de 30x30 cm hasta una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.00	\$34.00	\$918.00

SUB-TOTAL \$ 39,323.61

IVA 6,291.78

TOTAL \$ 45,615.39