



JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

132/2016
125/2016

AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario

CIMENTACION Y PISO

1	Limpieza, trazo y nivelacion: incluye madera, cruceta, cal y todo lo necesario para su correcta ejecucion Precio unitario: ** DIEZ PESOS 52/100 M.N. **	M2	42.050	\$ 10.52	\$ 442.37
2	Demolición manual y/o equipo de pisos de concreto simple , Incluye: Acarreos hasta 20 ml. ,en carretillas del material producto de la demolición, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** NOVENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N. **	M2	19.950	\$ 92.93	\$ 1,853.95
3	Demolición manual y/o equipo de pila de concreto simple , Incluye: Acarreos hasta 20 ml. ,en carretillas del material producto de la demolición, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **	M3	14.440	\$ 434.35	\$ 6,272.01
4	Excavación a Mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad, Incluye: Afine de Taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. (No se Pagaran Sobre Anchos) Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. **	M3	13.090	\$ 182.62	\$ 2,390.50
5	Plantilla de Concreto Hecho en Obra f'c=100 kg/cm2.,T.M.A. 3/4" (19 MM) de 5 cm. de espesor, Incluye:El Suministro de materiales y sus desperdicios, La herramienta, El equipo, La mano de obra, El Curado y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N. **	M2	20.850	\$ 124.65	\$ 2,598.95
6	Zapata corrida de Concreto f'c=200 kg/cm2. H. en O. ,de 0.60 x 0.15 mts.Armadura con 4 Varillas del # 3 en el sentido Longitudinal y Varilla # 3 @ 30 cms.,f'y=200 kg/cvm2. , en el sentido Transversal, Incluye: Colado, Vibrado y Curado del Concreto y Armado del Acero, Pruebas de Laboratorio por cada 4 m3 a los 7, 14 y 28 dias, Cimbrado, Descimbrado y	ML	33.250	\$ 404.21	\$ 13,439.98

TOTAL DE HOJA : \$ 26,997.76
TOTAL ACUMULADO : \$ 26,997.76

AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario

Todo lo Necesario para su correcta Ejecucion, Ver Plano.

Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 21/100 M.N. **

7 Relleno con material producto banco a la orilla de la cepa, compactado con pizón a mano y agua en capas de 20 cm., incluye: Suministro del material producto de banco, Acarreo y maniobras al interior de la obra, homogenizado de la húmeda óptima y apizonado, La herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N. **

8 Murete de enrase en cimentacion de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm.H.en O., TMA 3/4"(19 mm), incluye: los Materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución..

Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **

9 Cadena o Dala de Concreto f'c=200 Kg/cm2. T.M.A. 19 MM (3/4") H.en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución en PLANTA BAJA.

Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **

10 Piso de Concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm.de espesor, acabado pulido o rayado, en losas de 2.00 x 3.00 Mts., con juntas frias con volteador, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 19/100 M.N. **


Total de CIMENTACION Y PISO

** CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N. **

\$ 58,511.55

TOTAL DE HOJA : \$ 31,513.79

TOTAL ACUMULADO : \$ 58,511.55



ING. JESÚS JUÁREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ALBAÑILERIA					
11	Catillo de Concreto $f'c=200$ Kg/cm ² T.M.A. 19 MM (3/4") H. en O., de 15 x 15 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x10x14), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 54/100 M.N. **	ML	42.170	\$ 208.54	\$ 8,794.13
12	Muros de Block acabado común de concreto de 15 x 20 x 40 cm., asentado con mortero cemento - arena 1:3 , incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUATRO PESOS 78/100 M.N. **	M2	68.190	\$ 304.78	\$ 20,782.95
13	Repison de 5 a 7 cm de espesor y 15 cm de ancho, a base de concreto $f'c=100$ kg/cm ² H. En O., acabado pulido, Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, Cimbra común y Descimbrado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.(BAJO VENTANA DE 1.50 X 1.0 MTS.) Precio unitario: ** NOVENTA PESOS 08/100 M.N. **	ML	4.500	\$ 90.08	\$ 405.36
14	Dala de cerramiento de Concreto $f'c=200$ Kg/cm ² T.M.A. 19MM (3/4") H. en O., de 15 x 20 cm., Armada con Armex de 4 puntas (10x16x4) , Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado del Armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **	ML	35.850	\$ 246.79	\$ 8,847.42
15	Recubrimiento exterior a base de Stuco en muros color blanco, incluye; la preparacion previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro de los materiales y sus desperdicios, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** SETENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **	M2	76.610	\$ 79.49	\$ 6,089.73
				TOTAL DE HOJA :	\$ 44,919.59
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 103,431.14



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
16	Aplanado de Yeso en Muros y Plafones (losa) interiores, acabado regleado y con llana Metálica, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaseo de excedentes de concreto, recortes, acarreo, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 33/100 M.N. **	M2	144.710	\$ 110.33	\$ 15,965.85
17	Suministro y Colocacion de Puerta de Madera Tipo Tambor, de 3.5 cm. x 80 cm. x 203 cms., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metálico) de perfin comercial rodado en frio cal. 20 (M-225) y Pintura anticorrosiva y de esmalte , con 3 Visagras latonadas de 3", Pintura de esmalte , Chapa con lleve, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	PIEZA	2.000	\$ 1,251.60	\$ 2,503.20
18	Suministro y Colocacion de Puerta Tipo Multipanel Estampada de 0.90 x 2.03 mts., Incluye: Fletes y Maniobras de carga y descarga, Marco tubular (metálico) de perfin comercial rodado en frio cal. 20 (M-600), 3 Visagras latonados de 3", Pintura anticorrosiva y de esmalte, Chapa de cerradura cilindrica y cerrojo Marca Phillips, la herramienta, el equipo, la mano de obra para su correcta instalacion y operacion. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 2,203.12	\$ 2,203.12
19	Suministro y Colocacion de Ventana de 1.22 x 1.22 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herreria tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm. Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 05/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 1,520.05	\$ 1,520.05
				TOTAL DE HOJA :	\$ 22,192.22
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 125,623.36

AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
20	Suministro y Colocacion de Ventana de 1.50 x 1.00 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herreria tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm. Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **	PIEZA	3.000	\$ 1,541.57	\$ 4,624.71
21	Placa alusiva al programa Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 429.98	\$ 429.98
22	Repellado de Muros con Mortero Cemento-Arena 1:4 a plomo y regla, para colocar cerámica, incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, La Herramienta, El equipo, La mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 46/100 M.N. **	M2	5.700	\$ 115.46	\$ 658.12
23	Sardinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2., t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido de ceramica, Incluye; Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N. **	ML	0.850	\$ 177.34	\$ 150.74
24	Banquetas en la parte exterior, con una dimension de 60 cm. de ancho y 12 cm. de espesor , Incluye: Nivelacion, Compacatacion, piso de concreto f'c=100 kg/cm2., acabado escobillado y lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	ML	15.810	\$ 197.92	\$ 3,129.12
25	Suministro y Colocacion de Ventana de 0.60 x 0.40 a base de herreria tubular (Metalica), de perfiles Comerciales Rolados en frio, Cal. 20. Incluye: El Suministro de la herreria	PIEZA	2.000	\$ 723.69	\$ 1,447.38
				TOTAL DE HOJA :	\$ 10,440.05
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 136,063.41



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	tubular, Reja (varilla cuadrada de 1/2") Soldadura, Pintura Anticorrosiva y de esmalte, Vidrio de 3mm. Porta vidrio, Sello de silicon, Mosquitero, La herramienta, El equipo, La mano deObra para su fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Los gastos del Taller y todo lo necesario para su correcta fabricacion, colocacion y operacion. Precio unitario: ** SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 69/100 M.N. **				
26	Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica , Modelo Boulder de 30 x 30 cm. color White o similar en calidad, asentada en paredes del area de la regadera, con pega azulejo, Incluye; El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N. **	M2	5.700	239.81 \$	1,366.92
27	Suministro y Colocacion de Loseta de ceramica antiderrapante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. color White o similar en calidad, asentada en la charola del area de la regadera, con pega azulejo, Incluye; El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion. Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	M2	1.000	286.23 \$	286.23
Total de ALBAÑILERIA				\$	79,205.01
** SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 01/100 M.N. **					
INSTALACION HIDROSANITARIA					
29	Salida hidrosanitaria para wc inc. Tuberias pvc, tubo plus, conexiones , mano de obra, excavaciones, relleno, cespol y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N. **	SALIDA	1.000	865.38 \$	865.38
TOTAL DE HOJA :				\$	2,518.53
TOTAL ACUMULADO :				\$	138,581.94



JUCA
CONSTRUCCIONES
CIVILES Y MECÁNICAS

AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
30	Salida hidrosanitaria para lavabo inc. Tuberías pvc, tubo plus, conexiones , mano de obra, excavaciones, relleno, cespoly todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 439.60	\$ 439.60
31	Registro Albañal (Sanitario) de 0.40 mt. x 0.60 mt., Excavacion a Mano, Piso de concreto simple f'c=100 kg/cm2. H. en O., Muro de tabique de 14 cm. o block de concreto , Aplanado exterior y aplanado interior con mortero cemento -arena 1:5, pulido por el Interior, con tapa de concreto armado f'c=100 kg/cm2 y 80 cm de profundidad. Precio unitario: ** UN MIL VEINTIOCHO PESOS 93/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 1,028.93	\$ 1,028.93
32	Incremento o Decremento de 10 cm. en la altura del Registro Albañal (Sanitario) de 0.40 mt. x 0.60 mt., Incluye: Excavacion a mano, Muro de tabique de 14 cm. o block de concreto, Aplanado interior , aplanado por el interior con mortero cemento -arena 1:5, acabado pulido. Precio unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N. **	PIEZA	5.000	\$ 86.66	\$ 433.30
33	Suministro y tendido de tubo pvc sanitario de 4" inc. Ranurado con un ancho de 30 cms., enterrado mínimo 30 cms., zanjeado, arope y conexiones. Precio unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **	ML	20.000	\$ 95.61	\$ 1,912.20
34	Suministro y colocacion de tubería hidraulica de tubo plus de 1/2" inc. Ranurado con un ancho de 30 cms., coples, tee, conexiones, zanjeado y relleno. Precio unitario: ** VEINTITRES PESOS 41/100 M.N. **	ML	20.000	\$ 23.41	\$ 468.20
35	Salida hidrosanitaria para regadera inc. Suministro, colocacion, tubo plus, codos, te, llaves, cebolleta, pzas, especiales y too lo necesario para su correcta ejecucion, Precio unitario: ** QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 564.97	\$ 564.97
36	Suministro y Colocacion de Sanitario Vitromex Maraton blanco o Similar, Incluye; Pijas de sujecion, cuello de cera, alimentador, valvula de retencion, flotador, la mano de obra, la	JUEGO	1.000	\$ 1,014.66	\$ 1,014.66
				TOTAL DE HOJA :	\$ 5,861.86
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 144,443.80



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	herramienta , el equipo y todo lo necesario para su correcta Instalacion y funcionamiento. Precio unitario: ** UN MIL CATORCE PESOS 66/100 M.N. **				
37	Suministro y Colocacion de Lavabo Maraton o Similar , Incluye: Llave Mezcladora, alimentadores, Trampa de PVC ,la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. **	JUEGO	1.000	\$ 699.51	\$ 699.51
38	Suministro y Colocacion de Accesorios de Porcelana para Baño Color - 6 pza. (2 Jabonera, Porta Rollo de Papel , Cepillero-Porta Baso, Gancho , Toallero, Incluye: El Suministro de los Materiales y sus desperdicios, La Pasta de Cemento Blanco, El Mortero Cemento-Arena 1: 5, La herramienta, El Equipo y la Mano de Obra. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 57/100 M.N. **	JUEGO	1.000	\$ 882.57	\$ 882.57
39	salida hidrosataria para fregador inc. Tubo plus, codos, te, conectores macho, llaves de retencion , pzas. Especiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 439.60	\$ 439.60
40	Instalacion hidrosanitaria, ramaleo y alimentacion para agua fria y caliente en Baño de 1.80 x 1.80 mts., incluye; salida agua fria y salida agua caliente en regadera, salida agua fria en wc, salida agua fria y salida agua caliente en lavabo , salida agua caliente y salida agua fria en regadera. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	SALIDA	6.000	\$ 266.12	\$ 1,596.72
41	Instalacion hidraulica, ramaleo y alimentacion para agua fria y caliente n fregadero. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 266.12	\$ 266.12
Total de INSTALACION HIDROSANITARIA ** DIEZ MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 76/100 M.N. **					\$ 10,611.76
TOTAL DE HOJA :				\$	3,884.52
TOTAL ACUMULADO :				\$	148,328.32

AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TECHUMBRE					
42	Entrase de muros de block 15x20x40 cm., a base de Concreto f'c=50 kg/cm2. con una altura promedio de 16 cm., Incluye: Cimbra y descimbra por ambas caras, suministro de los materiales y sus desperdicios, colado, vibrado, curado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion de los trabajos. Precio unitario: ** SETENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	ML	25.000	\$ 73.92	\$ 1,848.00
43	Losa de cubierta de 12 cm. de espesor, aligerada con casetón de poliestireno expandido de 40 x 40 x 7 cm., con concreto f'c=200 kg/cm2. H.en O., TMA 3/4"(19 MM), armada con 2 Var. acero de refuerzo No.3 (3/8") y calles de 10 cm. en ambos sentidos, distribuidos y armado según el plano estructural, sobre armado de trabes coladas integralmente en la losa, incluye:Cimbrado común y descimbrado, Elaboración, Acarreo, Colocación, Vibrado y Curado del concreto, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 17/100 M.N. **	M2	41.360	\$ 628.17	\$ 25,981.11
44	Impermeabilizacion a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 Años) y dos capas de Malla de Refuerzo, para Superficies Secas de Lamina Galvanizada, Concreto y Asbesto-Cemento, Incluye: Limpieza y Preparacion de la Superficie, El Suministro de los Materiales y sus Desperdicios, La Herramienta, El Equipo, La Mano de Obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N. **	M2	41.360	\$ 158.31	\$ 6,547.70
45	Arreglo de faldones de concreto con mortero cemento - arena 1:6, Incluye; Suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, los andamios, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N. **	ML	26.800	\$ 83.82	\$ 2,246.38
Total de TECHUMBRE				\$	\$ 36,623.19
				\$	\$ 36,623.19
				\$	\$ 184,951.51



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 19/100 M.N. **					
INSTALACION ELECTRICA					
46	Salida exterior con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjada, roseta de porcelana, cable tipo tw , calibre 12. Incluye; el suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 437.45	\$ 437.45
47	Salida de Centro con caja Galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjada, roseta de porcelana, cable tipo tw , calibre 12. Incluye; el suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 45/100 M.N. **	SALIDA	4.000	\$ 437.45	\$ 1,749.80
48	Salida para apagador y contacto con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 , Incluye; Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 470.77	\$ 470.77
49	Salida para apagador doble con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 , Incluye; Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion. Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 43/100 M.N. **	SALIDA	1.000	\$ 510.43	\$ 510.43
50	Salida para apagador sencillo con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 , Incluye; Suministro de	SALIDA	2.000	\$ 470.77	\$ 941.54
				TOTAL DE HOJA :	\$ 4,109.99
				TOTAL ACUMULADO :	\$ 189,061.50

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 77/100 M.N. **					
51	Salida para contacto doble con caja Galvanizada de 2'x 4" , poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo Italiano, cable Cal. 12 , Incluye; Suministro de los materiales y sus desperdicios, las pruebas, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta Instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	SALIDA	5.000	\$ 468.67	\$ 2,343.35
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	6,453.34
** SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N. **					
INSTALACION DE CLOSET					
52	Cajonera de 1.22 x 0.70 mts., Incluye; Losa de concreto f'c=100 kgf/cm2. armada con acero de 1/4" @ 20 cm. en ambos sentidos, acabado pulido, cimbrado, descimbrado, un Entrepao de madera de pino acabado cepillado y apoyados laterales de madera de pino de 1"x 2", acabado con pintura de aceite o esmalte, 2 puertas corredizas de madera de pino y conglomerado de aserrin, guias, herrajes, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricacion, Instalacion y Operacion. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 24/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 5,526.24	\$ 5,526.24
53	Closet de madera con puertas tambor, de 2.30 x 2.50 mts. colgadas, Incluye; Entrepao y Casilleros de madera de pino, Antepcho de triplay de pino de 1/8", Pintura esmalte, Tubo de acero galv.de 1-1/4" ced 40, perfin doble tubular lam negra cal 16 para colgar puerta (No.1500) y Carruchas dobles y Accesorios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta fabricacion, instalacion y operacion. Precio unitario: ** CUATRO MIL SIETE PESOS 19/100 M.N. **	PIEZA	1.000	\$ 4,007.19	\$ 4,007.19
TOTAL DE HOJA :				\$	11,876.78
TOTAL ACUMULADO :				\$	200,938.28



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
54	Limpieza de Pisos de Concreto, Mosaico de pasta, Ceramica, Etc., con Cepillo, Agua y Acido Clorhidrico. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 80/100 M.N. **	M2	32.190	\$ 15.80	\$ 508.60
55	Limpieza de Vidrios y Tabletas por ambas caras. (Con Agua y Jabon) Precio unitario: ** DIEZ PESOS 97/100 M.N. **	M2	6.710	\$ 10.97	\$ 73.61
56	Limpieza de Recubrimiento Vidriado con Cepillo, Jabón , Agua y Acido Clorhidrico. Piso de ceramica antiderapante Precio unitario: ** NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	M2	1.000	\$ 9.34	\$ 9.34
57	Limpieza en Loseta de ceramica en muros area regadera Precio unitario: ** NUEVE PESOS 34/100 M.N. **	M2	5.700	\$ 9.34	\$ 53.24
58	Limpieza de Muebles de Baño Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N. **	PIEZA	2.000	\$ 139.98	\$ 279.96
59	Limpieza General para entrega de la Obra, Incluye: Limpieza de 6.71 m2. de Vidrios y Tabletas (ambas caras), 32.19 m2. de pisos de concreto pulido y ceramica antiderapante, 5.70 m2. Loseta ceramica en muros en area de regadera, 2 pzas. de Limpieza de muebles sanitarios, 57.75 m2. de limpieza gruesa, el suministro de los materiales y articulos para limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Precio unitario: ** SIETE PESOS 89/100 M.N. **	M2	57.750	\$ 7.89	\$ 455.65
Total de INSTALACION DE CLOSET				\$	\$ 10,913.83
** DIEZ MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	\$ 202,318.68
** DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 68/100 M.N. **					
TOTAL DE HOJA :				\$	\$ 1,380.40
TOTAL ACUMULADO :				\$	\$ 202,318.68



AMPLIACION CASA SALUD EN EJIDO EL CHARCO

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad

		Precio unitario	Total
		Impuesto \$	32,370.99
		Total \$	234,689.67

** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 67/100 M.N. **