

CONSTRUCCION DE BANQUETAS
EN CENTRO DE ATENCION
MULTIPLE NO.23

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE CHIHUAHUA.

ARQ.MARIA ROSA
BARRON LUJAN

PERIODO. 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2016

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
-	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.23				
-	TRABAJOS DIVERSOS				
1	ACOMODO Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE BANQUETAS AL 85 % DE SU PVSM,INCLUYE: HUMECTACION,EQUIPO DE COMPACTACION MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y LIMPIEZA(RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA) Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 80/100 M.N. **	M2	285.00	\$ 23.88	\$ 6,805.80
2	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA BANQUETAS COMPACTADO AL 85% DE US PVSM Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	M3	10.00	\$ 233.46	\$ 2,334.60
3	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE ACABDO A VUELTA DE PLANA EN CUADROS DE 2.00MTS DE LONGITUD POR EL ANCHO D ELA BANMQUETA,REMATADO CON VOLTEADOR EN LOS EXTREMOS DE LA MISMA DE 8CMS DE ESPESOR Y FC=150KG/CM2 Total: ** SETENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 60/100 M.N. **	M2	330.00	\$ 212.52	\$ 70,131.60
Total de TRABAJOS DIVERSOS				\$	79,272.00
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.23				\$	79,272.00
Subtotal de Presupuesto				\$	79,272.00
				Impuesto	\$ 12,683.52
				Total	\$ 91,955.52