

Dict. 13/1/2016.

EXP. 0429/16



DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-079

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000273

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO  
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$61,610.60 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 60/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

| CUENTA                             | CONCEPTO                            | IMPORTE     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>MUNICIPAL FISM</b>              |                                     |             |
| 01-12354010001-999999-04-07001-    | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN | \$61,610.60 |
| 131-000-02K1002-61401-2-5-FISM-000 | DE OBRAS DE URBANIZACIÓN            |             |

**OBRA**

01 ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS EN C. PONCE DE LEÓN ENTRE 31 Y 33, COL. BARRIO DE LONDRES.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

15 JUN 2016

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRÁZA CHAVEZ, SINDICO MUNICIPAL  
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA, OFICIAL MAYOR  
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ, TESORERO MUNICIPAL  
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION  
C.C.P.: ARCHIVO

15 JUN 2016

# INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECCIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-079

| No. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016                                                                               |          |          |           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCEPTOS                                                                                                  | U.MEDIDA | CANTIDAD | P.U.      | IMPORTE |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALCANTARILLADO SANITARIO.- RED DE ATARJEAS EN C. PONCE DE LEÓN ENTRE 31 Y 33, COL. BARRIO DE LONDRES<br><br>NO. EXPEDIENTE: 2016OP000273<br><br>RUBRO DE GASTO<br><br>AGUA Y SANEAMIENTO<br>SUBCLASIFICACIÓN<br>DRENAJE SANITARIO<br>MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO<br>CONSTRUCCIÓN<br>INCIDENCIA DEL PROYECTO<br>DIRECTO | LIMPIEZA Y TRAZO DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO EN LÍNEAS GEENRALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO | M2       | 45.00    | 7.78      | 350.26  |
| EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL CON AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES, REMOCIÓN ACARREO HSTA 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SI EXTRACCIÓN HASTA 2.00 METROS DEPROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 3.60     | 142.29   | 512.23    |         |
| EXCAVACIÓN POR CUALQUIER MEDIO EN ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, INCLUYE: AMACIZE Y/O LIMPIEZA DE PLANTILLAS O TALUDES DE 0.00 A 2.00 METOS DE PROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 64.80    | 579.63   | 37,559.95 |         |
| EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO, INCLUYE: AMACIZE O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 METROS DE PROFUNDIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 13.67    | 88.95    | 1,215.47  |         |
| PLANTILLA APIZONADA AL 85% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INLCUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 4.50     | 234.81   | 1,056.66  |         |
| RELLENO DE ZANJA A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTODE EXCAVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 45.00    | 31.70    | 1,426.63  |         |
| RELLENO DE ZANJA COMPACTADO AL 90% CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 22.50    | 234.82   | 5,283.40  |         |
| CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DEL CORTE A UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 5 KM AL DESTINO INDICADO POR LA SUPERVISION MEDIDO SUELTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                         | 35.10    | 47.62    | 1,671.60  |         |
| INSTALACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE P.V.C. SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO, SILLETA DE P.V.C. O SLANT DE CONCRETO, SEGÚN SE REQUIERA, CODO DE 45 GRADOS DE P.V.C. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RELLENO PRODUCTO DE BANCO (BASE) COMPACTADO AL 95% PROCTOR INSTALACIÓN HASTA 0.50 METROS DESPUES DE LA GUARNICIÓN O REGISTRO EXISTENTE SEGÚN SEA EL CASO; ASÍ COMO LA PRUEBA HIDROSTÁTICA, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA Y CONSTANCIA DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA EN MATERIAL "C". (EXCAVACIONES Y RELLENOS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESC                                                                                                       | 4.00     | 3,133.61 | 12,534.45 |         |
| INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |          |          |           |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |          |          |           |         |
| 61,610.63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |          |          |           |         |

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO  
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION