



exp. 0712/16
Dict. 134/2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION
Y EVALUACION
OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.
NO. OFICIO: 2016-PDM-FISMREF/15-OP-058
NO. EXPEDIENTE: 2016OP000269
ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE
AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE \$914,473.71 (NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2015), SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM 01-12352010001-999999-04-07001- 131-000-02E1505-61201-2-5-F115-000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$914,473.71 ✓

OBRA

01 **TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FEDERAL NO. 16 CON CLAVE: 08DES0116I UBICADA EN CALLE NEANDERTHAL Y 52 DE LA COLONIA VALLE DORADO.**

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

alg
ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RECIBIDO
16 JUN 2016

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-REF/15-OP-058

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FEDERAL NO. 16 CON CLAVE: 08DES01161 UBICADA EN CALLE NEANDERTHAL Y 52 DE LA COLONIA VALLE DORADO NO. EXPEDIENTE: 2016OP000269 RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	BEBEDEROS				
		EXCAVACIÓN A MANO EN AMTERIAL B HSTA UNA PROFUNDIDAD DE 2.0 M INCLUYE AFINE DE FONDO, INCLUYE OBRA DE MANO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	12.00	127.60	1,5
		CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO A BSE DE ADOBÓN, DE 45X45X50 CM LIBRES, ENJARRADO Y PINTADO EN LA PARTE SUPERIOR, CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON MALLALAC 6.6, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCOD E ÁNGULO DE 2"	PZA	1.00	986.00	9
		SUMINISTRO E ISNTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3/4"	PZA	1.00	30.16	
		SUMINSITRO E INSTALAICÓN DE VÁLVULA DE PASO DE ESFERA DE 1/2" DE DIÁMETRO	PZA	1.00	406.00	4
		SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA TUBO PLUS DE 1/2" DE DIÁMETRO, INLCUYE COPLES, CODOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	45.00	33.70	1,5
		CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, EN ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBO RD-26.	M3	4.00	284.20	1,1
		RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE HUMECTACIÓN Y APISONADO	M3	12.00	150.80	1,8
		RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL DE BANCO, INCLUYE HUMECTACIÓN Y APISONADO	M3	5.00	254.04	1,2
		CARGA Y ACARREO A DESPERDICIO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MEDIDO COMPACTA	M3	12.00	51.12	6
		SUMNSITRO E INSTALACIÓN DE BEBEDERO DE 4 TOMAS, DE 0.70M DE ALTURA INCLUYE LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 0.10M DE ESPESOR DE REMATE Y DESPLANTE, A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.15M, RELLENO DE CONCRETO, REVESTIDO CON CERÁMICA, CON BANQUETA DE 1.20 M DE ANCHO ACABADO PULIDO, VÁLVULAS DE MEDIO GIRO, POZO DE ABSORCIÓN RELLENO CON GRAVA, DE 0.60 M DE DIÁMETRO POR 1.0 M DE PROFUNDIDAD, CON LOSA DE CONCRETO, CONECTADO AL DESAGUE DE LOS BEBEDEROS CON TUBO PVC DE 2"	PZA	1.00	29,928.00	29,9
		SUMINSITRO E INSTALAICON DE VALVULAS DE MEDIO GIRO PARA BEBEDERO EXISTENTE	PZA	6.00	406.00	2,4
		LIMPIEZA DE LA OBRA	LOTE	1.00	2,900.00	2,9
		TECHUMBRE			0.00	
		CIMENTACIÓN			0.00	
		TRAZO Y NIVELACIÓN	M2	573.00	5.68	3,2
		EXCAVACIÓN MAT. B HASTA 2.00 M.	M3	51.03	204.00	10,4
		AFINE Y COMPACTACIÓN	M2	28.80	66.40	1,9
		SUM. Y COLADO CONCRETO PREMEZC. 100 KG/CM2	M3	1.44	1,960.16	2,8
		SUM. Y COLADO CONCRETO PREMEZC. 250 KG/CM2	M3	9.00	2,565.13	23,0
		CIMBRA EN CIMENTACIÓN	M2	14.40	166.78	2,4
		CIMBRA APARENTE	M2	45.00	231.94	10,4
		ACERO NO. 3	KG	145.00	28.93	4,1
		ACERO NO. 4	KG	256.85	28.93	8,2
		ACERO NO. 5	KG	15.00	28.93	9,1
					SUBTOTAL	120,4

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CARRASCO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-REF/15-OP-058

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA FEDERAL NO. 16 CON CLAVE: 08DES01161 UBICADA EN CALLE NEANDERTHAL Y 52 DE LA COLONIA VALLE DORADO NO. EXPEDIENTE: 2016OP000269 RUBRO DE GASTO SUBCLASIFICACIÓN MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO INCIDENCIA DEL PROYECTO	RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 90% MAT. PROD. EXCAV. ESTRUCTURA	M3	38.50	96.07	3,6
		ANCLAS DE 3/4" Y DE 0.70 M	PZA	80.00	237.14	18,9
		PLACA BASE 30X30X1/2"	PZA	20.00	267.61	5,3
		ACERO COLUMNAS 6"X3/16"	KG	1,898.10	63.87	121,2
		ACERO VIGA IPR 10"X5.3/4"X32.80 KG/M.L.	KG	1,918.80	59.87	114,8
		PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES	KG	273.01	54.95	15,0
		ANGULO 3X3X1/4"	M.L.	60.00	127.31	7,6
		SUM. Y COLOC. LAMINA AUTOSOPORTANTE CAL. 20	M2	573.00	776.25	444,7
		PLACA DE ACERO DE 3/8" PARA REFUERZO DE VIGA IPR	KG	995.00	47.41	47,1
		ALBAÑILERIA				
		GROUT	PZA	20.00	463.54	9,2
		LIMPIEZA GEENRAL DE LA OBRA	M2	573.00	10.43	5,9
					SUBTOTAL	793,9
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
					TOTAL	914,4

ING. EDGAR ALAN CARAVEO SAMARCA
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 1 DE JUNIO DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0412/16

TOTAL	\$	914,473.71	\$	914,473.71	\$	-	\$	-
-------	----	------------	----	------------	----	---	----	---

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN