



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013 - 2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: 2016-PDM-FISM-OP-078

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016

CUENTA:

SUBCUENTA

HOJA 1 DE 1

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

EXP: 0421/16


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
2016OP000272	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
TOTAL						\$ 913,690.21	\$ 913,690.21	\$ -	\$ -						\$ 304,563.40

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



RECIBIDO
25 NOV 2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

EXPEDIENTE TÉCNICO
RECURSO MUNICIPAL
DATOS GENERALES

EXP: 0421/16
FECHA: 16-nov-16

DIRECCIÓN EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E,
UBICADA EN C. EUCALIPTO ENTRE 1A Y 2A DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE

LOCALIZACIÓN: CHIHUAHUA

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCIÓN \$: 913,690.21

INVERSIÓN:

SUMA: 913,690.21

MUNICIPAL: 913,690.21

FISM: _____

GOB. EDO.: _____

BENEFICIARIOS: _____

OTROS: _____

METAS:

UNIDAD DE MEDIDA: OBRA

TOTALES DEL PROYECTO: 1.00

TOTALES DEL AÑO: 1.00

VINCULACION PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (LINEA DE ACCION):

1.3.1.2
Identificar y apoyar planteles educativos donde
existan necesidades de infraestructura y
equipamiento.

FECHA DE INICIO: JUNIO

FECHA DE TERMINACIÓN: AGOSTO

No. DE JORNALES A GENERAR: 2,751

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO: ☒ X

ADMINISTRACIÓN BENEFICIARIOS: _____

ADMINISTRACIÓN DIRECTA: _____

OTRAS: _____

TIPO DE OBRA:

NUEVA: ☒ X

AMPLIACIÓN: _____

COMPLEMENTARIO: _____

EN PROCESO: _____

REHABILITACIÓN: _____

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

550.00 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

RECURSO MUNICIPAL
SOLICITUD DE CANCELACIÓN PARCIAL

HÖJA 1 DE 1

SUBJECT:

EXP: 0421/16
FECHA: 16/NOV/2016

PROGRAMA

[illegible]

LIC. JOSÉ DE JESÚS GRANILLO VÁZQUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JT 141/2016

JUSTIFICACION TECNICA; CANCELACION

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO COMPLETO DE 4 X 6 MTS., RANCHO PALO BLANCO.

OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL
2016-PDM-FISM-OP-078

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 141/2016

MONTO AUTORIZADO: \$ 913, 716.39 INC. IVA

MONTO EJERCIDO: \$ 913, 690.21 INC. IVA

MONTO CANCELADO: \$ 26.18 INC. IVA

EMPRESA CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.

PERIODO DE EJECUCION: 01 DE JULIO DE 2016 AL 20
DE SEPTIEMBRE DE 2016

ALCANCES DE PROYECTO:

TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL "B", COLOCACION DE DALA, MURO DE BLOCK, BANQUETA DE CONCRETO, MALLA CICLONICA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

JT 141/2016

JUSTIFICACION:

EL MONTO A CANCELAR POR LA CANTIDAD DE: \$ 26.18 INCLUYE IVA, CORRESPONDE AL AJUSTE DE VOLUMETRIA, EN VIRTUD DEL FINIQUITO DE TRABAJOS.

CONCLUSION:

LA CANCELACION FINAL ANTES SEÑALADA NO AFECTA LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

ATENTAMENTE

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CHIHUAHUA, CHIH. A 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA "CHIHUAHUA" 2757 CON CLAVE 08EPR0819E, C. EUCALIPTO
ENTRE 1A Y 2A DE LA COL. GRANJAS CERRO GRANDE

PRESUPUESTO FINIQUITO

14 / Nov / 2016

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION	M2	256.00	4.80	1,228.80
2	CORTE DE CONCRETO SIMPLE CON MAQUINA DE DISCO INC. EQUIPO DE CORTE, M. DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	0.00	35.39	0.00
3	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA	m3	25.74	126.27	3,250.19
3.1	EXCAVACION DE MATERIAL B HASTA 1.5 MRTS CON MAQUINA INC. ACARREO A UN PUNTO DE OBRA	0	108.46	55.21	5,988.08
4	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR	m2	142.13	113.45	16,124.65
4.1	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 0.80 X0.80 X0.20 MTS ARMADA CON Vs# 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS	0	22.00	785.55	17,282.10
5	RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2	m2	91.35	494.45	45,168.01
6	COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4vs #4 Y ST DEL#3 @ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CONCRETO, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	256.00	300.79	77,002.24
7	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	420.00	406.32	170,654.40
8	DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 Vs#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	256.00	265.00	67,840.00
9	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE AFINE, CIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO	m2	199.00	206.23	41,039.77
10	MALLA CICLONICA DE 1.25 MT DE ALTURA CAL 10.5 Y POSTES DE ARRANQUE DE 2 1/2" CAL 30, POSTES DE LINEA DE 1 1/2" CAL 30, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	256.00	264.46	67,701.76
11	INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	256.00	118.24	30,269.44
12	CASTILLOS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	199.68	237.16	47,356.11
13	DEMOLICION DE DALA EXISTENTE DE CONCRETO SIMPLE INC. EQUIPO, MATERIAL, M. DE OBRA RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	33.90	366.12	12,411.47
14	RETIRO DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS DE ALTURA INC. DESMONTE Y RETIRO FUERA DE OBRA	ML	252.00	85.02	21,425.04

141/2016
canc