

POLIURETANOS DEL REAL



AMBA e IMPERMEABILIZACION

POLIURETANOS Y CONSTRUCCIONES DEL REAL

CALLE.- ALEMANIA #2720

COL.- CTM

TEL/FAX 440-11-61

CEL.- (614) 157-00-64; Chihuahua; Chih.

rivilalobos2@hotmail.com

"Aislar e impermeabilizar con poliuretano no es un gasto es una inversión"

Construcción de barda perimetral en Jardin de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Tonbio Ortega.

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
1	Excavacion con maquina para zapatas a cualesquiera que sean clasificacion y profundidad por unidad de obra terminada, asi como retiro de material sobrante fuera de la obra	m3	81.70	\$ 192.38	\$ 15,717.45
2	Suministro y colocacion de plantilla de concreto $f_c=100\text{kg/cm}^2$ hecha en obra 6cm de espesor.	m2	90.77	\$ 126.08	\$ 11,444.28
3	Zapata comida ZC-1 de 0.60 x 0.20 m., a base de concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$, armada con 3 varillas de acero No. 3 en el sentido longitudinal y varillas de acero No. 3 @ 0.25 m. en el sentido transversal. Incluye acero para anclaje, cimbrado, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	151.30	\$ 481.20	\$ 72,805.56
4	Rodapié a base de block de concreto de 0.15x0.20x0.40 m., asentado con mezcla cemento-arena 1:4, relleno de concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$, acabado con boquilla común en cualquier nivel, armado con 1 vr No.3 @ 30 cms. Incluye material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P. U. O T	m2	63.54	\$ 251.36	\$ 15,971.41
5	Dala de cerramiento de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$, Acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución	ml	150.00	\$ 242.96	\$ 36,444.00
6	Dala de desplante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$, Acabado aparente. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	25.00	\$ 245.59	\$ 6,139.75
7	Castillo de 15x20 cm armado con Armex y Concreto $f_c=150\text{kg/cm}^2$, Acabado aparente. Incluye cimbra, armado, colado, curado, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	99.96	\$ 233.13	\$ 23,303.67
8	Muro a base de block de concreto 0.15x0.20x0.40m, asentado con mezcla cemento-arena 1:4 acabado aparente. Incluye: material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	148.02	\$ 294.13	\$ 43,537.12
9	Demolicion de rodapié de 0.10 x 0.40 de concreto, Incluye la demolicion de la cepa de tubo para malla ciclónica de 0.20x0.20x0.40 @ 3.0 mts, asi como el retiro de escombros fuera de la obra.	ml	126.30	\$ 148.55	\$ 18,761.87
10	Suministro y aplicacion de pintura vinilica en muros, marca osel o similar, color por definir P.U.O.T Osel oro o similar en calidad, color a definir en obra, incluye lijado, resanes, sellador vinilico, dos aplicaciones con rodillo, brocha u otro equipo, hules, andamios, detallado y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	301.14	\$ 51.34	\$ 15,460.76
11	Dala de desplante de 15x20cm armada con Armex de 4 puntas y concreto $f_c=200\text{kg/cm}^2$, Incluye materiales, mano de obra, herramienta y lo necesario para su correcta ejecución.	ml	126.28	\$ 220.65	\$ 27,863.68
12	Suministro y colocacion de Porton, con marco de perfil 133C/18 anclado a muros con placas de 3" (dos pzas) con refuerzos de PTR de 1" y lamina de tablero cal 20. Incluye: pintura esmalte, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	\$ 17,929.45	\$ 17,929.45

POLIURETANOS DEL REAL



ASIAE e IMPERMEABILICE

POLIURETANOS Y CONSTRUCCIONES DEL REAL

CALLE.- ALEMANIA #2720

COL.- CTM

TEL/FAX 440-11-61

CEL.- (614) 157-00-64; Chihuahua; Chih.

rivillalobos2@hotmail.com

"Aislar e impermeabilizar con poliuretano no es un gasto es una inversión"

Construcción de barda perimetral en Jardin de Niños 24 de Febrero con Clave: 08EJN0416V, ubicado en C. 14 de Noviembre y 17 de Abril de la Col. Toribio Ortega.

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL
13	Suministro y colocacion de malla ciclonica de 10.5 55 x 55 a 1.00 m de altura sobre barda con poste de base de 3" cal. 18 y poste de linea de 2 1/2" Cal. 18 a cada 2.5 mts c/u. con barra superior de 1 1/2" Cal. 20. Incluye: herrajes, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ml	149.98	\$ 265.07	\$ 39,755.20
				SUB TOTAL	\$ 345,134.20
				IVA	\$ 55,221.47
				TOTAL	\$ 400,355.67