

144/16



REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	RENIVELACION DE PISO A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO ,ACABADO A VUELTA DE PLANA INC. PICADO DE SUPERFICIE, LIMPIEZA , Y PEGACRETO.	m2	296.000	\$ 100.93	\$ 29,875.28
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 60 X 60 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN PISO INCLUYE PEGAZULEJO , BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	282.000	\$ 318.78	\$ 89,895.96
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA INTERCERAMIC DE 25 X 40 CMS. MODELO CATANIA SEMI-BRILLO O SIMILAR EN BAÑOS INCLUYE PEGAZULEJO , BOQUILLA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	14.000	\$ 293.92	\$ 4,114.88
4	APLANADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA.	m2	459.000	\$ 111.01	\$ 50,953.59
5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	63.000	\$ 81.71	\$ 5,147.73
6	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	437.000	\$ 49.26	\$ 21,526.62
7	FALSO PLAFON EN TECHO DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	257.000	\$ 259.17	\$ 66,606.69
8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA EN PLAFON INC. LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION Y SELLADOR.	m2	257.000	\$ 49.26	\$ 12,659.82
9	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LUMINARIO FLUORESCENTE DE 2X32 WATTS, NL CAT. NLSCE30 2 32T-8 127 E, MODELO CLASICO DE SOBREPONER DIMENSIONES 122X30X10 CMS FABRICADA EN LAMINA CAL. 24, ESMALTADO CON PINTURA EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94% CON 2 LF, 32W, 4100 OK, 2 JUEGOS DE BASES, 1 BALASTRO ELECTRONICO 2x32 W, 127 W, AFP, E.I. SOLA BASIC Y DIFUSOR ACRILICO ENVOLVENTE. MARCA NEW-LIGHT O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE FOCOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.000	\$ 1,211.93	\$ 10,907.37
10	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS INC. RETIRO	pieza	6.000	\$ 130.30	\$ 781.80



**REHABILITACION DE ESPACIO PARA ALMACENAMIENTO DE
MAQUINARIA E IMPLEMENTOS PECUARIOS, EN EJIDO GUADALUPE.**

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FUERA DE OBRA.				
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC.PIJAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA,ALIMENTADOR, VALVULA FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pieza	4.000	\$ 1,143.53	\$ 4,574.12
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMILAR INC. LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES,TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	pieza	2.000	\$ 860.35	\$ 1,720.70
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MARCA OSEL PLATA EN PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	m2	28.000	\$ 76.35	\$ 2,137.80
14	REPIJADO DE LAMINA EXISTENTE Y SELLO DE LAS PIJAS EXISTENTES.	m2	264.000	\$ 16.70	\$ 4,408.80
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE AISLAMIENTO CON POLIURETANO DE 1" DE ESPESOR EN LAMINA.	m2	264.000	\$ 168.70	\$ 44,536.80
16	IMPERMEABILIZACION A BASE DE 2 CAPAS DE FIBRA DE VIDRIO, 3 CAPAS DE ASFALTO Y PINTURA DE DE ALUMINIO. EN LOSA DE BAÑOS.	m2	60.000	\$ 152.70	\$ 9,162.00
17	ROTULACION DE EMBLEMAS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS Y MUNICIPIO (LOGOTIPO DE 1.5 X 2.5 MTS.) DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pieza	2.000	\$ 1,218.88	\$ 2,437.76
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CLARO INC. MATERIAL DE SELLADO.	m2	4.000	\$ 266.94	\$ 1,067.76
19	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	296.000	\$ 6.88	\$ 2,036.48
Subtotal de Presupuesto				\$	364,551.96
				Impuesto	\$ 58,328.31
				Total	\$ 422,880.27