

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CALVE: 08EFS0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	SANITARIOS HOMBRES				
1.1	ALBAÑILERIA				
1.1.1	Suministro y colocacion de Mamparas en baños de diferentes medidas ver detalles en plano, fabricado a base de lamina pintura electristatica (Transformaciones Metalicas o similar) calibre 22 acabadi con pintura en polvo aplicada con rayos infrarrojos en color hueso. Incluye: Material, herrajes, tornilleria, taquetes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	m2	25	\$ 3,288.90	\$ 82,222.50
1.1.2	Suministro y colocacion de sanitario vitromex maraton blanco o similar inc. Pijas de sujeccion, cuello de cera, alimentador, valvula, flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	5	\$ 1,958.74	\$ 9,793.70
1.1.3	Suministro y colocacion de lavabo maraton blanco o similar inc. Llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3	\$ 1,247.35	\$ 3,742.05
1.1.4	Suministro y colocacion de ceramica para igualar al existente por unidad de obra terminada.	m2	6	\$ 375.50	\$ 2,253.00
1.1.5	Salida Hidrosanitaria para Wc inc. Tuberias pvc, cobre, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	5	\$ 712.14	\$ 3,560.70
1.1.6	Salida Hidrosanitaria con tuberia de pvc, cobre, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	5	\$ 712.14	\$ 3,560.70
1.1.7	Suministro y colocacion de loseta de marca interceramic modelo Boulder 33 *33 cms. Color blanco o similar en calidad, asentada con pegazulejo incluye boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	4	\$ 305.23	\$ 1,220.92
1.1.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higienico mod. DW-25-S mca. Duty works o similar en calidad, incluye fijacion a mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	5	\$ 405.44	\$ 2,027.20
1.1.9	Demolicion de muros y pisos por unidad de obra terminada, incluye retiro de materiales fuera de la obra.	m2	8	\$ 154.77	\$ 1,238.16
1.2	ACABADOS				
	Suministro y colocacion de pintura vinil-acrilica color polar bear 5420W linea oro mca Osel o similar en calidad a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparacion de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta				

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CALVE: 08EE50199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO HERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1.2.2	Reparación de ventana de aluminio de 35 * 50 cms. Incluye colocación de mica. P.U.O.T.	pza	2	\$ 354.09	\$ 708.18
1.2.3	Suministro y colocación de plafon de tablarica de 1/2" incluye colgantes. Material, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	m2	30	\$ 311.86	\$ 9,355.80
1.3	INSTALACION ELECTRICA				
1.3.1	Suministro y colocación de contacto doble grado comercial marca leviton, incluye caja, cable, cinta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2	\$ 1,283.27	\$ 2,566.54
1.3.2	Suministro y colocación de apagador sencillo mca. Leviton incluye caja, cable, cinta y todo lo necesario para si correcta instalacion P.U.O.T.	pza	3	\$ 1,274.75	\$ 3,824.25
1.3.3	Suministro y colocacion de Lampara de sobreponer con lampara de 2 * 32 w, t8, 120 v, reflector de acrilico mca, Cooper lighting metalux modelo W232A UNV EB, incluye cableado, poliducto, coples, codos, cinta y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T	pza	3	\$ 2,581.48	\$ 7,744.44
2	SANITARIOS MUJERES				
2.1	ALBAÑILERIA				
2.1.1	Suministro y colocacion de Mamparas en baños de diferentes medidas ver detalles en plano, fabricado a base de lamina pintura electristatica (Transformaciones Metalicas o similar) calibre 22 acabadi con pintura en polvo aplicada con rayos infrarrojos en color hueso. Incluye: Material, herrajes, tornilleria, taquetes, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T.	m2	25	\$ 3,288.90	\$ 82,222.50
2.1.2	Suministro y colocacion de sanitario vitromex maraton blanco o similar inc. Pijas de sujeccion, cuello de cera, alimentador, valvula, flotador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	pza	6	\$ 1,958.74	\$ 11,752.44
2.1.3	Suministro y colocacion de lavabo maraton blanco o similar inc. Llave mezcladora, alimentadores, trampa de pvc y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	pza	3	\$ 1,247.35	\$ 3,742.05
2.1.4	Suministro y colocacion de ceramica para igualar al existente por unidad de obra terminada.	m2	6	\$ 375.50	\$ 2,253.00
2.1.5	Salida Hidrosanitaria para Wc inc. Tuberias pvc, cobre, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	6	\$ 712.14	\$ 4,272.84
2.1.6	Salida Hidrosanitaria con tubería de pvc, cobre, conexiones, mano de obra, excavaciones, relleno y todo lo necesario para su funcionamiento.	pza	6	\$ 712.14	\$ 4,272.84

Arquitecto Eduardo Raynal Prieto

REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA ESTATAL 3060 CON CALVE: 08EES0199G, UBICADA EN LA C. RODOLFO FIERRO Y 25 DE LA COLONIA 3 DE MAYO.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
2.1.7	Suministro y colocación de loseta de marca interceramic modelo Boulder 33 * 33 cms. Color blanco o similar en calidad, asentada con pegazulejo incluye boquilla de color con sellador integrado, materiales, desperdicios, cortes, acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4	\$ 305.23	\$ 1,220.92
2.1.8	Suministro y colocación de dispensador de papel higienico mod. DW-25-S mca. Duty works o similar en calidad, incluye fijación a mampara, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6	\$ 405.44	\$ 2,432.64
2.1.9	Demolicion de muros y pisos por unidad de obra terminada, incluye retiro de materiales fuera de la obra.	m2	8	\$ 154.77	\$ 1,238.16
2.2	ACABADOS				
2.2.1	Suministro y colocación de pintura vinil-acrilica color polar bear 5420W linea oro mca Osel o similar en calidad a dos manos y una capa de sellador. Incluye preparación de la superficie, material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68	\$ 75.29	\$ 5,119.72
2.2.2	Reparación de ventana de aluminio de 35 * 50 cms. Incluye colocación de mica. P.U.O.T.	pza	2	\$ 354.09	\$ 708.18
2.2.3	Suministro y colocación de plafon de tablarica de 1/2" incluye colgantes. Material, mano de obra, limpieza y todo lo necesario para su buen funcionamiento.	m2	30	\$ 311.86	\$ 9,355.80
2.3	INSTALACION ELECTRICA				
2.3.1	Suministro y colocación de contacto doble grado comercial marca leviton, incluye caja, cable, cinta y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T.	pza	2	\$ 1,283.27	\$ 2,566.54
2.3.2	Suministro y colocación de apagador sencillo mca. Leviton incluye caja, cable, cinta y todo lo necesario para si correcta instalacion P.U.O.T.	pza	3	\$ 1,274.75	\$ 3,824.25
2.3.3	Suministro y colocación de Lampara de sobreponer con lampara de 2 * 32 w, t8, 120 v, reflector de acrilico mca, Cooper lighting metalux modelo W232A UNV EB, incluye cableado, poliducto, coples, codos, cinta y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T	pza	3	\$ 2,581.48	\$ 7,744.44

\$ 281,664.18

ATENTAMENTE

ARQ. EDUARDO RAYNAL PRIETO