



0424/16
Diciembre 135/2016

DIRECCION: DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION

OFICINA: SUBDIR. DE PROG. Y SEG.

NO. OFICIO: 2016-PDM-FISM-OP-073

NO. EXPEDIENTE: 2016OP000268

ASUNTO: OFICIO DE AUTORIZACION DE AFECTACION PRESUPUESTAL

CHIHUAHUA, CHIH. 13 DE JUNIO DE 2016

ING. RAMON DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
P R E S E N T E.-

EN RELACION AL PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL PARA 2016, ME PERMITO INFORMAR A USTED QUE DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE DISPONIBLE A LA FECHA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE **\$339,037.04** (TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N) COMO AFECTACION PRESUPUESTAL A LOS RECURSOS DEL RAMO 33 (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE AUTORIZA SEAN APLICADOS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
MUNICIPAL FISM		
01-12352010001-999999-04-07001-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$339,037.04
131-000-02E1505-61201-2-5-FISM-000		

OBRA

01 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA.

PARA SU EJERCICIO, SE APLICARAN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. ASIMISMO PARA LAS ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS SEGUIRAN SUJETOS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS VIGENTES DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

C.C.P.: LIC. HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ. SINDICO MUNICIPAL
C.C.P.: LIC. ENRIQUE CARLOS VALLES ZAVALA. OFICIAL MAYOR
C.C.P.: LIC. RAFAEL MATA MARQUEZ. TESORERO MUNICIPAL
C.C.P.: DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO. DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
C.C.P.: ARCHIVO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO
RECIBIDO
16 JUN 2016
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y CONTROL DE OBRA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-073

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA	SANITARIOS CIMENTACIÓN LIMPIEZA Y TRAZO DE LA OBRA	M2	36.00	9.88	3
		EXCAVACIÓN EN MATERIAL "B" HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	M3	20.00	156.60	3,1
		PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100KG/CM2 Y DE 5CM DE ESPESOR	M2	30.00	126.21	3,7
		ZAPATA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON 4 VS #3 LONGITUDINAL Y VS #3 A CADA 20CM, INCLUYE CIMBRA Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	M	60.00	411.77	24,7
		SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL CALICHE PARA RELLENO AL 90% DE COMPACTACIÓN DE LA PRUEBA PROCTOR, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	4.50	280.85	1,2
	NO. EXPEDIENTE: 2016OP000268	MURETE DE ENRRACE DE CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA 1:4 RELLENO DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, P.U.O.T.	M2	20.00	397.83	7,9
		DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15X20CM, INCLUYE CIMBRA Y CURADO Y TODO PARA SU BUENA COLOCACIÓN P.U.O.T.	M	33.00	188.78	6,2
		PISO DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR, INCLUYE ACABADO PULIDO Y TODO PARA SU BUENA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M2	232.00	293.58	68,1
	RUBRO DE GASTO	ALBAÑILERIA				
	EDUCACIÓN	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	SALIDA	6.00	2,197.11	13,1
	SUBCLASIFICACIÓN	SALIDA HIDROSANITARIA CON TUBERIA DE PVC, INCLUYE CONEXIONES Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMEINTO EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA P.U.O.T.	SALIDA	6.00	1,340.65	8,0
	PREESCOLAR (SANITARIOS)	REGISTRO SANITARIO DE 60X40 DE ADOBON REPELLADO Y ALT. PROM. DE 80 CMS. INC. TAPA DE CONCRETO, APLANADO EN INTERIORES Y MEDIA CAÑA EN PISO	PZA	6.00	1,158.71	6,9
	MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INC. ZANJEADO, AROPE Y CONEXIONES	M	120.00	157.85	18,94
	CONSTRUCCIÓN	SUMNSITRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA HIDRAULICA DE TUBO PLUS DE 1/2" INC. COPLES, TEE, CONEXIONES, ZANJEADO Y ARROPE	M	120.00	187.80	22,53
	INCIDENCIA DEL PROYECTO	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE CONCRETO F'C0 200KG/CM2 ARMADO CON ARMEZ DE 4 PUNTAS INCLUYE CIMBRA	M	72.00	204.98	14,75
	COMPLEMENTARIO	MURO DE BLOCK DE 15 CMS. DE ESPESOR ASENTADO CON CEMENTO-ARENA DE F'C=60 KG/CM2 ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS	M	144.00	345.68	49,77
		CADENA DE CERRAMIENTO DE F'C=200 KG/CM2 DE 15X15 CMS. ARMADA CON ARMEX DE 3 PUNTAS INCLUYE CIMBRADO, ARMADO Y COLADO	M	50.00	197.39	9,86
		REPELLADO DE MORTERO CEMENTO-ARENA DE F'C= 60KG/CM2 EN MURO A PLOMO Y REGLA ACABADO CON PLANA INC. REMATES Y EMBOQUILLADOS	M2	109.00	113.40	12,36
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO BOULDER DE 33X33 CMS. COLOR WHATE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, AMTERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	25.00	238.84	5,97
		SUBTOTAL				277,93

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016-PDM-FISM-OP-073

No. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CONCEPTOS A EJECUTAR EN 2016				
		CONCEPTOS	U.MEDIDA	CANTIDAD	P.U.	IMPORT
1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA NO. EXPEDIENTE: 2016OP000268 RUBRO DE GASTO EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN PREESCOLAR (SANITARIOS) MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO	SUMNSITRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80X2.10 MTS., INCLUYE: MARCO, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	PZA	6.00	1,568.24	9,4
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE 60X40 CMS. INC. VIDRIO GOTA DE AGUA, MOSQUITERO, REJA Y PINTURA	PZA	6.00	901.03	5,4
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO VITROMEX MARATON BLANCO O SIMILAR INC. PIJAS DE SUJECCIÓN, CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR, VALVULA, FLOTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	2,262.00	13,5
		SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARATON BLANCO O SIMIALR INC.LLAVE MEZCLADORA, ALIMENTADORES, TRAMPA DE PVC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	1,392.00	8,3
		TECHUMBRE			0.00	
		ENRASE DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 A UNA ALTURA DE 12 CMS.	M	4.80	71.71	3,
		LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA #3A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CIMBRA, CURADO Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO P.U.O.TY.	M2	38.00	583.39	22,16
		SUMNISTRO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE IMPERTEX CON MALLA Y SELLADOR Y TODO LO NECESARIO PAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO	M2	6.25	152.42	9,
		SALIDA CON APAGADOR Y CAJA GALVANIZADA, ICNLUYE CABLEADO, TUBERIA, RANURADO Y TODO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SALIDA	1.00	464.63	46
		SALIDA DE CENTRO CON CAJA GALVANIZADA, INCLUYE ROSETA CABLE 3 Y TODO PARA SU BUENA INSTALACIÓN P.U.O.T.	SALIDA	1.00	430.00	43
					SUBTOTAL	61,09
		INFORMAR A LA POBLACION SOBRE LA CONCLUSION DE UNA OBRA O ACCION REALIZADA PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS MEDIANTE LA COLOCACION EN UN LUGAR VISIBLE DE UNA PLACA QUE CONTENGA ALMENOS LA SIGUIENTE FRASE "ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS", O BIEN, "ESTA OBRA SE REALIZO PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FAIS". CUANDO SE TRATE DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SE DEBERA COLOCAR UNA ETIQUETA EN UN LUGAR VISIBLE QUE SEÑALE AL MENOS LO SIGUIENTE: "ESTA VIVIENDA FUE MEJORADA CON RECURSOS DEL FAIS"				
		TOTAL				
		339,03				

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA
2013-2016

RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO TÉCNICO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

2016

OFICIO DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

FECHA: 6 DE JUNIO DEL 2016

HOJA 1 DE 1

CUENTA:

SUBCUENTA

DEPENDENCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

EXP: 0424/16

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN	MOD. DE EJEC.	SITUA CIÓN DE LA OBRA	COSTO TOTAL MILES \$	MONTO PRESUPUESTADO PESOS				METAS DE PROYECTO		AVANCE AL 31/12/16	PERIODO EJECUCIÓN		GASTO PROMEDIO MENSUAL
		LOCALIDAD				SUMA	FISM	BENEFICIARIOS	OTROS	U. DE M.	CANT IDAD		INC. (MES)	FIN (MES)	
1	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CON CLAVE: 08EJN0416V, UBICADO EN C. 14 DE NOVIEMBRE Y 17 DE ABRIL DE LA COL. TORIBIO ORTEGA	CHIHUAHUA	CONT	IT	\$	\$	\$	\$	\$	OBRA	1.00	100%	JUNIO	AGOSTO	\$
					339.04	339,037.04	339,037.04	-	-						113,012.35
TOTAL						\$ 339,037.04	\$ 339,037.04	\$ -	\$ -						

ING. RAMÓN DAVID RAMOS ARMENTA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. EDGAR ALAN CARAVEO CAMARGO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN