



**JUCA**  
CONSTRUCCIONES  
CIVILES Y MECÁNICAS

151/96

CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto  |             |        |          |                    |
|--------------|-------------|--------|----------|--------------------|
| Caract.<br>1 | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario |
| Total        |             |        |          |                    |

**CIMENTACION Y PISO**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |           |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|
| 1 | Limpieza de terreno. Incluye: deshierbe y acarreo a 20 mts., La herramienta, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** SIETE PESOS 34/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 158.40 | \$ 7.34   | \$ 1,162.66  |
| 2 | Trazo y Nivelación del terreno. (Area de Edificios)<br>Precio unitario: ** SIETE PESOS 34/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 38.46  | \$ 7.34   | \$ 282.30    |
| 3 | Excavacion a mano en cualquier Terreno y cualquier profundidad. Incluye: Afine de taludes y Acarreo dentro de la Obra de Material No Utilizable. ( No se pagaran Sobre Anchos)<br>Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 69/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 20.88  | \$ 140.69 | \$ 2,937.61  |
| 4 | Plantilla de Concreto hecho en obra f'c= 100 kg/cm2., T.M.A. 3/4" (19 mm) de 5 cm. De espesor. Incluye: El suministro de materiales y sus desperdicios. La herramienta, el equipo, la mano de obra, el curado y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** NOVENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. **                                                                                                                                           | M2 | 30.96  | \$ 93.80  | \$ 2,904.05  |
| 5 | Zapata corrida de concreto f'c= 200 kg/cm2, H. en O. de 0.6 x 0.15 mts. Armada con 4 varilla # 3 en el sentido longitudinal y varilla # 3 @ 30 cms., f'y=4200 kg/cm2., en el sentido transversal. Incluye: Colado, vibrado, curado del concreto y armado del acero. Pruebas de laboratorio poar cada 4 m3 a los 7,14 y 28 días. Cimbrado, descimbrado y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** TRESCIENTOS SEIS PESOS 01/100 M.N. ** | ML | 49.80  | \$ 306.01 | \$ 15,239.30 |
| 6 | Relleno con material producto de banco a la orilla de la cepa, compactacion con pizon a mano y agua en capas de 20 cms. Incluye: suministro de material producto de banco, acarreo y maniobras al interior de la obra,homogenizado de la humedad optima y apizonado, la herramienta, el equipo, la mano de obra y                                                                                                                                                  | M3 | 18.36  | \$ 208.72 | \$ 3,832.10  |

TOTAL DE HOJA : \$ 26,858.02  
TOTAL ACUMULADO : \$ 26,858.02



CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|
| Caract<br>1                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario |
|                                                                | todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** DOSCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                    |
| 7                                                              | Murete de enrase en cimentación de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 y relleno de concreto f'c=100 kg/cm2., H. en O. TMA 3/4" (19 MM), Incluye: los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                  | M2     | 29.70    | \$ 295.66          |
| 8                                                              | Dala de desplante de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetiales y sus desperdicios el cimbra comun y descimbra, el habilitado y armado del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA PESOS 29/100 M.N. **                                                                                                                                                                              | ML     | 51.60    | \$ 140.29          |
| 9                                                              | Piso de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm. De espesor, acabado pulido o rallado, en losa de 2.00 x 3.00 mts., con juntas frias con volteador, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. Nota: el piso debiera colarse despues de colocar los muros y antes de cimbrar la losa. b) Considerar en la nivelacion, altura de la puerta de acceso mas las tolerancias entre la parte baja de la puerta y el piso.<br>Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 18/100 M.N. ** | M2     | 27.66    | \$ 218.18          |
| Total de CIMENTACION Y PISO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | \$ 48,412.94       |
| ** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 94/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                    |

ALBAÑILERIA

TOTAL DE HOJA : \$ 22,054.92  
TOTAL ACUMULADO : \$ 48,412.94

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO  
REPRESENTANTE LEGAL



# CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO LOS AGUILARES

| Presupuesto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |                    |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------|
| Caract<br>1 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario | Total         |
| 10          | Castillo de concreto f'c= 200 kg/cm2, T.M.A. 19 M.M. (3/4") H. en O., de 15 x 15 cms., Armada con armex de 4 puntas (10x10x4), Incluye: Suministro de los materiales y sus desperdicios, el cimbra común y descimbra, el habilitado y armado el armex, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N. **  | ML     | 91.98    | \$ 152.34          | \$ 14,012.23  |
| 11          | Muros de block de concreto 15x20x40 cm., asentado con mortero cemento-arena 1:3 , Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 76/100 M.N. **                                                                                                                  | M2     | 120.00   | \$ 202.76          | \$ 24,331.20  |
| 12          | Dala de cerramiento de concreto f'c=200 kg/cm2 T.M.A: 19 MM (3/4" ) H. en O. de 15x20 cm., Armada con armex de 4 puntas (10x16x4), Incluye: Suministro de los maetiales y sus desperdicios el cimbra común y descimbra, el habilitado y armdo del armex, la herramienta, el equipo, lamano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 69/100 M.N. ** | ML     | 51.60    | \$ 146.69          | \$ 7,569.20   |
| 13          | Repellado de mortero cemento-arena de f'c=60 kg/cm2 en muro a plomo en area de regadera inc. Trtemates y emboquillados<br>Precio unitario: ** OCHENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                   | M2     | 45.60    | \$ 84.29           | \$ 3,843.62   |
| 14          | Sardinel de concreto hecho en obra f'c=100 kg/cm2 t.m.a. 3/4" (19 mm), armado con una varilla num. 3/8" y revestido con ceramica, incluye Suministro de los materiales y sus desperdicios, cimbra y descimbra, la herramienta, el equipo, lamono de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.<br>Precio unitario: ** SESENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **                                                 | ML     | 10.80    | \$ 64.66           | \$ 698.33     |
| 15          | Suministro y colocacion de ventana metalica de 60 x 40 cms.Inc.: Vidrio gota de agua, mosquitero, reja (                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PIEZA  | 6.00     | \$ 669.61          | \$ 4,017.66   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          | TOTAL DE HOJA :    | \$ 54,472.24  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          | TOTAL ACUMULADO :  | \$ 102,885.18 |

*(Handwritten signature)*



# CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO LOS AGUILARES

| Presupuesto |             |        |          |                    |       |
|-------------|-------------|--------|----------|--------------------|-------|
| Caract<br>1 | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario | Total |

construida a base de varilla cuadrada de 1/2) y pintura.

Precio unitario: \*\* SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. \*\*

16 Suministro y colocacion de loseta de ceramica, Modelo Boulder de 30 x 30 cm. Color white o similar en calidad, asentada en paredes del atea de la regadera, con pega azulejo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Precio unitario: \*\* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. \*\*

17 Suministro y colocacion de loseta de ceramica antiderrapante, Modelo Boulder de 20 x 20 cm. Color white o similar en calidad, asentada en la charola del area de la regadera, con pega azulejo, Incluye: El suministro de los materiales y sus desperdicios, la boquilla de color con sellador integrado, cortes, acarreo, limpieza, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion.

Precio unitario: \*\* CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. \*\*

18 Recubrimiento exterior a base de stuko en muros color blanco. Incluye: la preparacion previa de la superficie donde se va aplicar, el suministro y sus desperdicios, recortes, acarreo, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precio unitario: \*\* SESENTA PESOS 36/100 M.N. \*\*

19 Banqueta en la parte exterior del cuarto con una dimension de ,60 de ancho y ,12 de grosor Incluye: nivelacion, compactacion, piso de concreto f'c= 150 kg/cm2. Acabado escobillado y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Precio unitario: \*\* SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N. \*\*

20 Aplanado de Yeso en muros y plafones (losa) interiores, acabado regleado y con llana metalica, Incluye:

72.00 \$ 62.08 \$ 4,469.76

TOTAL DE HOJA : \$ 22,589.04

TOTAL ACUMULADO : \$ 125,474.22

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS

4

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO  
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto |             |        |          |                 |
|-------------|-------------|--------|----------|-----------------|
| Caract.     | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario |
| 1           |             |        |          | Total           |

el suministro de los materiales y sus desperdicios, El revaveo de exedentes, recortes, acarreos, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

Precio unitario: \*\* SESENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. \*\*

21 Suministro y colocación de puerta de tambor de 0.80 x 2.10 mts.. Incluye: Marco ,chapa con llave, 2 PIEZA 6.00 \$ 1,165.50 \$ 6,993.00

bisagras, pintura y todo lo necesario para su correcta colocación.

Precio unitario: \*\* UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. \*\*

**Total de ALBAÑILERIA**

**\$ 84,054.28**

**\*\* OCHENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N. \*\***

**TECHUMBRE**

22 Enrase de muros de block 15x20x40 cm.a base de concreto f'c= 50 kg/cm2 altura promedio de 11 cms, ML 51.60 \$ 53.29 \$ 2,749.76

Incluye :cimbra y descimbra por ambas caras, colado, vibrado, curado,la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.

Precio unitario: \*\* CINCUENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N. \*\*

23 Losa de cubierta de 12 cm. De espesor aligerada con caseton de poliestireno de 40x40x7 cm.Con M2 36.72 \$ 497.84 \$ 18,280.68

concreto premezclado y/o hecho en obra f'c=200 kg/cm2 de 12 cm. Armada con dos varillas de acero # 3 a 10 cm en ambos sentidos, Incluye: cimbrado, descimbrado, habilitado de acero, bastones, colado y curado del concreto con curafest o similar en calidad.

Precio unitario: \*\* CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. \*\*

24 Impermeabilización a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla M2 38.04 \$ 113.28 \$ 4,309.17

de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicación, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicación de 3 horas. Incluye: Limpieza y

TOTAL DE HOJA : \$ 32,332.61

TOTAL ACUMULADO : \$ 157,806.83

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO  
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| Caracti                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total       |
| 1                                                          | preparacion de la superficie, El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.<br>Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |             |
| 25                                                         | Impermeabilizacion de Pretel a base de Material Aislante Termico Mca. Impac 5000 (5 años) y dos capas de malla de refuerzo o fibrantado, aplicando la segunda capa en sentido transversal a la primera aplicacion, con cepillo de ixtle con un intervalo de tiempo entre cada aplicacion de 3 horas. Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie, El suministro de los materiales y sus desperdicios, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicacion y sellado de las uniones.<br>Precio unitario: ** CIENTO TRECE PESOS 28/100 M.N. ** | M2     | 4.20     | \$ 113.28       | \$ 475.78   |
| Total de TECHUMBRE                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | \$              | 25,815.39   |
| ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 39/100 M.N. ** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |             |
| INSTALACION HIDROSANITARIAS                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                 |             |
| 26                                                         | salida de agua fria en wc incluye: tuberias de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra,excavaciones, relleno, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.<br>Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SALIDA | 6.00     | \$ 1,632.81     | \$ 9,796.86 |
| 27                                                         | salida de agua fria y salida agua caliente hidrosanitaria para lavabo incluye: tuberías de pvc, tubo plus, conexiones, mano de obra,excavaciones, relleno, incluye ventila, cespól y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.<br>Precio unitario: ** NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                           | SALIDA | 6.00     | \$ 996.32       | \$ 5,977.92 |
| 28                                                         | registro sanitario de 60 x 40 de adobon repellido y altura promedio de 80 cms., inc. Tapa de concreto, PIEZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PIEZA  | 6.00     | \$ 861.11       | \$ 5,166.66 |
| TOTAL DE HOJA :                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | \$              | 21,417.22   |
| TOTAL ACUMULADO :                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | \$              | 179,224.05  |



# CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO LOS AGUILARES

| Presupuesto |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                   |               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|---------------|
| Caracti     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad | Cantidad | Precio unitario   | Total         |
| 1           | aplanado en interiores y media caña en piso.<br>Precio unitario: ** OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                   |               |
| 29          | suministro y tendido de tubo de pvc sanitario de 4" inc. Enterrado minimo de 30 cms., zanjeado arropa y conexiones.<br>Precio unitario: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 32/100 M.N. **                                                                                                                                                                        | ML     | 120.00   | \$ 117.32         | \$ 14,078.40  |
| 30          | suministro y colocacion de tubería hidraulica de tubo plus de 1/2" inc. : enterrado minimo de 30 cms., coples, tees, conexiones, zanjeado y relleno.<br>Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **                                                                                                                                  | ML     | 120.00   | \$ 139.57         | \$ 16,748.40  |
| 31          | salida agua fria y caliente en regadera incluye: Suministro, colocacion, tubo plus, te, llaves, cebolleta, pzas. Especiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion<br>Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 64/100 M.N. **                                                                                                             | SALIDA | 6.00     | \$ 616.64         | \$ 3,699.84   |
| 32          | Suministro y colocacion de sanitario Vitromex Mraton blanco o similar, incluye: Pijas de sujecion,, cuello de cera, alimentador, valvula de retencion, flotador, la mano de obra y la herramienta, el equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.<br>Precio unitario: ** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ** | PZA    | 6.00     | \$ 945.78         | \$ 5,674.68   |
| 33          | Suministro y colocacion de Lavabo Maraton o similar.Incluye: Lave mezcladora, alimentadores, Trampa de pvc, la herramienta, el equipo, la mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.<br>Precio unitario: ** SETECIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. **                                                                   | PZA    | 6.00     | \$ 710.10         | \$ 4,260.60   |
| 34          | Suministro y colocacion de Accesorios de Porcelana para baño color- 6 piezas ( 2 jabonera, Porta rollo de paoel,), cepillero, porta vaso, gancho, toallero, Incluye: El suministro de los materiales y sus                                                                                                                                               | PZA    | 6.00     | \$ 601.74         | \$ 3,610.44   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | TOTAL DE HOJA :   | \$ 48,072.36  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          | TOTAL ACUMULADO : | \$ 227,296.41 |



**JUCA**  
CONSTRUCCIONES  
CIVILES Y MECÁNICAS

CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto |             |        |          |                    |
|-------------|-------------|--------|----------|--------------------|
| Caract<br>1 | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario |
|             |             |        |          | Total              |

desperdicios, la pasta de cemento blanco, el mortero cemento-arena 1:5 la herramienta, el equipo y la mano de obra.

Precio unitario: \*\* SEISCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. \*\*

**Total de INSTALACION HIDROSANITARIAS**

**\*\* SESENTA Y NUEVE MIL TRECE PESOS 80/100 M.N. \*\***

\$ 69,013.80

**INSTALACION ELECTRICA**

35 Salida de Centro con caja galvanizada, poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, roseta de porcelana, cable tipo THW, calibre 12 y todo lo necesario para su funcionamiento.

Precio unitario: \*\* TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. \*\*

\$ 345.26

2,071.56

36 Salida para apagador y contacto con caja galvanizada de 2" x 4", poliducto de 1/2" (13 mm) color anaranjado, apagador y contacto tipo italiano, cable cal. 12 y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

Precio unitario: \*\* TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 58/100 M.N. \*\*

\$ 319.58

1,917.48

**Total de INSTALACION ELECTRICA**

**\*\* TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N. \*\***

\$

3,989.04

**LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA**

37 Limpieza exterior , Pisos de concreto, mosaico de pasta, cerámica etc., con cepillo, agua y ácido clorhídrico.

Precio unitario: \*\* NUEVE PESOS 48/100 M.N. \*\*

\$ 9.48

568.80

TOTAL DE HOJA : \$ 4,557.84

TOTAL ACUMULADO : \$ 231,854.25



**JUCA**  
CONSTRUCCIONES  
CIVILES Y MECÁNICAS

CONSTRUCCION DE BAÑO COMPLETO DE 1.8 X 2.5 MTS., EN EJIDO  
LOS AGUILARES

| Presupuesto                                                                                           |                                                                                                                                      |        |          |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------|
| Caractr<br>1                                                                                          | Descripción                                                                                                                          | Unidad | Cantidad | Precio<br>unitario | Total         |
| 38                                                                                                    | Limpieza de vidrios y marcos por ambas caras. (Con agua y Jabon)<br>Precio unitario: ** NUEVE PESOS 43/100 M.N. **                   | M2     | 2.16     | \$ 9.43            | \$ 20.37      |
| 39                                                                                                    | Limpieza de Recubrimiento de ceramica con Cepillo, Jabon, Agua y acido Clohidrico.<br>Precio unitario: ** NUEVE PESOS 29/100 M.N. ** | M2     | 36.00    | \$ 9.29            | \$ 334.44     |
| 40                                                                                                    | Limpieza de Muebles de baño.<br>Precio unitario: ** NUEVE PESOS 49/100 M.N. **                                                       | PZA    | 12.00    | \$ 9.49            | \$ 113.88     |
| Total de LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA<br>** UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. **      |                                                                                                                                      |        |          | \$                 | 1,037.49      |
| Subtotal de Presupuesto<br>** DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 94/100 M.N. ** |                                                                                                                                      |        |          | \$                 | 232,322.94    |
|                                                                                                       |                                                                                                                                      |        |          | Impuesto           | \$ 37,171.67  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                      |        |          | Total              | \$ 269,494.61 |

\*\* DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 61/100 M.N. \*\*

JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS

ING. JESUS JUAREZ CALVILLO  
REPRESENTANTE LEGAL