



CODONOR

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE 08EJN0376K, UBICADA EN C. 1A Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TRAZO Y NIVELACION Precio unitario: ** CINCO PESOS 47/100 M.N. **	m2	181.00	\$ 5.47	\$ 990.07
CORTE DE CONCRETO SIMPLE CON MAQUINA DE DISCO INC. EQUIPO DE CORTE, M. DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CUARENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **	m	181.60	\$ 41.61	\$ 7,556.38
EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 1.5 MTS. A MANO INCLUYE ACARREO DENTRO DE OBRA Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	m3	114.00	\$ 149.45	\$ 17,037.30
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 6 CMS. DE ESPESOR Precio unitario: ** CIENTO VEINTICUATRO PESOS 37/100 M.N. **	m2	108.99	\$ 124.37	\$ 13,555.09
RODAPIE DE BLOCK DE 20X20X40 ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE 50 KG/CM2 DE RESISTENCIA, RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 Precio unitario: ** QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **	m2	114.00	\$ 535.83	\$ 61,084.62
COLOCACION DE DALA DE DESPLANTE DE 20X20 CMS A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 ARMADA CON 4vs #4 Y ST DEL#3 @ 20 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA COMUN, DESCIMBRA, CONCRETO, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N. **	m	182.00	\$ 347.05	\$ 63,163.10
MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CASTILLOS INTEGRALES @ 80 CMS, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 4:1 Y ACABADO APARENTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N. **	m2	272.50	\$ 348.70	\$ 95,020.75
DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS ARMADA CON 4 Vs#3 Y ST DE #2 INC. MATERIAL, M. DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, CURACRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	m	182.00	\$ 265.32	\$ 48,288.24
MALLA CICLONICA DE 1.25 MT DE ALTURA CAL 10.5 Y POSTES DE ARRANQUE DE 2 1/2" CAL	m	182.00	\$ 268.27	\$ 48,825.14
TOTAL DE HOJA :				\$ 355,520.69
TOTAL ACUMULADO :				\$ 355,520.69

ARQ. BRUNO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL



codonor

HORIZONTE CODONOR S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" CON CLAVE 08EJN0376K, UBICADA EN C. 1A Y ABETOS DE LA COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE.

Presupuesto

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
30, POSTES DE LINEA DE 1 1/2" CAL 30, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 1 1/2" INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N. **	m	182.00	\$ 100.14	\$ 18,225.48
INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAJA INC. MATERIAL, M. DE OBRA, ACCESORIOS DE SUJECION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** CIEN PESOS 14/100 M.N. **	m	170.00	\$ 253.06	\$ 43,020.20
CASTILLO DE DE CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 DE 20X15 CMS DE SECCION ARMADO CON 4 Vs #3 Y ST DEL #2 @ 20 CMS INC. CONCRETO, M. DE OBRA, FILOS REMETIDOS, TUINO, CIMBRA,DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N. **				
Subtotal de Presupuesto				\$ 416,766.37
** CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N. **				
			Impuesto	\$ 66,682.62
			Total	\$ 483,448.99
				** CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **

ABO. EDUARDO JAVIER HERNANDEZ PALMA
REPRESENTANTE LEGAL